

BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 118 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK.

f G

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.
10. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.
11. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses pengadaan fisik atau konstruksi dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun perhitungan HPS dan HPP untuk penanganan pekerjaan fisik atau konstruksi.

Pasal 3

ASB Fisik bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja fisik atau konstruksi;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran belanja fisik; dan
- c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja fisik.

BAB III  
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK  
Pasal 4

- (1) ASB Fisik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah ASB bangunan gedung negara.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

ASB Fisik digunakan untuk menilai kewajaran anggaran pekerjaan fisik/konstruksi oleh SKPD.

Pasal 6

- (1) ASB Fisik merupakan biaya paling tinggi dari pekerjaan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai estimasi kebutuhan anggaran fisik/konstruksi.

Pasal 7

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan serta keuntungan/overhead sebesar 15% (lima belas persen).

- (2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran ASB Fisik dan/atau belum ditetapkannya beberapa besaran ASB Fisik dalam Peraturan Bupati ini, usulan ASB Fisik dari SKPD dapat digunakan sepanjang rincian ASB Fisik dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan.


BAB IV  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB Fisik dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB Fisik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 23 November 2022  
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 23 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2022 Nomor 122

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 118 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 23 NOVEMBER 2022

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0001	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Tulungagung				8,864,015.01
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>2,364,911.26</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>519,841.65</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.4188	m3	81,543.63	34,150.47
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0262	m3	480,944.95	12,600.76
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0949	m3	773,400.02	73,395.66
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2876	m3	1,317,368.13	378,875.07
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1051	m3	59,127.25	6,214.27
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.4087	m3	35,736.25	14,605.41
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,845,069.61</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2992	m2	426,732.84	127,678.47
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.0677	kg	45,884.83	140,760.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.607	kg	45,884.83	73,736.92
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0224	m3	1,546,351.72	34,638.28
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3291	m2	1,137,535.72	374,363.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.5979	kg	45,884.83	165,089.03
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0772	kg	45,884.83	95,311.97
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0214	m3	1,546,351.72	33,091.93
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.4065	m2	1,167,018.13	474,392.87
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.1744	kg	45,884.83	145,656.80
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0108	kg	45,884.83	92,265.22
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0303	m3	1,546,351.72	46,854.46
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0126	m2	2,128,430.46	26,818.22
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.2669	kg	45,884.83	12,246.66
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0014	m3	1,546,351.72	2,164.89
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>4,564,938.65</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>745,429.08</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0744	m3	480,944.95	35,782.30
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0318	m3	1,318,800.82	41,937.87
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	1.0227	m2	266,046.64	272,085.90
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.2305	m3	1,454,386.11	335,236.00

54

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
		0.2305	m2	42,938.73	9,897.38
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.2797	m2	180,513.55	50,489.64
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>931,425.31</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0903	m2	194,310.99	17,546.28
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.0345	m2	180,513.55	367,254.82
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.1197	m2	543,050.65	65,003.16
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0067	m2	180,513.55	1,209.44
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	77,782.87	309,536.93
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	42,938.73	170,874.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>255,729.29</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	129,204.95	182,114.38
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	52,227.68	73,614.91
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>1,893,804.95</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	261,442.78	437,053.90
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	666,416.09	1,114,047.78
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.3162	m	411,239.77	130,034.02
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.4307	m'	402,869.37	173,515.84
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1765	m	221,832.45	39,153.43
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>738,550.01</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0294	unit	5,255,930.87	154,524.37
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0168	unit	4,518,346.42	75,908.22
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	542,400.00	6,834.24
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	9,608,288.49	40,354.81
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	6,598,164.55	27,712.29
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	7,610,037.22	63,924.31
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0210	unit	8,836,476.30	185,566.00
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	4,896,571.19	20,565.60
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0336	unit	1,269,891.35	42,668.35
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	2,142,628.94	26,997.12
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	3,087,120.24	38,897.72

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	1,269,891.35	10,667.09
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	2,142,628.94	17,998.08
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	3,087,120.24	25,931.81
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>1,055,749.19</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>547,034.15</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset duduk / monoblock (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	4,704,423.91	19,758.58
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	690,346.38	5,798.91
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0126	bh	17,764.17	223.83
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0126	bh	113,439.85	1,429.34
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,484,820.14	6,236.24
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	200,000.00	20,160.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	117,023.87	11,796.01
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0252	m	61,913.95	1,560.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	26,750.86	2,696.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	125,045.69	525.19
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0042	m	3,113,783.93	13,077.89
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	32,013.83	1,613.50
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	32,013.83	1,075.66
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0168	m	26,750.86	449.41
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,946,723.68	8,176.24
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,284,087.93	5,393.17
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	382,587.09	3,213.73
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	61,913.95	10,407.73
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.1471	m	32,013.83	4,709.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	26,750.86	898.83
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	186,758.29	31,394.07
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.2668	m	186,758.29	49,827.11
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0378	m	87,144.91	3,294.08
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0237	m3	81,543.63	1,932.58
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	480,944.95	240.47

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0158	m3	1,318,800.82	20,837.05
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0882	m2	2,128,430.46	187,727.57
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3235	kg	45,884.83	60,728.57
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0088	m3	1,593,900.43	14,026.32
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	12,620,354.47	53,005.49
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>115,174.98</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0042	ttk	2,119,744.40	8,902.93
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1555	ttk	214,807.35	33,402.54
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	228,841.95	17,300.45
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	80,049.20	6,051.72
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0798	ttk	94,473.65	7,539.00
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	82,648.20	6,248.20
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	ttk	356,842.70	11,989.91
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	bh	437,411.70	14,697.03
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0882	bh	102,530.55	9,043.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>393,540.06</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	65,748.72	261,647.03
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.1529	m2	205,795.57	31,466.14
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0387	m2	205,795.57	7,964.29
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	57,971.21	81,710.43
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1981	m2	54,276.48	10,752.17
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>7,985,599.10</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>878,415.90</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0001	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	3,104,125.29
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				827,754.74
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				182,001.01
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1466	m3	81,543.63	11,954.30
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0092	m3	480,944.95	4,424.69
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0332	m3	773,400.02	25,676.88
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1007	m3	1,317,368.13	132,658.97
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0368	m3	59,127.25	2,175.88
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1430	m3	35,736.25	5,110.28
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				645,753.73
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1047	m2	426,732.84	44,678.93
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.0737	kg	45,884.83	49,266.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5625	kg	45,884.83	25,810.22
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0078	m3	1,546,351.72	12,061.54
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1152	m2	1,137,535.72	131,044.11
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.2593	kg	45,884.83	57,782.77
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7270	kg	45,884.83	33,358.27
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0075	m3	1,546,351.72	11,597.64
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1423	m2	1,167,018.13	166,066.68
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.1110	kg	45,884.83	50,978.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7038	kg	45,884.83	32,293.74
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0106	m3	1,546,351.72	16,391.33
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	2,128,430.46	9,365.09
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0934	kg	45,884.83	4,285.64
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	1,546,351.72	773.18
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				1,598,337.59
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				260,867.74
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0260	m3	480,944.95	12,504.57
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0111	m3	1,318,800.82	14,638.69
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.3579	m2	266,046.64	95,218.09
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.0807	m3	1,454,386.11	117,368.96

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0807	m2	42,938.73	3,465.16
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0979	m2	180,513.55	17,672.28
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>325,993.97</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0316	m2	194,310.99	6,140.23
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.7121	m2	180,513.55	128,543.70
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0419	m2	543,050.65	22,753.82
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0023	m2	180,513.55	415.18
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	77,782.87	108,335.98
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	42,938.73	59,805.06
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>89,500.72</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	129,204.95	63,736.80
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	52,227.68	25,763.91
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>662,836.13</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	261,442.78	152,970.17
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	666,416.09	389,920.05
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.1107	m	411,239.77	45,524.24
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjl's 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1507	m'	402,869.37	60,712.41
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0618	m	221,832.45	13,709.25
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>259,139.03</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0103	unit	5,255,930.87	54,136.09
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0059	unit	4,518,346.42	26,658.24
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	542,400.00	2,386.56
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	9,608,288.49	14,412.43
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	6,598,164.55	9,897.25
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	7,610,037.22	22,069.11
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0074	unit	8,836,476.30	65,389.92
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	4,896,571.19	7,344.86
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0118	unit	1,269,891.35	14,984.72
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	2,142,628.94	9,427.57
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	3,087,120.24	13,583.33

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	1,269,891.35	3,682.68
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	2,142,628.94	6,213.62
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	3,087,120.24	8,952.65
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>370,416.94</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>192,278.12</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset duduk / monoblock (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	4,704,423.91	7,056.64
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	690,346.38	2,002.00
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0044	bh	17,764.17	78.16
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0044	bh	113,439.85	499.14
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,484,820.14	2,227.23
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	200,000.00	7,060.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	117,023.87	4,130.94
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0088	m	61,913.95	544.84
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	26,750.86	944.31
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	125,045.69	187.57
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0015	m	3,113,783.93	4,670.68
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0176	m	32,013.83	563.44
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	32,013.83	377.76
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0059	m	26,750.86	157.83
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,946,723.68	2,920.09
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,284,087.93	1,926.13
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	382,587.09	1,109.50
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	61,913.95	3,640.54
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0515	m	32,013.83	1,648.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	26,750.86	315.66
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	186,758.29	10,981.39
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0934	m	186,758.29	17,443.22
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0132	m	87,144.91	1,150.31
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0083	m3	81,543.63	676.81
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0055	m3	1,318,800.82	7,253.40
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0309	m2	2,128,430.46	65,768.50
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.4632	kg	45,884.83	21,253.85
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0031	m3	1,593,900.43	4,941.09
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	12,620,354.47	18,930.53
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>40,417.14</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0015	ttk	2,119,744.40	3,179.62
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0544	ttk	214,807.35	11,685.52
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	228,841.95	6,064.31
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	80,049.20	2,121.30
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0279	ttk	94,473.65	2,635.81
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	82,648.20	2,190.18
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	ttk	356,842.70	4,210.74
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	bh	437,411.70	5,161.46
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0309	bh	102,530.55	3,168.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>137,721.68</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	65,748.72	91,574.82
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0535	m2	205,795.57	11,010.06
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0135	m2	205,795.57	2,778.24
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	57,971.21	28,597.20
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0693	m2	54,276.48	3,761.36
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,796,509.27</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>307,616.02</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0001	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	3,990,312.65
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,064,101.66</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>233,906.36</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1885	m3	81,543.63	15,370.97
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0118	m3	480,944.95	5,675.15
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0427	m3	773,400.02	33,024.18
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1294	m3	1,317,368.13	170,467.44
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0473	m3	59,127.25	2,796.72
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1839	m3	35,736.25	6,571.90
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>830,195.30</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1346	m2	426,732.84	57,438.24
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.3805	kg	45,884.83	63,344.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7232	kg	45,884.83	33,183.91
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0101	m3	1,546,351.72	15,618.15
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1481	m2	1,137,535.72	168,469.04
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.6191	kg	45,884.83	74,292.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9347	kg	45,884.83	42,888.55
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0096	m3	1,546,351.72	14,844.98
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1829	m2	1,167,018.13	213,447.62
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.4285	kg	45,884.83	65,546.48
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9049	kg	45,884.83	41,521.18
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0136	m3	1,546,351.72	21,030.38
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0057	m2	2,128,430.46	12,132.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1201	kg	45,884.83	5,510.77
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0006	m3	1,546,351.72	927.81
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>2,055,327.13</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>335,404.41</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0335	m3	480,944.95	16,111.66
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0143	m3	1,318,800.82	18,858.85
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.4602	m2	266,046.64	122,434.66
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1037	m3	1,454,386.11	150,819.84

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1037	m2	42,938.73	4,452.75
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1259	m2	180,513.55	22,726.66
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>419,149.39</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0406	m2	194,310.99	7,889.03
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.9155	m2	180,513.55	165,260.16
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0539	m2	543,050.65	29,270.43
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0030	m2	180,513.55	541.54
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	77,782.87	139,293.56
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	42,938.73	76,894.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>115,082.72</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	129,204.95	81,954.70
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	52,227.68	33,128.02
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>852,237.23</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	261,442.78	196,683.40
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	666,416.09	501,344.82
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.1423	m	411,239.77	58,519.42
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1938	m'	402,869.37	78,076.08
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0794	m	221,832.45	17,613.50
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>333,453.38</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0132	unit	5,255,930.87	69,378.29
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0076	unit	4,518,346.42	34,339.43
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	542,400.00	3,091.68
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	9,608,288.49	18,255.75
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	6,598,164.55	12,536.51
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	7,610,037.22	28,918.14
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0095	unit	8,836,476.30	83,946.52
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	4,896,571.19	9,303.49
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0151	unit	1,269,891.35	19,175.36
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	2,142,628.94	12,212.98
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	3,087,120.24	17,596.59

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	1,269,891.35	4,825.59
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	2,142,628.94	8,141.99
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	3,087,120.24	11,731.06
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>475,447.47</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>246,526.24</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset duduk / monoblock (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	4,704,423.91	8,938.41
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	690,346.38	2,623.32
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0057	bh	17,764.17	101.26
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0057	bh	113,439.85	646.61
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,484,820.14	2,821.16
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	200,000.00	9,080.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	117,023.87	5,312.88
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0113	m	61,913.95	699.63
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	26,750.86	1,214.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	125,045.69	237.59
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0019	m	3,113,783.93	5,916.19
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0227	m	32,013.83	726.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	32,013.83	483.41
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0076	m	26,750.86	203.31
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,946,723.68	3,698.77
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,284,087.93	2,439.77
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	382,587.09	1,453.83
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	61,913.95	4,680.69
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0662	m	32,013.83	2,119.32
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	26,750.86	403.94
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	186,758.29	14,118.93
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1201	m	186,758.29	22,429.67
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0170	m	87,144.91	1,481.46
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0107	m3	81,543.63	872.52
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0071	m3	1,318,800.82	9,363.49
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0397	m2	2,128,430.46	84,498.69
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5956	kg	45,884.83	27,329.00
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0040	m3	1,593,900.43	6,375.60
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	12,620,354.47	23,978.67
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>51,831.68</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0019	ttk	2,119,744.40	4,027.51
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0700	ttk	214,807.35	15,036.51
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	228,841.95	7,780.63
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	80,049.20	2,721.67
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0359	ttk	94,473.65	3,391.60
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	82,648.20	2,810.04
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	ttk	356,842.70	5,388.32
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	bh	437,411.70	6,604.92
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0397	bh	102,530.55	4,070.46
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>177,089.56</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	65,748.72	117,742.81
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0688	m2	205,795.57	14,158.74
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0174	m2	205,795.57	3,580.84
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	57,971.21	36,771.14
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0891	m2	54,276.48	4,836.03
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>3,594,876.26</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>395,436.39</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0001	<b>ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	5,760,875.65
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,537,161.11</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>337,840.64</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2722	m3	81,543.63	22,196.18
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0170	m3	480,944.95	8,176.06
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0617	m3	773,400.02	47,718.78
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1869	m3	1,317,368.13	246,216.10
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0683	m3	59,127.25	4,038.39
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2657	m3	35,736.25	9,495.12
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,199,320.47</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1945	m2	426,732.84	82,999.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.9940	kg	45,884.83	91,494.35
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.0446	kg	45,884.83	47,931.29
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0146	m3	1,546,351.72	22,576.74
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2139	m2	1,137,535.72	243,318.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.3386	kg	45,884.83	107,306.26
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3502	kg	45,884.83	61,953.70
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0139	m3	1,546,351.72	21,494.29
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2642	m2	1,167,018.13	308,326.19
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.0634	kg	45,884.83	94,678.76
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3070	kg	45,884.83	59,971.47
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0197	m3	1,546,351.72	30,463.13
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0082	m2	2,128,430.46	17,453.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1735	kg	45,884.83	7,961.02
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0009	m3	1,546,351.72	1,391.72
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>2,967,484.71</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>484,561.34</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0484	m3	480,944.95	23,277.74
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0207	m3	1,318,800.82	27,299.18
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.6648	m2	266,046.64	176,867.81
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1498	m3	1,454,386.11	217,867.04

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1498	m2	42,938.73	6,432.22
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1818	m2	180,513.55	32,817.36
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>605,431.34</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0587	m2	194,310.99	11,406.06
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.3224	m2	180,513.55	238,711.12
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0778	m2	543,050.65	42,249.34
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	180,513.55	794.26
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	77,782.87	201,200.95
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	42,938.73	111,069.61
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>166,228.58</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	129,204.95	118,377.58
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	52,227.68	47,851.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>1,230,968.83</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	261,442.78	284,083.72
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	666,416.09	724,127.72
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.2055	m	411,239.77	84,509.77
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.2800	m'	402,869.37	112,803.42
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1147	m	221,832.45	25,444.18
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>480,294.63</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0191	unit	5,255,930.87	100,388.28
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0109	unit	4,518,346.42	49,249.98
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	542,400.00	4,447.68
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	9,608,288.49	25,942.38
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	6,598,164.55	17,815.04
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	7,610,037.22	41,855.20
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0137	unit	8,836,476.30	121,059.73
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	4,896,571.19	13,220.74
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0218	unit	1,269,891.35	27,683.63
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	2,142,628.94	17,569.56
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	3,087,120.24	25,314.39

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	1,269,891.35	6,984.40
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	2,142,628.94	11,784.46
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	3,087,120.24	16,979.16
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>685,332.25</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>354,756.02</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset duduk / monoblock (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	4,704,423.91	12,701.94
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	690,346.38	3,796.91
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0082	bh	17,764.17	145.67
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0082	bh	113,439.85	930.21
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,484,820.14	4,009.01
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	200,000.00	13,100.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	117,023.87	7,665.06
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0164	m	61,913.95	1,015.39
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	26,750.86	1,752.18
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	125,045.69	337.62
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0027	m	3,113,783.93	8,407.22
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0328	m	32,013.83	1,050.05
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	32,013.83	697.90
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0109	m	26,750.86	291.58
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,946,723.68	5,256.15
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,284,087.93	3,467.04
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	382,587.09	2,104.23
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	61,913.95	6,767.19
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0956	m	32,013.83	3,060.52
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	26,750.86	583.17
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	186,758.29	20,412.68
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1734	m	186,758.29	32,383.89
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0246	m	87,144.91	2,143.76
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0154	m3	81,543.63	1,255.77
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0003	m3	480,944.95	144.28

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0103	m3	1,318,800.82	13,583.65
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0573	m2	2,128,430.46	121,959.07
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.8603	kg	45,884.83	39,474.72
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0057	m3	1,593,900.43	9,085.23
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	12,620,354.47	34,074.96
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>74,757.84</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0027	ttk	2,119,744.40	5,723.31
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1011	ttk	214,807.35	21,717.02
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	228,841.95	11,236.14
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	80,049.20	3,930.42
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0519	ttk	94,473.65	4,903.18
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	82,648.20	4,058.03
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	ttk	356,842.70	7,779.17
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	bh	437,411.70	9,535.58
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0573	bh	102,530.55	5,875.00
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>255,818.38</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	65,748.72	170,072.21
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0994	m2	205,795.57	20,456.08
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0252	m2	205,795.57	5,186.05
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	57,971.21	53,113.23
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1288	m2	54,276.48	6,990.81
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>5,189,978.07</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>570,897.59</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0006	<b>ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>8,064,030.40</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>2,364,911.26</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>519,841.65</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.4188	m3	81,543.63	34,150.47
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0262	m3	480,944.95	12,600.76
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0949	m3	773,400.02	73,395.66
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2876	m3	1,317,368.13	378,875.07
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1051	m3	59,127.25	6,214.27
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.4087	m3	35,736.25	14,605.41
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,845,069.61</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2992	m2	426,732.84	127,678.47
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.0677	kg	45,884.83	140,760.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.6070	kg	45,884.83	73,736.92
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0224	m3	1,546,351.72	34,638.28
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3291	m2	1,137,535.72	374,363.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.5979	kg	45,884.83	165,089.03
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0772	kg	45,884.83	95,311.97
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0214	m3	1,546,351.72	33,091.93
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.4065	m2	1,167,018.13	474,392.87
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.1744	kg	45,884.83	145,656.80
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0108	kg	45,884.83	92,265.22
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0303	m3	1,546,351.72	46,854.46
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0126	m2	2,128,430.46	26,818.22
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.2669	kg	45,884.83	12,246.66
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0014	m3	1,546,351.72	2,164.89
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>3,844,231.81</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>745,429.08</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0744	m3	480,944.95	35,782.30
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0318	m3	1,318,800.82	41,937.87
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	1.0227	m2	266,046.64	272,085.90
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.2305	m3	1,454,386.11	335,236.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.2305	m2	42,938.73	9,897.38
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.2797	m2	180,513.55	50,489.64
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>931,425.31</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0903	m2	194,310.99	17,546.28
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.0345	m2	180,513.55	367,254.82
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.1197	m2	543,050.65	65,003.16
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0067	m2	180,513.55	1,209.44
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	77,782.87	309,536.93
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	42,938.73	170,874.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>255,729.29</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	129,204.95	182,114.38
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	52,227.68	73,614.91
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>1,173,098.11</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	261,442.78	437,053.90
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	235,293.97	393,340.93
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.3162	m	411,239.77	130,034.02
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.4307	m'	402,869.37	173,515.84
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1765	m	221,832.45	39,153.43
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>738,550.01</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0294	unit	5,255,930.87	154,524.37
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0168	unit	4,518,346.42	75,908.22
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	542,400.00	6,834.24
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	9,608,288.49	40,354.81
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	6,598,164.55	27,712.29
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	7,610,037.22	63,924.31
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0210	unit	8,836,476.30	185,566.00
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	4,896,571.19	20,565.60
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0336	unit	1,269,891.35	42,668.35
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	2,142,628.94	26,997.12
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	3,087,120.24	38,897.72

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	1,269,891.35	10,667.09
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	2,142,628.94	17,998.08
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	3,087,120.24	25,931.81
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>1,055,749.19</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>547,034.15</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset duduk / monoblock (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	4,704,423.91	19,758.58
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	690,346.38	5,798.91
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0126	bh	17,764.17	223.83
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0126	bh	113,439.85	1,429.34
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,484,820.14	6,236.24
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	200,000.00	20,160.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	117,023.87	11,796.01
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0252	m	61,913.95	1,560.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	26,750.86	2,696.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	125,045.69	525.19
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0042	m	3,113,783.93	13,077.89
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	32,013.83	1,613.50
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	32,013.83	1,075.66
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0168	m	26,750.86	449.41
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,946,723.68	8,176.24
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,284,087.93	5,393.17
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	382,587.09	3,213.73
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	61,913.95	10,407.73
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.1471	m	32,013.83	4,709.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	26,750.86	898.83
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	186,758.29	31,394.07
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.2668	m	186,758.29	49,827.11
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0378	m	87,144.91	3,294.08
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0237	m3	81,543.63	1,932.58
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	480,944.95	240.47

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0158	m3	1,318,800.82	20,837.05
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0882	m2	2,128,430.46	187,727.57
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3235	kg	45,884.83	60,728.57
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0088	m3	1,593,900.43	14,026.32
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	12,620,354.47	53,005.49
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>115,174.98</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0042	ttk	2,119,744.40	8,902.93
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1555	ttk	214,807.35	33,402.54
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	228,841.95	17,300.45
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	80,049.20	6,051.72
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0798	ttk	94,473.65	7,539.00
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	82,648.20	6,248.20
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	ttk	356,842.70	11,989.91
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	bh	437,411.70	14,697.03
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0882	bh	102,530.55	9,043.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>393,540.06</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	65,748.72	261,647.03
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.1529	m2	205,795.57	31,466.14
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0387	m2	205,795.57	7,964.29
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	57,971.21	81,710.43
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1981	m2	54,276.48	10,752.17
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>7,264,892.26</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>799,138.15</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0006	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	2,824,128.29
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>827,754.74</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>182,001.01</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1466	m3	81,543.63	11,954.30
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0092	m3	480,944.95	4,424.69
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0332	m3	773,400.02	25,676.88
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1007	m3	1,317,368.13	132,658.97
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0368	m3	59,127.25	2,175.88
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1430	m3	35,736.25	5,110.28
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>645,753.73</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1047	m2	426,732.84	44,678.93
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.0737	kg	45,884.83	49,266.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5625	kg	45,884.83	25,810.22
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0078	m3	1,546,351.72	12,061.54
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1152	m2	1,137,535.72	131,044.11
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.2593	kg	45,884.83	57,782.77
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7270	kg	45,884.83	33,358.27
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0075	m3	1,546,351.72	11,597.64
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1423	m2	1,167,018.13	166,066.68
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.1110	kg	45,884.83	50,978.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7038	kg	45,884.83	32,293.74
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0106	m3	1,546,351.72	16,391.33
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	2,128,430.46	9,365.09
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0934	kg	45,884.83	4,285.64
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	1,546,351.72	773.18
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,346,088.04</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>260,867.74</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0260	m3	480,944.95	12,504.57
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0111	m3	1,318,800.82	14,638.69
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.3579	m2	266,046.64	95,218.09
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.0807	m3	1,454,386.11	117,368.96

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0807	m2	42,938.73	3,465.16
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0979	m2	180,513.55	17,672.28
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>325,993.97</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0316	m2	194,310.99	6,140.23
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.7121	m2	180,513.55	128,543.70
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0419	m2	543,050.65	22,753.82
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0023	m2	180,513.55	415.18
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	77,782.87	108,335.98
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	42,938.73	59,805.06
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>89,500.72</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	129,204.95	63,736.80
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	52,227.68	25,763.91
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>410,586.57</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	261,442.78	152,970.17
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	235,293.97	137,670.50
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.1107	m	411,239.77	45,524.24
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1507	m'	402,869.37	60,712.41
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0618	m	221,832.45	13,709.25
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>259,139.03</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0103	unit	5,255,930.87	54,136.09
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0059	unit	4,518,346.42	26,658.24
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	542,400.00	2,386.56
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	9,608,288.49	14,412.43
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	6,598,164.55	9,897.25
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	7,610,037.22	22,069.11
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0074	unit	8,836,476.30	65,389.92
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	4,896,571.19	7,344.86
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0118	unit	1,269,891.35	14,984.72
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	2,142,628.94	9,427.57
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	3,087,120.24	13,583.33

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	1,269,891.35	3,682.68
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	2,142,628.94	6,213.62
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	3,087,120.24	8,952.65
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>370,416.94</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>192,278.12</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset duduk / monoblock (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	4,704,423.91	7,056.64
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	690,346.38	2,002.00
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0044	bh	17,764.17	78.16
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0044	bh	113,439.85	499.14
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,484,820.14	2,227.23
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	200,000.00	7,060.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	117,023.87	4,130.94
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0088	m	61,913.95	544.84
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	26,750.86	944.31
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	125,045.69	187.57
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0015	m	3,113,783.93	4,670.68
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0176	m	32,013.83	563.44
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	32,013.83	377.76
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0059	m	26,750.86	157.83
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,946,723.68	2,920.09
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,284,087.93	1,926.13
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	382,587.09	1,109.50
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	61,913.95	3,640.54
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0515	m	32,013.83	1,648.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	26,750.86	315.66
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	186,758.29	10,981.39
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0934	m	186,758.29	17,443.22
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0132	m	87,144.91	1,150.31
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0083	m3	81,543.63	676.81
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0055	m3	1,318,800.82	7,253.40
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0309	m2	2,128,430.46	65,768.50
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.4632	kg	45,884.83	21,253.85
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0031	m3	1,593,900.43	4,941.09
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	12,620,354.47	18,930.53
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>40,417.14</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0015	ttk	2,119,744.40	3,179.62
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0544	ttk	214,807.35	11,685.52
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	228,841.95	6,064.31
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	80,049.20	2,121.30
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0279	ttk	94,473.65	2,635.81
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	82,648.20	2,190.18
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	ttk	356,842.70	4,210.74
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	bh	437,411.70	5,161.46
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0309	bh	102,530.55	3,168.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>137,721.68</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	65,748.72	91,574.82
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0535	m2	205,795.57	11,010.06
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0135	m2	205,795.57	2,778.24
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	57,971.21	28,597.20
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0693	m2	54,276.48	3,761.36
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,544,259.72</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>279,868.57</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0006	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	3,630,302.83
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,064,101.66</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>233,906.36</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1885	m3	81,543.63	15,370.97
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0118	m3	480,944.95	5,675.15
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0427	m3	773,400.02	33,024.18
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1294	m3	1,317,368.13	170,467.44
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0473	m3	59,127.25	2,796.72
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1839	m3	35,736.25	6,571.90
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>830,195.30</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1346	m2	426,732.84	57,438.24
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.3805	kg	45,884.83	63,344.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7232	kg	45,884.83	33,183.91
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0101	m3	1,546,351.72	15,618.15
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1481	m2	1,137,535.72	168,469.04
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.6191	kg	45,884.83	74,292.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9347	kg	45,884.83	42,888.55
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0096	m3	1,546,351.72	14,844.98
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1829	m2	1,167,018.13	213,447.62
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.4285	kg	45,884.83	65,546.48
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9049	kg	45,884.83	41,521.18
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0136	m3	1,546,351.72	21,030.38
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0057	m2	2,128,430.46	12,132.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1201	kg	45,884.83	5,510.77
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0006	m3	1,546,351.72	927.81
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,730,993.96</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>335,404.41</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0335	m3	480,944.95	16,111.66
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0143	m3	1,318,800.82	18,858.85
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.4602	m2	266,046.64	122,434.66
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1037	m3	1,454,386.11	150,819.84

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1037	m2	42,938.73	4,452.75
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1259	m2	180,513.55	22,726.66
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>419,149.39</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0406	m2	194,310.99	7,889.03
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.9155	m2	180,513.55	165,260.16
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0539	m2	543,050.65	29,270.43
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0030	m2	180,513.55	541.54
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	77,782.87	139,293.56
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	42,938.73	76,894.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>115,082.72</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	129,204.95	81,954.70
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	52,227.68	33,128.02
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>527,904.06</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	261,442.78	196,683.40
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	235,293.97	177,011.65
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.1423	m	411,239.77	58,519.42
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1938	m'	402,869.37	78,076.08
	Pemasangan lisp plank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0794	m	221,832.45	17,613.50
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>333,453.38</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0132	unit	5,255,930.87	69,378.29
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0076	unit	4,518,346.42	34,339.43
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	542,400.00	3,091.68
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	9,608,288.49	18,255.75
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	6,598,164.55	12,536.51
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	7,610,037.22	28,918.14
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0095	unit	8,836,476.30	83,946.52
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	4,896,571.19	9,303.49
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0151	unit	1,269,891.35	19,175.36
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	2,142,628.94	12,212.98
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	3,087,120.24	17,596.59

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	1,269,891.35	4,825.59
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	2,142,628.94	8,141.99
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	3,087,120.24	11,731.06
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>475,447.47</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>246,526.24</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset duduk / monoblock (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	4,704,423.91	8,938.41
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	690,346.38	2,623.32
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0057	bh	17,764.17	101.26
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0057	bh	113,439.85	646.61
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,484,820.14	2,821.16
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	200,000.00	9,080.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	117,023.87	5,312.88
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0113	m	61,913.95	699.63
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	26,750.86	1,214.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	125,045.69	237.59
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0019	m	3,113,783.93	5,916.19
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0227	m	32,013.83	726.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	32,013.83	483.41
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0076	m	26,750.86	203.31
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,946,723.68	3,698.77
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,284,087.93	2,439.77
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	382,587.09	1,453.83
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	61,913.95	4,680.69
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0662	m	32,013.83	2,119.32
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	26,750.86	403.94
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	186,758.29	14,118.93
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1201	m	186,758.29	22,429.67
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0170	m	87,144.91	1,481.46
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0107	m3	81,543.63	872.52
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0071	m3	1,318,800.82	9,363.49
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0397	m2	2,128,430.46	84,498.69
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5956	kg	45,884.83	27,329.00
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0040	m3	1,593,900.43	6,375.60
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	12,620,354.47	23,978.67
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>51,831.68</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0019	ttk	2,119,744.40	4,027.51
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0700	ttk	214,807.35	15,036.51
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	228,841.95	7,780.63
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	80,049.20	2,721.67
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0359	ttk	94,473.65	3,391.60
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	82,648.20	2,810.04
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	ttk	356,842.70	5,388.32
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	bh	437,411.70	6,604.92
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0397	bh	102,530.55	4,070.46
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>177,089.56</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	65,748.72	117,742.81
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0688	m2	205,795.57	14,158.74
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0174	m2	205,795.57	3,580.84
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	57,971.21	36,771.14
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0891	m2	54,276.48	4,836.03
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>3,270,543.09</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>359,759.74</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0006	<b>ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	5,240,888.06
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,537,161.11</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>337,840.64</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2722	m3	81,543.63	22,196.18
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0170	m3	480,944.95	8,176.06
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0617	m3	773,400.02	47,718.78
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1869	m3	1,317,368.13	246,216.10
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0683	m3	59,127.25	4,038.39
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2657	m3	35,736.25	9,495.12
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,199,320.47</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1945	m2	426,732.84	82,999.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.9940	kg	45,884.83	91,494.35
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.0446	kg	45,884.83	47,931.29
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0146	m3	1,546,351.72	22,576.74
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2139	m2	1,137,535.72	243,318.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.3386	kg	45,884.83	107,306.26
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3502	kg	45,884.83	61,953.70
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0139	m3	1,546,351.72	21,494.29
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2642	m2	1,167,018.13	308,326.19
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.0634	kg	45,884.83	94,678.76
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3070	kg	45,884.83	59,971.47
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0197	m3	1,546,351.72	30,463.13
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0082	m2	2,128,430.46	17,453.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1735	kg	45,884.83	7,961.02
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0009	m3	1,546,351.72	1,391.72
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>2,499,027.41</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>484,561.34</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0484	m3	480,944.95	23,277.74
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0207	m3	1,318,800.82	27,299.18
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.6648	m2	266,046.64	176,867.81
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1498	m3	1,454,386.11	217,867.04

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1498	m2	42,938.73	6,432.22
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1818	m2	180,513.55	32,817.36
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>605,431.34</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0587	m2	194,310.99	11,406.06
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.3224	m2	180,513.55	238,711.12
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0778	m2	543,050.65	42,249.34
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	180,513.55	794.26
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	77,782.87	201,200.95
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	42,938.73	111,069.61
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>166,228.58</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	129,204.95	118,377.58
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	52,227.68	47,851.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>762,511.53</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	261,442.78	284,083.72
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	235,293.97	255,670.43
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.2055	m	411,239.77	84,509.77
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.2800	m'	402,869.37	112,803.42
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1147	m	221,832.45	25,444.18
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>480,294.63</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0191	unit	5,255,930.87	100,388.28
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0109	unit	4,518,346.42	49,249.98
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	542,400.00	4,447.68
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	9,608,288.49	25,942.38
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	6,598,164.55	17,815.04
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	7,610,037.22	41,855.20
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0137	unit	8,836,476.30	121,059.73
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	4,896,571.19	13,220.74
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0218	unit	1,269,891.35	27,683.63
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	2,142,628.94	17,569.56
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	3,087,120.24	25,314.39

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	1,269,891.35	6,984.40
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	2,142,628.94	11,784.46
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	3,087,120.24	16,979.16
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>685,332.25</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>354,756.02</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset duduk / monoblock (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	4,704,423.91	12,701.94
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	690,346.38	3,796.91
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0082	bh	17,764.17	145.67
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0082	bh	113,439.85	930.21
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,484,820.14	4,009.01
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	200,000.00	13,100.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	117,023.87	7,665.06
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0164	m	61,913.95	1,015.39
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	26,750.86	1,752.18
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	125,045.69	337.62
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0027	m	3,113,783.93	8,407.22
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0328	m	32,013.83	1,050.05
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	32,013.83	697.90
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0109	m	26,750.86	291.58
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,946,723.68	5,256.15
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,284,087.93	3,467.04
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	382,587.09	2,104.23
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	61,913.95	6,767.19
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0956	m	32,013.83	3,060.52
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	26,750.86	583.17
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	186,758.29	20,412.68
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1734	m	186,758.29	32,383.89
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0246	m	87,144.91	2,143.76
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0154	m3	81,543.63	1,255.77
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0003	m3	480,944.95	144.28

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0103	m3	1,318,800.82	13,583.65
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0573	m2	2,128,430.46	121,959.07
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.8603	kg	45,884.83	39,474.72
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0057	m3	1,593,900.43	9,085.23
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	12,620,354.47	34,074.96
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>74,757.84</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0027	ttk	2,119,744.40	5,723.31
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1011	ttk	214,807.35	21,717.02
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	228,841.95	11,236.14
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	80,049.20	3,930.42
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0519	ttk	94,473.65	4,903.18
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	82,648.20	4,058.03
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	ttk	356,842.70	7,779.17
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	bh	437,411.70	9,535.58
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0573	bh	102,530.55	5,875.00
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>255,818.38</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	65,748.72	170,072.21
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0994	m2	205,795.57	20,456.08
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0252	m2	205,795.57	5,186.05
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	57,971.21	53,113.23
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1288	m2	54,276.48	6,990.81
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>4,721,520.77</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>519,367.28</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0010	<b>ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pendidikan Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>7,782,639.33</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>2,364,911.26</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>519,841.65</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.4188	m3	81,543.63	34,150.47
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0262	m3	480,944.95	12,600.76
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0949	m3	773,400.02	73,395.66
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2876	m3	1,317,368.13	378,875.07
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1051	m3	59,127.25	6,214.27
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.4087	m3	35,736.25	14,605.41
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,845,069.61</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2992	m2	426,732.84	127,678.47
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.0677	kg	45,884.83	140,760.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.6070	kg	45,884.83	73,736.92
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0224	m3	1,546,351.72	34,638.28
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3291	m2	1,137,535.72	374,363.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.5979	kg	45,884.83	165,089.03
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0772	kg	45,884.83	95,311.97
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0214	m3	1,546,351.72	33,091.93
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.4065	m2	1,167,018.13	474,392.87
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.1744	kg	45,884.83	145,656.80
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0108	kg	45,884.83	92,265.22
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0303	m3	1,546,351.72	46,854.46
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0126	m2	2,128,430.46	26,818.22
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.2669	kg	45,884.83	12,246.66
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0014	m3	1,546,351.72	2,164.89
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>3,607,585.46</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>745,429.08</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0744	m3	480,944.95	35,782.30
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0318	m3	1,318,800.82	41,937.87
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	1.0227	m2	266,046.64	272,085.90
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.2305	m3	1,454,386.11	335,236.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.2305	m2	42,938.73	9,897.38
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.2797	m2	180,513.55	50,489.64
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>931,425.31</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0903	m2	194,310.99	17,546.28
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.0345	m2	180,513.55	367,254.82
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.1197	m2	543,050.65	65,003.16
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0067	m2	180,513.55	1,209.44
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	77,782.87	309,536.93
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	42,938.73	170,874.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>255,729.29</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	129,204.95	182,114.38
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	52,227.68	73,614.91
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>936,451.76</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	261,442.78	437,053.90
	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	142,379.72	238,016.18
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.3162	m	154,055.73	48,712.42
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.4307	m'	402,869.37	173,515.84
	Pemasangan lisp plank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1765	m	221,832.45	39,153.43
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>738,550.01</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0294	unit	5,255,930.87	154,524.37
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0168	unit	4,518,346.42	75,908.22
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	542,400.00	6,834.24
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	9,608,288.49	40,354.81
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	6,598,164.55	27,712.29
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	7,610,037.22	63,924.31
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0210	unit	8,836,476.30	185,566.00
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	4,896,571.19	20,565.60
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0336	unit	1,269,891.35	42,668.35
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	2,142,628.94	26,997.12
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	3,087,120.24	38,897.72

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	1,269,891.35	10,667.09
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	2,142,628.94	17,998.08
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	3,087,120.24	25,931.81
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>1,038,890.06</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>530,175.02</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	690,346.38	2,899.45
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	690,346.38	5,798.91
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0126	bh	17,764.17	223.83
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0126	bh	113,439.85	1,429.34
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,484,820.14	6,236.24
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	200,000.00	20,160.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	117,023.87	11,796.01
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0252	m	61,913.95	1,560.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	26,750.86	2,696.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	125,045.69	525.19
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0042	m	3,113,783.93	13,077.89
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	32,013.83	1,613.50
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	32,013.83	1,075.66
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0168	m	26,750.86	449.41
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,946,723.68	8,176.24
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,284,087.93	5,393.17
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	382,587.09	3,213.73
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	61,913.95	10,407.73
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.1471	m	32,013.83	4,709.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	26,750.86	898.83
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	186,758.29	31,394.07
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.2668	m	186,758.29	49,827.11
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0378	m	87,144.91	3,294.08
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0237	m3	81,543.63	1,932.58
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	480,944.95	240.47

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0158	m3	1,318,800.82	20,837.05
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0882	m2	2,128,430.46	187,727.57
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3235	kg	45,884.83	60,728.57
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0088	m3	1,593,900.43	14,026.32
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	12,620,354.47	53,005.49
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>115,174.98</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0042	ttk	2,119,744.40	8,902.93
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1555	ttk	214,807.35	33,402.54
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	228,841.95	17,300.45
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	80,049.20	6,051.72
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0798	ttk	94,473.65	7,539.00
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	82,648.20	6,248.20
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	ttk	356,842.70	11,989.91
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	bh	437,411.70	14,697.03
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0882	bh	102,530.55	9,043.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>393,540.06</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	65,748.72	261,647.03
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.1529	m2	205,795.57	31,466.14
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0387	m2	205,795.57	7,964.29
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	57,971.21	81,710.43
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1981	m2	54,276.48	10,752.17
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>7,011,386.79</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>771,252.55</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0010	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pendidikan Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	2,725,498.67
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>827,754.74</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>182,001.01</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1466	m3	81,543.63	11,954.30
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0092	m3	480,944.95	4,424.69
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0332	m3	773,400.02	25,676.88
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1007	m3	1,317,368.13	132,658.97
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0368	m3	59,127.25	2,175.88
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1430	m3	35,736.25	5,110.28
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>645,753.73</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1047	m2	426,732.84	44,678.93
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.0737	kg	45,884.83	49,266.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5625	kg	45,884.83	25,810.22
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0078	m3	1,546,351.72	12,061.54
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1152	m2	1,137,535.72	131,044.11
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.2593	kg	45,884.83	57,782.77
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7270	kg	45,884.83	33,358.27
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0075	m3	1,546,351.72	11,597.64
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1423	m2	1,167,018.13	166,066.68
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.1110	kg	45,884.83	50,978.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7038	kg	45,884.83	32,293.74
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0106	m3	1,546,351.72	16,391.33
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	2,128,430.46	9,365.09
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0934	kg	45,884.83	4,285.64
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	1,546,351.72	773.18
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,263,253.64</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>260,867.74</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0260	m3	480,944.95	12,504.57
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0111	m3	1,318,800.82	14,638.69
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.3579	m2	266,046.64	95,218.09
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.0807	m3	1,454,386.11	117,368.96

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0807	m2	42,938.73	3,465.16
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0979	m2	180,513.55	17,672.28
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>325,993.97</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0316	m2	194,310.99	6,140.23
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.7121	m2	180,513.55	128,543.70
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0419	m2	543,050.65	22,753.82
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0023	m2	180,513.55	415.18
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	77,782.87	108,335.98
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	42,938.73	59,805.06
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>89,500.72</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	129,204.95	63,736.80
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	52,227.68	25,763.91
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>327,752.17</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	261,442.78	152,970.17
	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	142,379.72	83,306.37
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.1107	m	154,055.73	17,053.97
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1507	m'	402,869.37	60,712.41
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0618	m	221,832.45	13,709.25
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>259,139.03</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0103	unit	5,255,930.87	54,136.09
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0059	unit	4,518,346.42	26,658.24
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	542,400.00	2,386.56
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	9,608,288.49	14,412.43
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	6,598,164.55	9,897.25
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	7,610,037.22	22,069.11
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0074	unit	8,836,476.30	65,389.92
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	4,896,571.19	7,344.86
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0118	unit	1,269,891.35	14,984.72
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	2,142,628.94	9,427.57
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	3,087,120.24	13,583.33

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	1,269,891.35	3,682.68
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	2,142,628.94	6,213.62
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	3,087,120.24	8,952.65
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>364,395.83</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>186,257.01</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	690,346.38	1,035.52
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	690,346.38	2,002.00
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0044	bh	17,764.17	78.16
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0044	bh	113,439.85	499.14
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,484,820.14	2,227.23
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	200,000.00	7,060.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	117,023.87	4,130.94
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0088	m	61,913.95	544.84
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	26,750.86	944.31
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	125,045.69	187.57
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0015	m	3,113,783.93	4,670.68
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0176	m	32,013.83	563.44
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	32,013.83	377.76
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0059	m	26,750.86	157.83
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,946,723.68	2,920.09
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,284,087.93	1,926.13
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	382,587.09	1,109.50
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	61,913.95	3,640.54
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0515	m	32,013.83	1,648.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	26,750.86	315.66
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	186,758.29	10,981.39
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0934	m	186,758.29	17,443.22
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0132	m	87,144.91	1,150.31
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0083	m3	81,543.63	676.81
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0055	m3	1,318,800.82	7,253.40
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0309	m2	2,128,430.46	65,768.50
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.4632	kg	45,884.83	21,253.85
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0031	m3	1,593,900.43	4,941.09
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	12,620,354.47	18,930.53
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>40,417.14</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0015	ttk	2,119,744.40	3,179.62
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0544	ttk	214,807.35	11,685.52
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	228,841.95	6,064.31
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	80,049.20	2,121.30
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0279	ttk	94,473.65	2,635.81
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	82,648.20	2,190.18
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	ttk	356,842.70	4,210.74
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	bh	437,411.70	5,161.46
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0309	bh	102,530.55	3,168.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>137,721.68</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	65,748.72	91,574.82
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0535	m2	205,795.57	11,010.06
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0135	m2	205,795.57	2,778.24
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	57,971.21	28,597.20
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0693	m2	54,276.48	3,761.36
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,455,404.20</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>270,094.46</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0010	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pendidikan Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	3,503,625.82
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,064,101.66</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>233,906.36</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1885	m3	81,543.63	15,370.97
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0118	m3	480,944.95	5,675.15
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0427	m3	773,400.02	33,024.18
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1294	m3	1,317,368.13	170,467.44
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0473	m3	59,127.25	2,796.72
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1839	m3	35,736.25	6,571.90
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>830,195.30</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1346	m2	426,732.84	57,438.24
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.3805	kg	45,884.83	63,344.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7232	kg	45,884.83	33,183.91
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0101	m3	1,546,351.72	15,618.15
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1481	m2	1,137,535.72	168,469.04
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.6191	kg	45,884.83	74,292.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9347	kg	45,884.83	42,888.55
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0096	m3	1,546,351.72	14,844.98
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1829	m2	1,167,018.13	213,447.62
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.4285	kg	45,884.83	65,546.48
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9049	kg	45,884.83	41,521.18
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0136	m3	1,546,351.72	21,030.38
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0057	m2	2,128,430.46	12,132.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1201	kg	45,884.83	5,510.77
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0006	m3	1,546,351.72	927.81
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,624,497.28</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>335,404.41</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0335	m3	480,944.95	16,111.66
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0143	m3	1,318,800.82	18,858.85
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.4602	m2	266,046.64	122,434.66
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1037	m3	1,454,386.11	150,819.84

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1037	m2	42,938.73	4,452.75
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1259	m2	180,513.55	22,726.66
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>419,149.39</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0406	m2	194,310.99	7,889.03
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.9155	m2	180,513.55	165,260.16
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0539	m2	543,050.65	29,270.43
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0030	m2	180,513.55	541.54
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	77,782.87	139,293.56
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	42,938.73	76,894.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>115,082.72</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	129,204.95	81,954.70
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	52,227.68	33,128.02
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>421,407.38</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	261,442.78	196,683.40
	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	142,379.72	107,112.26
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.1423	m	154,055.73	21,922.13
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1938	m'	402,869.37	78,076.08
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0794	m	221,832.45	17,613.50
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>333,453.38</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0132	unit	5,255,930.87	69,378.29
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0076	unit	4,518,346.42	34,339.43
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	542,400.00	3,091.68
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	9,608,288.49	18,255.75
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	6,598,164.55	12,536.51
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	7,610,037.22	28,918.14
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0095	unit	8,836,476.30	83,946.52
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	4,896,571.19	9,303.49
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0151	unit	1,269,891.35	19,175.36
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	2,142,628.94	12,212.98
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	3,087,120.24	17,596.59

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	1,269,891.35	4,825.59
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	2,142,628.94	8,141.99
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	3,087,120.24	11,731.06
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>467,820.73</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>238,899.49</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	690,346.38	1,311.66
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	690,346.38	2,623.32
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0057	bh	17,764.17	101.26
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0057	bh	113,439.85	646.61
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,484,820.14	2,821.16
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	200,000.00	9,080.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	117,023.87	5,312.88
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0113	m	61,913.95	699.63
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	26,750.86	1,214.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	125,045.69	237.59
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0019	m	3,113,783.93	5,916.19
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0227	m	32,013.83	726.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	32,013.83	483.41
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0076	m	26,750.86	203.31
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,946,723.68	3,698.77
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,284,087.93	2,439.77
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	382,587.09	1,453.83
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	61,913.95	4,680.69
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0662	m	32,013.83	2,119.32
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	26,750.86	403.94
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	186,758.29	14,118.93
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1201	m	186,758.29	22,429.67
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0170	m	87,144.91	1,481.46
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0107	m3	81,543.63	872.52
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0071	m3	1,318,800.82	9,363.49
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0397	m2	2,128,430.46	84,498.69
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5956	kg	45,884.83	27,329.00
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0040	m3	1,593,900.43	6,375.60
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	12,620,354.47	23,978.67
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>51,831.68</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0019	ttk	2,119,744.40	4,027.51
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0700	ttk	214,807.35	15,036.51
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	228,841.95	7,780.63
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	80,049.20	2,721.67
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0359	ttk	94,473.65	3,391.60
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	82,648.20	2,810.04
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	ttk	356,842.70	5,388.32
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	bh	437,411.70	6,604.92
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0397	bh	102,530.55	4,070.46
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>177,089.56</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	65,748.72	117,742.81
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0688	m2	205,795.57	14,158.74
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0174	m2	205,795.57	3,580.84
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	57,971.21	36,771.14
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0891	m2	54,276.48	4,836.03
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>3,156,419.66</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>347,206.16</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0010	<b>ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pendidikan Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	5,058,126.61
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,537,161.11</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>337,840.64</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2722	m3	81,543.63	22,196.18
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0170	m3	480,944.95	8,176.06
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0617	m3	773,400.02	47,718.78
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1869	m3	1,317,368.13	246,216.10
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0683	m3	59,127.25	4,038.39
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2657	m3	35,736.25	9,495.12
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,199,320.47</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1945	m2	426,732.84	82,999.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.9940	kg	45,884.83	91,494.35
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.0446	kg	45,884.83	47,931.29
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0146	m3	1,546,351.72	22,576.74
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2139	m2	1,137,535.72	243,318.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.3386	kg	45,884.83	107,306.26
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3502	kg	45,884.83	61,953.70
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0139	m3	1,546,351.72	21,494.29
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2642	m2	1,167,018.13	308,326.19
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.0634	kg	45,884.83	94,678.76
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3070	kg	45,884.83	59,971.47
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0197	m3	1,546,351.72	30,463.13
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0082	m2	2,128,430.46	17,453.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1735	kg	45,884.83	7,961.02
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0009	m3	1,546,351.72	1,391.72
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>2,345,215.47</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>484,561.34</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0484	m3	480,944.95	23,277.74
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0207	m3	1,318,800.82	27,299.18
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.6648	m2	266,046.64	176,867.81
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1498	m3	1,454,386.11	217,867.04

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1498	m2	42,938.73	6,432.22
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1818	m2	180,513.55	32,817.36
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>605,431.34</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0587	m2	194,310.99	11,406.06
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.3224	m2	180,513.55	238,711.12
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0778	m2	543,050.65	42,249.34
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	180,513.55	794.26
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	77,782.87	201,200.95
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	42,938.73	111,069.61
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>166,228.58</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	129,204.95	118,377.58
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	52,227.68	47,851.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>608,699.59</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	261,442.78	284,083.72
	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	142,379.72	154,709.80
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.2055	m	154,055.73	31,658.45
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.2800	m'	402,869.37	112,803.42
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1147	m	221,832.45	25,444.18
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>480,294.63</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0191	unit	5,255,930.87	100,388.28
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0109	unit	4,518,346.42	49,249.98
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	542,400.00	4,447.68
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	9,608,288.49	25,942.38
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	6,598,164.55	17,815.04
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	7,610,037.22	41,855.20
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0137	unit	8,836,476.30	121,059.73
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	4,896,571.19	13,220.74
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0218	unit	1,269,891.35	27,683.63
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	2,142,628.94	17,569.56
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	3,087,120.24	25,314.39

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	1,269,891.35	6,984.40
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	2,142,628.94	11,784.46
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	3,087,120.24	16,979.16
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>674,494.24</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>343,918.01</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	690,346.38	1,863.94
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	690,346.38	3,796.91
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0082	bh	17,764.17	145.67
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0082	bh	113,439.85	930.21
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,484,820.14	4,009.01
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	200,000.00	13,100.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	117,023.87	7,665.06
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0164	m	61,913.95	1,015.39
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	26,750.86	1,752.18
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	125,045.69	337.62
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0027	m	3,113,783.93	8,407.22
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0328	m	32,013.83	1,050.05
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	32,013.83	697.90
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0109	m	26,750.86	291.58
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,946,723.68	5,256.15
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,284,087.93	3,467.04
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	382,587.09	2,104.23
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	61,913.95	6,767.19
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0956	m	32,013.83	3,060.52
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	26,750.86	583.17
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	186,758.29	20,412.68
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1734	m	186,758.29	32,383.89
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0246	m	87,144.91	2,143.76
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0154	m3	81,543.63	1,255.77
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0003	m3	480,944.95	144.28

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0103	m3	1,318,800.82	13,583.65
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0573	m2	2,128,430.46	121,959.07
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.8603	kg	45,884.83	39,474.72
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0057	m3	1,593,900.43	9,085.23
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	12,620,354.47	34,074.96
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>74,757.84</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0027	ttk	2,119,744.40	5,723.31
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1011	ttk	214,807.35	21,717.02
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	228,841.95	11,236.14
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	80,049.20	3,930.42
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0519	ttk	94,473.65	4,903.18
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	82,648.20	4,058.03
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	ttk	356,842.70	7,779.17
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	bh	437,411.70	9,535.58
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0573	bh	102,530.55	5,875.00
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>255,818.38</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	65,748.72	170,072.21
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0994	m2	205,795.57	20,456.08
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0252	m2	205,795.57	5,186.05
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	57,971.21	53,113.23
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1288	m2	54,276.48	6,990.81
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>4,556,870.82</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>501,255.79</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0016	<b>ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Perpustakaan Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>7,659,364.92</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>2,364,911.26</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>519,841.65</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.4188	m3	81,543.63	34,150.47
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0262	m3	480,944.95	12,600.76
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0949	m3	773,400.02	73,395.66
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2876	m3	1,317,368.13	378,875.07
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1051	m3	59,127.25	6,214.27
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.4087	m3	35,736.25	14,605.41
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,845,069.61</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2992	m2	426,732.84	127,678.47
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.0677	kg	45,884.83	140,760.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.6070	kg	45,884.83	73,736.92
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0224	m3	1,546,351.72	34,638.28
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3291	m2	1,137,535.72	374,363.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.5979	kg	45,884.83	165,089.03
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0772	kg	45,884.83	95,311.97
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0214	m3	1,546,351.72	33,091.93
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.4065	m2	1,167,018.13	474,392.87
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.1744	kg	45,884.83	145,656.80
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0108	kg	45,884.83	92,265.22
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0303	m3	1,546,351.72	46,854.46
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0126	m2	2,128,430.46	26,818.22
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.2669	kg	45,884.83	12,246.66
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0014	m3	1,546,351.72	2,164.89
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>3,607,585.46</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>745,429.08</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0744	m3	480,944.95	35,782.30
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0318	m3	1,318,800.82	41,937.87
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	1.0227	m2	266,046.64	272,085.90
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.2305	m3	1,454,386.11	335,236.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.2305	m2	42,938.73	9,897.38
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.2797	m2	180,513.55	50,489.64
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>931,425.31</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0903	m2	194,310.99	17,546.28
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.0345	m2	180,513.55	367,254.82
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.1197	m2	543,050.65	65,003.16
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0067	m2	180,513.55	1,209.44
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	77,782.87	309,536.93
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	42,938.73	170,874.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>255,729.29</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	129,204.95	182,114.38
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	52,227.68	73,614.91
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>936,451.76</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	261,442.78	437,053.90
	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	142,379.72	238,016.18
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.3162	m	154,055.73	48,712.42
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.4307	m'	402,869.37	173,515.84
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1765	m	221,832.45	39,153.43
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>738,550.01</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0294	unit	5,255,930.87	154,524.37
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0168	unit	4,518,346.42	75,908.22
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	542,400.00	6,834.24
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	9,608,288.49	40,354.81
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	6,598,164.55	27,712.29
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	7,610,037.22	63,924.31
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0210	unit	8,836,476.30	185,566.00
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	4,896,571.19	20,565.60
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0336	unit	1,269,891.35	42,668.35
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	2,142,628.94	26,997.12
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	3,087,120.24	38,897.72

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	1,269,891.35	10,667.09
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	2,142,628.94	17,998.08
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	3,087,120.24	25,931.81
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>927,832.04</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>528,460.37</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	554,262.74	2,327.90
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	554,262.74	4,655.81
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0126	bh	17,764.17	223.83
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0126	bh	113,439.85	1,429.34
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,484,820.14	6,236.24
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	200,000.00	20,160.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	117,023.87	11,796.01
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0252	m	61,913.95	1,560.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	26,750.86	2,696.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	125,045.69	525.19
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0042	m	3,113,783.93	13,077.89
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	32,013.83	1,613.50
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	32,013.83	1,075.66
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0168	m	26,750.86	449.41
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,946,723.68	8,176.24
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,284,087.93	5,393.17
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	382,587.09	3,213.73
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	61,913.95	10,407.73
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.1471	m	32,013.83	4,709.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	26,750.86	898.83
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	186,758.29	31,394.07
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.2668	m	186,758.29	49,827.11
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0378	m	87,144.91	3,294.08
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0237	m3	81,543.63	1,932.58
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	480,944.95	240.47

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0158	m3	1,318,800.82	20,837.05
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0882	m2	2,128,430.46	187,727.57
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3235	kg	45,884.83	60,728.57
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0088	m3	1,593,900.43	14,026.32
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	12,620,354.47	53,005.49
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>115,174.98</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0042	ttk	2,119,744.40	8,902.93
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1555	ttk	214,807.35	33,402.54
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	228,841.95	17,300.45
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	80,049.20	6,051.72
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0798	ttk	94,473.65	7,539.00
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	82,648.20	6,248.20
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	ttk	356,842.70	11,989.91
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	bh	437,411.70	14,697.03
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0882	bh	102,530.55	9,043.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>284,196.69</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	43,657.22	173,733.91
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.1529	m2	205,795.57	31,466.14
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0387	m2	205,795.57	7,964.29
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	42,767.06	60,280.18
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1981	m2	54,276.48	10,752.17
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>6,900,328.76</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>759,036.16</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0016	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Perpustakaan Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	2,682,355.17
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>827,754.74</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>182,001.01</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1466	m3	81,543.63	11,954.30
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0092	m3	480,944.95	4,424.69
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0332	m3	773,400.02	25,676.88
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1007	m3	1,317,368.13	132,658.97
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0368	m3	59,127.25	2,175.88
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1430	m3	35,736.25	5,110.28
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>645,753.73</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1047	m2	426,732.84	44,678.93
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.0737	kg	45,884.83	49,266.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5625	kg	45,884.83	25,810.22
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0078	m3	1,546,351.72	12,061.54
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1152	m2	1,137,535.72	131,044.11
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.2593	kg	45,884.83	57,782.77
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7270	kg	45,884.83	33,358.27
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0075	m3	1,546,351.72	11,597.64
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1423	m2	1,167,018.13	166,066.68
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.1110	kg	45,884.83	50,978.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7038	kg	45,884.83	32,293.74
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0106	m3	1,546,351.72	16,391.33
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	2,128,430.46	9,365.09
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0934	kg	45,884.83	4,285.64
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	1,546,351.72	773.18
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,263,253.64</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>260,867.74</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0260	m3	480,944.95	12,504.57
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0111	m3	1,318,800.82	14,638.69
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.3579	m2	266,046.64	95,218.09
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.0807	m3	1,454,386.11	117,368.96

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0807	m2	42,938.73	3,465.16
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0979	m2	180,513.55	17,672.28
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>325,993.97</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0316	m2	194,310.99	6,140.23
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.7121	m2	180,513.55	128,543.70
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0419	m2	543,050.65	22,753.82
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0023	m2	180,513.55	415.18
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	77,782.87	108,335.98
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	42,938.73	59,805.06
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>89,500.72</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	129,204.95	63,736.80
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	52,227.68	25,763.91
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>327,752.17</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	261,442.78	152,970.17
	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	142,379.72	83,306.37
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.1107	m	154,055.73	17,053.97
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1507	m'	402,869.37	60,712.41
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0618	m	221,832.45	13,709.25
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>259,139.03</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0103	unit	5,255,930.87	54,136.09
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0059	unit	4,518,346.42	26,658.24
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	542,400.00	2,386.56
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	9,608,288.49	14,412.43
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	6,598,164.55	9,897.25
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	7,610,037.22	22,069.11
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0074	unit	8,836,476.30	65,389.92
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	4,896,571.19	7,344.86
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0118	unit	1,269,891.35	14,984.72
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	2,142,628.94	9,427.57
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	3,087,120.24	13,583.33

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	1,269,891.35	3,682.68
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	2,142,628.94	6,213.62
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	3,087,120.24	8,952.65
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>325,527.81</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>185,658.24</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	554,262.74	831.39
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	554,262.74	1,607.36
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0044	bh	17,764.17	78.16
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0044	bh	113,439.85	499.14
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,484,820.14	2,227.23
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	200,000.00	7,060.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	117,023.87	4,130.94
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0088	m	61,913.95	544.84
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	26,750.86	944.31
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	125,045.69	187.57
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0015	m	3,113,783.93	4,670.68
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0176	m	32,013.83	563.44
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	32,013.83	377.76
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0059	m	26,750.86	157.83
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,946,723.68	2,920.09
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,284,087.93	1,926.13
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	382,587.09	1,109.50
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	61,913.95	3,640.54
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0515	m	32,013.83	1,648.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	26,750.86	315.66
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	186,758.29	10,981.39
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0934	m	186,758.29	17,443.22
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0132	m	87,144.91	1,150.31
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0083	m3	81,543.63	676.81
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0055	m3	1,318,800.82	7,253.40
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0309	m2	2,128,430.46	65,768.50
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.4632	kg	45,884.83	21,253.85
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0031	m3	1,593,900.43	4,941.09
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	12,620,354.47	18,930.53
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>40,417.14</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0015	ttk	2,119,744.40	3,179.62
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0544	ttk	214,807.35	11,685.52
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	228,841.95	6,064.31
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	80,049.20	2,121.30
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0279	ttk	94,473.65	2,635.81
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	82,648.20	2,190.18
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	ttk	356,842.70	4,210.74
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	bh	437,411.70	5,161.46
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0309	bh	102,530.55	3,168.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>99,452.43</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	43,657.22	60,805.78
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0535	m2	205,795.57	11,010.06
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0135	m2	205,795.57	2,778.24
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	42,767.06	21,096.99
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0693	m2	54,276.48	3,761.36
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,416,536.19</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>265,818.98</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0016	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Perpustakaan Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	3,448,146.77
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,064,101.66</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>233,906.36</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1885	m3	81,543.63	15,370.97
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0118	m3	480,944.95	5,675.15
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0427	m3	773,400.02	33,024.18
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1294	m3	1,317,368.13	170,467.44
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0473	m3	59,127.25	2,796.72
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1839	m3	35,736.25	6,571.90
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>830,195.30</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1346	m2	426,732.84	57,438.24
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.3805	kg	45,884.83	63,344.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7232	kg	45,884.83	33,183.91
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0101	m3	1,546,351.72	15,618.15
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1481	m2	1,137,535.72	168,469.04
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.6191	kg	45,884.83	74,292.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9347	kg	45,884.83	42,888.55
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0096	m3	1,546,351.72	14,844.98
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1829	m2	1,167,018.13	213,447.62
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.4285	kg	45,884.83	65,546.48
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9049	kg	45,884.83	41,521.18
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0136	m3	1,546,351.72	21,030.38
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0057	m2	2,128,430.46	12,132.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1201	kg	45,884.83	5,510.77
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0006	m3	1,546,351.72	927.81
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,624,497.28</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>335,404.41</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0335	m3	480,944.95	16,111.66
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0143	m3	1,318,800.82	18,858.85
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.4602	m2	266,046.64	122,434.66
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1037	m3	1,454,386.11	150,819.84

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1037	m2	42,938.73	4,452.75
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1259	m2	180,513.55	22,726.66
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>419,149.39</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0406	m2	194,310.99	7,889.03
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.9155	m2	180,513.55	165,260.16
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0539	m2	543,050.65	29,270.43
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0030	m2	180,513.55	541.54
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	77,782.87	139,293.56
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	42,938.73	76,894.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>115,082.72</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	129,204.95	81,954.70
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	52,227.68	33,128.02
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>421,407.38</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	261,442.78	196,683.40
	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	142,379.72	107,112.26
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.1423	m	154,055.73	21,922.13
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1938	m'	402,869.37	78,076.08
	Pemasangan lisp plank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0794	m	221,832.45	17,613.50
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>333,453.38</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0132	unit	5,255,930.87	69,378.29
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0076	unit	4,518,346.42	34,339.43
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	542,400.00	3,091.68
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	9,608,288.49	18,255.75
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	6,598,164.55	12,536.51
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	7,610,037.22	28,918.14
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0095	unit	8,836,476.30	83,946.52
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	4,896,571.19	9,303.49
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0151	unit	1,269,891.35	19,175.36
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	2,142,628.94	12,212.98
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	3,087,120.24	17,596.59

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	1,269,891.35	4,825.59
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	2,142,628.94	8,141.99
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	3,087,120.24	11,731.06
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>417,839.60</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>238,123.81</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	554,262.74	1,053.10
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	554,262.74	2,106.20
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0057	bh	17,764.17	101.26
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0057	bh	113,439.85	646.61
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,484,820.14	2,821.16
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	200,000.00	9,080.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	117,023.87	5,312.88
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0113	m	61,913.95	699.63
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	26,750.86	1,214.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	125,045.69	237.59
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0019	m	3,113,783.93	5,916.19
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0227	m	32,013.83	726.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	32,013.83	483.41
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0076	m	26,750.86	203.31
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,946,723.68	3,698.77
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,284,087.93	2,439.77
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	382,587.09	1,453.83
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	61,913.95	4,680.69
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0662	m	32,013.83	2,119.32
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	26,750.86	403.94
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	186,758.29	14,118.93
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1201	m	186,758.29	22,429.67
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0170	m	87,144.91	1,481.46
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0107	m3	81,543.63	872.52
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0071	m3	1,318,800.82	9,363.49
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0397	m2	2,128,430.46	84,498.69
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5956	kg	45,884.83	27,329.00
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0040	m3	1,593,900.43	6,375.60
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	12,620,354.47	23,978.67
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>51,831.68</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0019	ttk	2,119,744.40	4,027.51
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0700	ttk	214,807.35	15,036.51
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	228,841.95	7,780.63
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	80,049.20	2,721.67
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0359	ttk	94,473.65	3,391.60
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	82,648.20	2,810.04
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	ttk	356,842.70	5,388.32
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	bh	437,411.70	6,604.92
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0397	bh	102,530.55	4,070.46
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>127,884.11</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	43,657.22	78,181.35
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0688	m2	205,795.57	14,158.74
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0174	m2	205,795.57	3,580.84
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	42,767.06	27,127.15
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0891	m2	54,276.48	4,836.03
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>3,106,438.53</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>341,708.24</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0016	<b>ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Perpustakaan Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	4,977,995.69
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,537,161.11</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>337,840.64</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2722	m3	81,543.63	22,196.18
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0170	m3	480,944.95	8,176.06
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0617	m3	773,400.02	47,718.78
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1869	m3	1,317,368.13	246,216.10
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0683	m3	59,127.25	4,038.39
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2657	m3	35,736.25	9,495.12
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,199,320.47</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1945	m2	426,732.84	82,999.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.9940	kg	45,884.83	91,494.35
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.0446	kg	45,884.83	47,931.29
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0146	m3	1,546,351.72	22,576.74
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2139	m2	1,137,535.72	243,318.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.3386	kg	45,884.83	107,306.26
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3502	kg	45,884.83	61,953.70
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0139	m3	1,546,351.72	21,494.29
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2642	m2	1,167,018.13	308,326.19
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.0634	kg	45,884.83	94,678.76
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3070	kg	45,884.83	59,971.47
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0197	m3	1,546,351.72	30,463.13
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0082	m2	2,128,430.46	17,453.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1735	kg	45,884.83	7,961.02
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0009	m3	1,546,351.72	1,391.72
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>2,345,215.47</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>484,561.34</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0484	m3	480,944.95	23,277.74
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0207	m3	1,318,800.82	27,299.18
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.6648	m2	266,046.64	176,867.81
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1498	m3	1,454,386.11	217,867.04

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1498	m2	42,938.73	6,432.22
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1818	m2	180,513.55	32,817.36
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>605,431.34</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0587	m2	194,310.99	11,406.06
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.3224	m2	180,513.55	238,711.12
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0778	m2	543,050.65	42,249.34
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	180,513.55	794.26
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	77,782.87	201,200.95
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	42,938.73	111,069.61
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>166,228.58</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	129,204.95	118,377.58
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	52,227.68	47,851.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>608,699.59</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	261,442.78	284,083.72
	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	142,379.72	154,709.80
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.2055	m	154,055.73	31,658.45
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.2800	m'	402,869.37	112,803.42
	Pemasangan lisp plank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1147	m	221,832.45	25,444.18
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>480,294.63</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0191	unit	5,255,930.87	100,388.28
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0109	unit	4,518,346.42	49,249.98
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	542,400.00	4,447.68
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	9,608,288.49	25,942.38
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	6,598,164.55	17,815.04
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	7,610,037.22	41,855.20
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0137	unit	8,836,476.30	121,059.73
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	4,896,571.19	13,220.74
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0218	unit	1,269,891.35	27,683.63
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	2,142,628.94	17,569.56
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	3,087,120.24	25,314.39

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	1,269,891.35	6,984.40
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	2,142,628.94	11,784.46
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	3,087,120.24	16,979.16
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>602,304.23</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>342,802.13</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	554,262.74	1,496.51
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	554,262.74	3,048.45
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0082	bh	17,764.17	145.67
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0082	bh	113,439.85	930.21
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,484,820.14	4,009.01
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	200,000.00	13,100.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	117,023.87	7,665.06
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0164	m	61,913.95	1,015.39
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	26,750.86	1,752.18
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	125,045.69	337.62
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0027	m	3,113,783.93	8,407.22
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0328	m	32,013.83	1,050.05
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	32,013.83	697.90
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0109	m	26,750.86	291.58
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,946,723.68	5,256.15
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,284,087.93	3,467.04
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	382,587.09	2,104.23
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	61,913.95	6,767.19
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0956	m	32,013.83	3,060.52
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	26,750.86	583.17
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	186,758.29	20,412.68
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1734	m	186,758.29	32,383.89
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0246	m	87,144.91	2,143.76
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0154	m3	81,543.63	1,255.77
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0003	m3	480,944.95	144.28

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0103	m3	1,318,800.82	13,583.65
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0573	m2	2,128,430.46	121,959.07
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.8603	kg	45,884.83	39,474.72
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0057	m3	1,593,900.43	9,085.23
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	12,620,354.47	34,074.96
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>74,757.84</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0027	ttk	2,119,744.40	5,723.31
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1011	ttk	214,807.35	21,717.02
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	228,841.95	11,236.14
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	80,049.20	3,930.42
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0519	ttk	94,473.65	4,903.18
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	82,648.20	4,058.03
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	ttk	356,842.70	7,779.17
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	bh	437,411.70	9,535.58
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0573	bh	102,530.55	5,875.00
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>184,744.25</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	43,657.22	112,928.13
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0994	m2	205,795.57	20,456.08
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0252	m2	205,795.57	5,186.05
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	42,767.06	39,183.18
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1288	m2	54,276.48	6,990.81
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>4,484,680.81</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>493,314.89</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0009	<b>ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	7,515,806.33
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>2,364,911.26</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>519,841.65</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.4188	m3	81,543.63	34,150.47
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0262	m3	480,944.95	12,600.76
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0949	m3	773,400.02	73,395.66
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2876	m3	1,317,368.13	378,875.07
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1051	m3	59,127.25	6,214.27
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.4087	m3	35,736.25	14,605.41
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,845,069.61</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2992	m2	426,732.84	127,678.47
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.0677	kg	45,884.83	140,760.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.6070	kg	45,884.83	73,736.92
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0224	m3	1,546,351.72	34,638.28
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3291	m2	1,137,535.72	374,363.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.5979	kg	45,884.83	165,089.03
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0772	kg	45,884.83	95,311.97
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0214	m3	1,546,351.72	33,091.93
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.4065	m2	1,167,018.13	474,392.87
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.1744	kg	45,884.83	145,656.80
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0108	kg	45,884.83	92,265.22
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0303	m3	1,546,351.72	46,854.46
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0126	m2	2,128,430.46	26,818.22
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.2669	kg	45,884.83	12,246.66
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0014	m3	1,546,351.72	2,164.89
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>3,495,332.89</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>745,429.08</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0744	m3	480,944.95	35,782.30
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0318	m3	1,318,800.82	41,937.87
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	1.0227	m2	266,046.64	272,085.90
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.2305	m3	1,454,386.11	335,236.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.2305	m2	42,938.73	9,897.38
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.2797	m2	180,513.55	50,489.64
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>866,422.15</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0903	m2	194,310.99	17,546.28
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.0345	m2	180,513.55	367,254.82
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0067	m2	180,513.55	1,209.44
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	77,782.87	309,536.93
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	42,938.73	170,874.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>255,729.29</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	129,204.95	182,114.38
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	52,227.68	73,614.91
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>956,309.96</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	261,442.78	437,053.90
	Pemasangan genteng metal atap pelana Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	162,627.23	271,863.94
	Pemasangan nok / bubung genteng metal Kabupaten Tulungagung	0.3162	m	109,812.95	34,722.85
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjl's 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.4307	m'	402,869.37	173,515.84
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1765	m	221,832.45	39,153.43
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>671,442.41</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0294	unit	5,255,930.87	154,524.37
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0168	unit	4,518,346.42	75,908.22
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	542,400.00	4,556.16
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	9,608,288.49	40,354.81
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	6,598,164.55	27,712.29
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	7,610,037.22	63,924.31
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0210	unit	8,836,476.30	185,566.00
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	4,896,571.19	20,565.60
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0336	unit	1,269,891.35	42,668.35
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	2,142,628.94	26,997.12
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	1,269,891.35	10,667.09
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	2,142,628.94	17,998.08
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>910,752.54</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>519,345.16</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	554,262.74	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	554,262.74	4,655.81
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	17,764.17	149.22
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	113,439.85	952.89
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	200,000.00	20,160.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	117,023.87	11,796.01
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0252	m	61,913.95	1,560.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	26,750.86	2,696.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	125,045.69	525.19
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0042	m	3,113,783.93	13,077.89
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	32,013.83	1,613.50
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	32,013.83	1,075.66
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0168	m	26,750.86	449.41
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,946,723.68	8,176.24
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,284,087.93	5,393.17
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	382,587.09	3,213.73
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	61,913.95	10,407.73
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.1471	m	32,013.83	4,709.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	26,750.86	898.83
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	186,758.29	31,394.07
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.2668	m	186,758.29	49,827.11
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0378	m	87,144.91	3,294.08
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0237	m3	81,543.63	1,932.58
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	480,944.95	240.47

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0158	m3	1,318,800.82	20,837.05
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0882	m2	2,128,430.46	187,727.57
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3235	kg	45,884.83	60,728.57
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0088	m3	1,593,900.43	14,026.32
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	12,620,354.47	53,005.49
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>115,174.98</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0042	ttk	2,119,744.40	8,902.93
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1555	ttk	214,807.35	33,402.54
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	228,841.95	17,300.45
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	80,049.20	6,051.72
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0798	ttk	94,473.65	7,539.00
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	82,648.20	6,248.20
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	ttk	356,842.70	11,989.91
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	bh	437,411.70	14,697.03
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0882	bh	102,530.55	9,043.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>276,232.40</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	43,657.22	173,733.91
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.1529	m2	205,795.57	31,466.14
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	42,767.06	60,280.18
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1981	m2	54,276.48	10,752.17
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>6,770,996.69</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>744,809.64</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0009	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	2,632,196.57
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>827,754.74</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>182,001.01</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1466	m3	81,543.63	11,954.30
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0092	m3	480,944.95	4,424.69
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0332	m3	773,400.02	25,676.88
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1007	m3	1,317,368.13	132,658.97
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0368	m3	59,127.25	2,175.88
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1430	m3	35,736.25	5,110.28
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>645,753.73</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1047	m2	426,732.84	44,678.93
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.0737	kg	45,884.83	49,266.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5625	kg	45,884.83	25,810.22
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0078	m3	1,546,351.72	12,061.54
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1152	m2	1,137,535.72	131,044.11
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.2593	kg	45,884.83	57,782.77
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7270	kg	45,884.83	33,358.27
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0075	m3	1,546,351.72	11,597.64
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1423	m2	1,167,018.13	166,066.68
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.1110	kg	45,884.83	50,978.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7038	kg	45,884.83	32,293.74
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0106	m3	1,546,351.72	16,391.33
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	2,128,430.46	9,365.09
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0934	kg	45,884.83	4,285.64
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	1,546,351.72	773.18
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,224,099.38</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>260,867.74</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0260	m3	480,944.95	12,504.57
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0111	m3	1,318,800.82	14,638.69
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.3579	m2	266,046.64	95,218.09
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.0807	m3	1,454,386.11	117,368.96

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0807	m2	42,938.73	3,465.16
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0979	m2	180,513.55	17,672.28
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>303,240.15</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0316	m2	194,310.99	6,140.23
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.7121	m2	180,513.55	128,543.70
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0023	m2	180,513.55	415.18
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	77,782.87	108,335.98
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	42,938.73	59,805.06
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>89,500.72</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	129,204.95	63,736.80
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	52,227.68	25,763.91
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>334,701.32</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	261,442.78	152,970.17
	Pemasangan genteng metal atap pelana Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	162,627.23	95,153.19
	Pemasangan nok / bubung genteng metal Kabupaten Tulungagung	0.1107	m	109,812.95	12,156.29
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1507	m'	402,869.37	60,712.41
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0618	m	221,832.45	13,709.25
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>235,789.45</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0103	unit	5,255,930.87	54,136.09
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0059	unit	4,518,346.42	26,658.24
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	542,400.00	1,572.96
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	9,608,288.49	14,412.43
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	6,598,164.55	9,897.25
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	7,610,037.22	22,069.11
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0074	unit	8,836,476.30	65,389.92
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	4,896,571.19	7,344.86
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0118	unit	1,269,891.35	14,984.72
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	2,142,628.94	9,427.57
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	1,269,891.35	3,682.68
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	2,142,628.94	6,213.62
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>319,494.14</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>182,402.81</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	554,262.74	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	554,262.74	1,607.36
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	17,764.17	51.52
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	113,439.85	328.98
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	200,000.00	7,060.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	117,023.87	4,130.94
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0088	m	61,913.95	544.84
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	26,750.86	944.31
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	125,045.69	187.57
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0015	m	3,113,783.93	4,670.68
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0176	m	32,013.83	563.44
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	32,013.83	377.76
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0059	m	26,750.86	157.83
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,946,723.68	2,920.09
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,284,087.93	1,926.13
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	382,587.09	1,109.50
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	61,913.95	3,640.54
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0515	m	32,013.83	1,648.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	26,750.86	315.66
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	186,758.29	10,981.39
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0934	m	186,758.29	17,443.22
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0132	m	87,144.91	1,150.31
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0083	m3	81,543.63	676.81
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0055	m3	1,318,800.82	7,253.40
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0309	m2	2,128,430.46	65,768.50
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.4632	kg	45,884.83	21,253.85
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0031	m3	1,593,900.43	4,941.09
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	12,620,354.47	18,930.53
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>40,417.14</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0015	ttk	2,119,744.40	3,179.62
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0544	ttk	214,807.35	11,685.52
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	228,841.95	6,064.31
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	80,049.20	2,121.30
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0279	ttk	94,473.65	2,635.81
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	82,648.20	2,190.18
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	ttk	356,842.70	4,210.74
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	bh	437,411.70	5,161.46
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0309	bh	102,530.55	3,168.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>96,674.19</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	43,657.22	60,805.78
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0535	m2	205,795.57	11,010.06
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	42,767.06	21,096.99
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0693	m2	54,276.48	3,761.36
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,371,348.26</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>260,848.31</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0009	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	3,383,326.58
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,064,101.66</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>233,906.36</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1885	m3	81,543.63	15,370.97
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0118	m3	480,944.95	5,675.15
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0427	m3	773,400.02	33,024.18
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1294	m3	1,317,368.13	170,467.44
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0473	m3	59,127.25	2,796.72
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1839	m3	35,736.25	6,571.90
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>830,195.30</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1346	m2	426,732.84	57,438.24
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.3805	kg	45,884.83	63,344.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7232	kg	45,884.83	33,183.91
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0101	m3	1,546,351.72	15,618.15
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1481	m2	1,137,535.72	168,469.04
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.6191	kg	45,884.83	74,292.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9347	kg	45,884.83	42,888.55
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0096	m3	1,546,351.72	14,844.98
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1829	m2	1,167,018.13	213,447.62
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.4285	kg	45,884.83	65,546.48
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9049	kg	45,884.83	41,521.18
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0136	m3	1,546,351.72	21,030.38
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0057	m2	2,128,430.46	12,132.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1201	kg	45,884.83	5,510.77
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0006	m3	1,546,351.72	927.81
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,573,805.10</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>335,404.41</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0335	m3	480,944.95	16,111.66
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0143	m3	1,318,800.82	18,858.85
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.4602	m2	266,046.64	122,434.66
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1037	m3	1,454,386.11	150,819.84

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1037	m2	42,938.73	4,452.75
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1259	m2	180,513.55	22,726.66
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>389,878.96</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0406	m2	194,310.99	7,889.03
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.9155	m2	180,513.55	165,260.16
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0030	m2	180,513.55	541.54
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	77,782.87	139,293.56
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	42,938.73	76,894.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>115,082.72</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	129,204.95	81,954.70
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	52,227.68	33,128.02
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>430,343.83</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	261,442.78	196,683.40
	Pemasangan genteng metal atap pelana Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	162,627.23	122,344.47
	Pemasangan nok / bubung genteng metal Kabupaten Tulungagung	0.1423	m	109,812.95	15,626.38
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1938	m'	402,869.37	78,076.08
	Pemasangan lisp plank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0794	m	221,832.45	17,613.50
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>303,095.17</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0132	unit	5,255,930.87	69,378.29
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0076	unit	4,518,346.42	34,339.43
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	542,400.00	2,061.12
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	9,608,288.49	18,255.75
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	6,598,164.55	12,536.51
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	7,610,037.22	28,918.14
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0095	unit	8,836,476.30	83,946.52
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	4,896,571.19	9,303.49
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0151	unit	1,269,891.35	19,175.36
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	2,142,628.94	12,212.98
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	1,269,891.35	4,825.59
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	2,142,628.94	8,141.99
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>410,135.21</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>234,000.27</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	554,262.74	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	554,262.74	2,106.20
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	17,764.17	67.50
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	113,439.85	431.07
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	200,000.00	9,080.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	117,023.87	5,312.88
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0113	m	61,913.95	699.63
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	26,750.86	1,214.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	125,045.69	237.59
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0019	m	3,113,783.93	5,916.19
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0227	m	32,013.83	726.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	32,013.83	483.41
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0076	m	26,750.86	203.31
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,946,723.68	3,698.77
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,284,087.93	2,439.77
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	382,587.09	1,453.83
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	61,913.95	4,680.69
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0662	m	32,013.83	2,119.32
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	26,750.86	403.94
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	186,758.29	14,118.93
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1201	m	186,758.29	22,429.67
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0170	m	87,144.91	1,481.46
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0107	m3	81,543.63	872.52
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0071	m3	1,318,800.82	9,363.49
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0397	m2	2,128,430.46	84,498.69
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5956	kg	45,884.83	27,329.00
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0040	m3	1,593,900.43	6,375.60
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	12,620,354.47	23,978.67
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>51,831.68</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0019	ttk	2,119,744.40	4,027.51
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0700	ttk	214,807.35	15,036.51
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	228,841.95	7,780.63
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	80,049.20	2,721.67
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0359	ttk	94,473.65	3,391.60
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	82,648.20	2,810.04
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	ttk	356,842.70	5,388.32
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	bh	437,411.70	6,604.92
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0397	bh	102,530.55	4,070.46
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>124,303.27</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	43,657.22	78,181.35
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0688	m2	205,795.57	14,158.74
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	42,767.06	27,127.15
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0891	m2	54,276.48	4,836.03
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>3,048,041.97</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>335,284.62</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0009	<b>ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	4,884,595.70
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				1,537,161.11
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				337,840.64
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2722	m3	81,543.63	22,196.18
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0170	m3	480,944.95	8,176.06
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0617	m3	773,400.02	47,718.78
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1869	m3	1,317,368.13	246,216.10
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0683	m3	59,127.25	4,038.39
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2657	m3	35,736.25	9,495.12
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				1,199,320.47
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1945	m2	426,732.84	82,999.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.9940	kg	45,884.83	91,494.35
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.0446	kg	45,884.83	47,931.29
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0146	m3	1,546,351.72	22,576.74
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2139	m2	1,137,535.72	243,318.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.3386	kg	45,884.83	107,306.26
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3502	kg	45,884.83	61,953.70
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0139	m3	1,546,351.72	21,494.29
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2642	m2	1,167,018.13	308,326.19
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.0634	kg	45,884.83	94,678.76
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3070	kg	45,884.83	59,971.47
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0197	m3	1,546,351.72	30,463.13
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0082	m2	2,128,430.46	17,453.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1735	kg	45,884.83	7,961.02
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0009	m3	1,546,351.72	1,391.72
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				2,272,117.16
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				484,561.34
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0484	m3	480,944.95	23,277.74
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0207	m3	1,318,800.82	27,299.18
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.6648	m2	266,046.64	176,867.81
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1498	m3	1,454,386.11	217,867.04

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1498	m2	42,938.73	6,432.22
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1818	m2	180,513.55	32,817.36
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>563,182.00</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0587	m2	194,310.99	11,406.06
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.3224	m2	180,513.55	238,711.12
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	180,513.55	794.26
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	77,782.87	201,200.95
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	42,938.73	111,069.61
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>166,228.58</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	129,204.95	118,377.58
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	52,227.68	47,851.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>621,608.64</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	261,442.78	284,083.72
	Pemasangan genteng metal atap pelana Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	162,627.23	176,710.75
	Pemasangan nok / bubung genteng metal Kabupaten Tulungagung	0.2055	m	109,812.95	22,566.56
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.2800	m'	402,869.37	112,803.42
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1147	m	221,832.45	25,444.18
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>436,536.60</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0191	unit	5,255,930.87	100,388.28
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0109	unit	4,518,346.42	49,249.98
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	542,400.00	2,983.20
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	9,608,288.49	25,942.38
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	6,598,164.55	17,815.04
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	7,610,037.22	41,855.20
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0137	unit	8,836,476.30	121,059.73
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	4,896,571.19	13,220.74
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0218	unit	1,269,891.35	27,683.63
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	2,142,628.94	17,569.56
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	1,269,891.35	6,984.40
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	2,142,628.94	11,784.46
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>591,258.40</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>336,942.35</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	554,262.74	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	554,262.74	3,048.45
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	17,764.17	97.70
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	113,439.85	623.92
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	200,000.00	13,100.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	117,023.87	7,665.06
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0164	m	61,913.95	1,015.39
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	26,750.86	1,752.18
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	125,045.69	337.62
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0027	m	3,113,783.93	8,407.22
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0328	m	32,013.83	1,050.05
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	32,013.83	697.90
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0109	m	26,750.86	291.58
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,946,723.68	5,256.15
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,284,087.93	3,467.04
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	382,587.09	2,104.23
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	61,913.95	6,767.19
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0956	m	32,013.83	3,060.52
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	26,750.86	583.17
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	186,758.29	20,412.68
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1734	m	186,758.29	32,383.89
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0246	m	87,144.91	2,143.76
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0154	m3	81,543.63	1,255.77
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0003	m3	480,944.95	144.28

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0103	m3	1,318,800.82	13,583.65
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0573	m2	2,128,430.46	121,959.07
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.8603	kg	45,884.83	39,474.72
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0057	m3	1,593,900.43	9,085.23
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	12,620,354.47	34,074.96
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>74,757.84</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0027	ttk	2,119,744.40	5,723.31
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1011	ttk	214,807.35	21,717.02
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	228,841.95	11,236.14
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	80,049.20	3,930.42
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0519	ttk	94,473.65	4,903.18
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	82,648.20	4,058.03
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	ttk	356,842.70	7,779.17
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	bh	437,411.70	9,535.58
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0573	bh	102,530.55	5,875.00
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>179,558.21</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	43,657.22	112,928.13
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0994	m2	205,795.57	20,456.08
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	42,767.06	39,183.18
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1288	m2	54,276.48	6,990.81
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>4,400,536.67</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>484,059.03</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0011	<b>ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	7,307,259.96
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>2,364,911.26</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>519,841.65</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.4188	m3	81,543.63	34,150.47
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0262	m3	480,944.95	12,600.76
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0949	m3	773,400.02	73,395.66
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2876	m3	1,317,368.13	378,875.07
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1051	m3	59,127.25	6,214.27
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.4087	m3	35,736.25	14,605.41
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,845,069.61</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2992	m2	426,732.84	127,678.47
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.0677	kg	45,884.83	140,760.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.6070	kg	45,884.83	73,736.92
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0224	m3	1,546,351.72	34,638.28
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3291	m2	1,137,535.72	374,363.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.5979	kg	45,884.83	165,089.03
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0772	kg	45,884.83	95,311.97
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0214	m3	1,546,351.72	33,091.93
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.4065	m2	1,167,018.13	474,392.87
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.1744	kg	45,884.83	145,656.80
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0108	kg	45,884.83	92,265.22
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0303	m3	1,546,351.72	46,854.46
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0126	m2	2,128,430.46	26,818.22
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.2669	kg	45,884.83	12,246.66
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0014	m3	1,546,351.72	2,164.89
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>3,267,813.49</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>745,429.08</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0744	m3	480,944.95	35,782.30
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0318	m3	1,318,800.82	41,937.87
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	1.0227	m2	266,046.64	272,085.90
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.2305	m3	1,454,386.11	335,236.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.2305	m2	42,938.73	9,897.38
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.2797	m2	180,513.55	50,489.64
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>866,422.15</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0903	m2	194,310.99	17,546.28
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.0345	m2	180,513.55	367,254.82
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0067	m2	180,513.55	1,209.44
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	77,782.87	309,536.93
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	42,938.73	170,874.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>0.00</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	129,204.95	0.00
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	52,227.68	0.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>956,309.96</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	261,442.78	437,053.90
	Pemasangan genteng metal atap pelana Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	162,627.23	271,863.94
	Pemasangan nok / bubung genteng metal Kabupaten Tulungagung	0.3162	m	109,812.95	34,722.85
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.4307	m'	402,869.37	173,515.84
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1765	m	221,832.45	39,153.43
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>699,652.30</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0294	unit	5,255,930.87	154,524.37
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0168	unit	4,518,346.42	75,908.22
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	542,400.00	6,834.24
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	9,608,288.49	40,354.81
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	6,598,164.55	27,712.29
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	7,610,037.22	63,924.31
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0210	unit	8,836,476.30	185,566.00
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	4,896,571.19	20,565.60
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0336	unit	1,269,891.35	42,668.35
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	2,142,628.94	26,997.12
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	3,087,120.24	12,965.91

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	1,269,891.35	10,667.09
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	2,142,628.94	17,998.08
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	3,087,120.24	12,965.91
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>950,392.34</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>523,387.72</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	690,346.38	2,899.45
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	690,346.38	5,798.91
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	17,764.17	149.22
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	113,439.85	952.89
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	200,000.00	20,160.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	117,023.87	11,796.01
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0252	m	61,913.95	1,560.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	26,750.86	2,696.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	125,045.69	525.19
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0042	m	3,113,783.93	13,077.89
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	32,013.83	1,613.50
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	32,013.83	1,075.66
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0168	m	26,750.86	449.41
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,946,723.68	8,176.24
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,284,087.93	5,393.17
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	382,587.09	3,213.73
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	61,913.95	10,407.73
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.1471	m	32,013.83	4,709.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	26,750.86	898.83
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	186,758.29	31,394.07
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.2668	m	186,758.29	49,827.11
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0378	m	87,144.91	3,294.08
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0237	m3	81,543.63	1,932.58
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	480,944.95	240.47

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0158	m3	1,318,800.82	20,837.05
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0882	m2	2,128,430.46	187,727.57
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3235	kg	45,884.83	60,728.57
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0088	m3	1,593,900.43	14,026.32
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	12,620,354.47	53,005.49
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>115,174.98</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0042	ttk	2,119,744.40	8,902.93
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1555	ttk	214,807.35	33,402.54
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	228,841.95	17,300.45
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	80,049.20	6,051.72
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0798	ttk	94,473.65	7,539.00
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	82,648.20	6,248.20
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	ttk	356,842.70	11,989.91
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	bh	437,411.70	14,697.03
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0882	bh	102,530.55	9,043.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>311,829.63</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	65,748.72	261,647.03
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.1529	m2	205,795.57	31,466.14
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0387	m2	205,795.57	7,964.29
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	42,767.06	0.00
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1981	m2	54,276.48	10,752.17
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>6,583,117.08</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>724,142.88</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0011	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	2,559,441.28
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>827,754.74</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>182,001.01</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1466	m3	81,543.63	11,954.30
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0092	m3	480,944.95	4,424.69
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0332	m3	773,400.02	25,676.88
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1007	m3	1,317,368.13	132,658.97
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0368	m3	59,127.25	2,175.88
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1430	m3	35,736.25	5,110.28
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>645,753.73</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1047	m2	426,732.84	44,678.93
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.0737	kg	45,884.83	49,266.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5625	kg	45,884.83	25,810.22
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0078	m3	1,546,351.72	12,061.54
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1152	m2	1,137,535.72	131,044.11
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.2593	kg	45,884.83	57,782.77
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7270	kg	45,884.83	33,358.27
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0075	m3	1,546,351.72	11,597.64
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1423	m2	1,167,018.13	166,066.68
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.1110	kg	45,884.83	50,978.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7038	kg	45,884.83	32,293.74
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0106	m3	1,546,351.72	16,391.33
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	2,128,430.46	9,365.09
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0934	kg	45,884.83	4,285.64
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	1,546,351.72	773.18
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,144,673.62</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>260,867.74</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0260	m3	480,944.95	12,504.57
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0111	m3	1,318,800.82	14,638.69
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.3579	m2	266,046.64	95,218.09
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.0807	m3	1,454,386.11	117,368.96

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0807	m2	42,938.73	3,465.16
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0979	m2	180,513.55	17,672.28
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>303,240.15</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0316	m2	194,310.99	6,140.23
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.7121	m2	180,513.55	128,543.70
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0023	m2	180,513.55	415.18
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	77,782.87	108,335.98
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	42,938.73	59,805.06
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>0.00</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	129,204.95	0.00
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	52,227.68	0.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>334,701.32</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	261,442.78	152,970.17
	Pemasangan genteng metal atap pelana Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	162,627.23	95,153.19
	Pemasangan nok / bubung genteng metal Kabupaten Tulungagung	0.1107	m	109,812.95	12,156.29
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1507	m'	402,869.37	60,712.41
	Pemasangan lisp plank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0618	m	221,832.45	13,709.25
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>245,864.42</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0103	unit	5,255,930.87	54,136.09
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0059	unit	4,518,346.42	26,658.24
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	542,400.00	2,386.56
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	9,608,288.49	14,412.43
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	6,598,164.55	9,897.25
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	7,610,037.22	22,069.11
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0074	unit	8,836,476.30	65,389.92
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	4,896,571.19	7,344.86
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0118	unit	1,269,891.35	14,984.72
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	2,142,628.94	9,427.57
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	3,087,120.24	4,630.68

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	1,269,891.35	3,682.68
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	2,142,628.94	6,213.62
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	3,087,120.24	4,630.68
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>333,374.59</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>183,832.97</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	690,346.38	1,035.52
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	690,346.38	2,002.00
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	17,764.17	51.52
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	113,439.85	328.98
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	200,000.00	7,060.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	117,023.87	4,130.94
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0088	m	61,913.95	544.84
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	26,750.86	944.31
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	125,045.69	187.57
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0015	m	3,113,783.93	4,670.68
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0176	m	32,013.83	563.44
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	32,013.83	377.76
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0059	m	26,750.86	157.83
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,946,723.68	2,920.09
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,284,087.93	1,926.13
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	382,587.09	1,109.50
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	61,913.95	3,640.54
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0515	m	32,013.83	1,648.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	26,750.86	315.66
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	186,758.29	10,981.39
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0934	m	186,758.29	17,443.22
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0132	m	87,144.91	1,150.31
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0083	m3	81,543.63	676.81
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0055	m3	1,318,800.82	7,253.40
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0309	m2	2,128,430.46	65,768.50
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.4632	kg	45,884.83	21,253.85
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0031	m3	1,593,900.43	4,941.09
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	12,620,354.47	18,930.53
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>40,417.14</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0015	ttk	2,119,744.40	3,179.62
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0544	ttk	214,807.35	11,685.52
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	228,841.95	6,064.31
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	80,049.20	2,121.30
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0279	ttk	94,473.65	2,635.81
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	82,648.20	2,190.18
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	ttk	356,842.70	4,210.74
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	bh	437,411.70	5,161.46
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0309	bh	102,530.55	3,168.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>109,124.48</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	65,748.72	91,574.82
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0535	m2	205,795.57	11,010.06
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0135	m2	205,795.57	2,778.24
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	42,767.06	0.00
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0693	m2	54,276.48	3,761.36
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,305,802.95</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>253,638.32</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0011	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	3,289,556.92
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,064,101.66</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>233,906.36</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1885	m3	81,543.63	15,370.97
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0118	m3	480,944.95	5,675.15
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0427	m3	773,400.02	33,024.18
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1294	m3	1,317,368.13	170,467.44
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0473	m3	59,127.25	2,796.72
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1839	m3	35,736.25	6,571.90
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>830,195.30</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1346	m2	426,732.84	57,438.24
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.3805	kg	45,884.83	63,344.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7232	kg	45,884.83	33,183.91
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0101	m3	1,546,351.72	15,618.15
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1481	m2	1,137,535.72	168,469.04
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.6191	kg	45,884.83	74,292.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9347	kg	45,884.83	42,888.55
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0096	m3	1,546,351.72	14,844.98
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1829	m2	1,167,018.13	213,447.62
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.4285	kg	45,884.83	65,546.48
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9049	kg	45,884.83	41,521.18
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0136	m3	1,546,351.72	21,030.38
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0057	m2	2,128,430.46	12,132.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1201	kg	45,884.83	5,510.77
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0006	m3	1,546,351.72	927.81
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,471,484.00</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>335,404.41</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0335	m3	480,944.95	16,111.66
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0143	m3	1,318,800.82	18,858.85
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.4602	m2	266,046.64	122,434.66
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1037	m3	1,454,386.11	150,819.84

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1037	m2	42,938.73	4,452.75
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1259	m2	180,513.55	22,726.66
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>389,878.96</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0406	m2	194,310.99	7,889.03
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.9155	m2	180,513.55	165,260.16
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0030	m2	180,513.55	541.54
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	77,782.87	139,293.56
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	42,938.73	76,894.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>0.00</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	129,204.95	0.00
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	52,227.68	0.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>430,343.83</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	261,442.78	196,683.40
	Pemasangan genteng metal atap pelana Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	162,627.23	122,344.47
	Pemasangan nok / bubung genteng metal Kabupaten Tulungagung	0.1423	m	109,812.95	15,626.38
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1938	m'	402,869.37	78,076.08
	Pemasangan lislplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0794	m	221,832.45	17,613.50
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>315,856.79</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0132	unit	5,255,930.87	69,378.29
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0076	unit	4,518,346.42	34,339.43
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	542,400.00	3,091.68
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	9,608,288.49	18,255.75
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	6,598,164.55	12,536.51
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	7,610,037.22	28,918.14
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0095	unit	8,836,476.30	83,946.52
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	4,896,571.19	9,303.49
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0151	unit	1,269,891.35	19,175.36
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	2,142,628.94	12,212.98
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	3,087,120.24	5,865.53

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	1,269,891.35	4,825.59
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	2,142,628.94	8,141.99
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	3,087,120.24	5,865.53
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>427,979.14</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>235,829.04</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	690,346.38	1,311.66
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	690,346.38	2,623.32
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	17,764.17	67.50
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	113,439.85	431.07
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	200,000.00	9,080.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	117,023.87	5,312.88
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0113	m	61,913.95	699.63
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	26,750.86	1,214.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	125,045.69	237.59
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0019	m	3,113,783.93	5,916.19
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0227	m	32,013.83	726.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	32,013.83	483.41
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0076	m	26,750.86	203.31
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,946,723.68	3,698.77
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,284,087.93	2,439.77
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	382,587.09	1,453.83
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	61,913.95	4,680.69
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0662	m	32,013.83	2,119.32
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	26,750.86	403.94
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	186,758.29	14,118.93
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1201	m	186,758.29	22,429.67
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0170	m	87,144.91	1,481.46
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0107	m3	81,543.63	872.52
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0071	m3	1,318,800.82	9,363.49
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0397	m2	2,128,430.46	84,498.69
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5956	kg	45,884.83	27,329.00
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0040	m3	1,593,900.43	6,375.60
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	12,620,354.47	23,978.67
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>51,831.68</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0019	ttk	2,119,744.40	4,027.51
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0700	ttk	214,807.35	15,036.51
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	228,841.95	7,780.63
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	80,049.20	2,721.67
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0359	ttk	94,473.65	3,391.60
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	82,648.20	2,810.04
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	ttk	356,842.70	5,388.32
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	bh	437,411.70	6,604.92
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0397	bh	102,530.55	4,070.46
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>140,318.42</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	65,748.72	117,742.81
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0688	m2	205,795.57	14,158.74
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0174	m2	205,795.57	3,580.84
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	42,767.06	0.00
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0891	m2	54,276.48	4,836.03
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,963,564.80</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>325,992.13</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0011	<b>ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	4,748,804.62
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				1,537,161.11
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				337,840.64
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2722	m3	81,543.63	22,196.18
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0170	m3	480,944.95	8,176.06
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0617	m3	773,400.02	47,718.78
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1869	m3	1,317,368.13	246,216.10
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0683	m3	59,127.25	4,038.39
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2657	m3	35,736.25	9,495.12
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				1,199,320.47
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1945	m2	426,732.84	82,999.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.9940	kg	45,884.83	91,494.35
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.0446	kg	45,884.83	47,931.29
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0146	m3	1,546,351.72	22,576.74
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2139	m2	1,137,535.72	243,318.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.3386	kg	45,884.83	107,306.26
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3502	kg	45,884.83	61,953.70
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0139	m3	1,546,351.72	21,494.29
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2642	m2	1,167,018.13	308,326.19
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.0634	kg	45,884.83	94,678.76
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3070	kg	45,884.83	59,971.47
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0197	m3	1,546,351.72	30,463.13
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0082	m2	2,128,430.46	17,453.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1735	kg	45,884.83	7,961.02
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0009	m3	1,546,351.72	1,391.72
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				2,124,023.51
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				484,561.34
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0484	m3	480,944.95	23,277.74
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0207	m3	1,318,800.82	27,299.18
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.6648	m2	266,046.64	176,867.81
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1498	m3	1,454,386.11	217,867.04

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1498	m2	42,938.73	6,432.22
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1818	m2	180,513.55	32,817.36
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>563,182.00</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0587	m2	194,310.99	11,406.06
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.3224	m2	180,513.55	238,711.12
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	180,513.55	794.26
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	77,782.87	201,200.95
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	42,938.73	111,069.61
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>0.00</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	129,204.95	0.00
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	52,227.68	0.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>621,608.64</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	261,442.78	284,083.72
	Pemasangan genteng metal atap pelana Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	162,627.23	176,710.75
	Pemasangan nok / bubung genteng metal Kabupaten Tulungagung	0.2055	m	109,812.95	22,566.56
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.2800	m'	402,869.37	112,803.42
	Pemasangan lisp plank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1147	m	221,832.45	25,444.18
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>454,671.53</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0191	unit	5,255,930.87	100,388.28
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0109	unit	4,518,346.42	49,249.98
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	542,400.00	4,447.68
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	9,608,288.49	25,942.38
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	6,598,164.55	17,815.04
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	7,610,037.22	41,855.20
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0137	unit	8,836,476.30	121,059.73
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	4,896,571.19	13,220.74
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0218	unit	1,269,891.35	27,683.63
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	2,142,628.94	17,569.56
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	3,087,120.24	8,335.22

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	1,269,891.35	6,984.40
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	2,142,628.94	11,784.46
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	3,087,120.24	8,335.22
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>617,017.74</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>339,554.75</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	690,346.38	1,863.94
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	690,346.38	3,796.91
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	17,764.17	97.70
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	113,439.85	623.92
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	200,000.00	13,100.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	117,023.87	7,665.06
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0164	m	61,913.95	1,015.39
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	26,750.86	1,752.18
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	125,045.69	337.62
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0027	m	3,113,783.93	8,407.22
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0328	m	32,013.83	1,050.05
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	32,013.83	697.90
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0109	m	26,750.86	291.58
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,946,723.68	5,256.15
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,284,087.93	3,467.04
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	382,587.09	2,104.23
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	61,913.95	6,767.19
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0956	m	32,013.83	3,060.52
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	26,750.86	583.17
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	186,758.29	20,412.68
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1734	m	186,758.29	32,383.89
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0246	m	87,144.91	2,143.76
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0154	m3	81,543.63	1,255.77
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0003	m3	480,944.95	144.28

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0103	m3	1,318,800.82	13,583.65
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0573	m2	2,128,430.46	121,959.07
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.8603	kg	45,884.83	39,474.72
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0057	m3	1,593,900.43	9,085.23
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	12,620,354.47	34,074.96
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>74,757.84</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0027	ttk	2,119,744.40	5,723.31
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1011	ttk	214,807.35	21,717.02
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	228,841.95	11,236.14
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	80,049.20	3,930.42
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0519	ttk	94,473.65	4,903.18
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	82,648.20	4,058.03
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	ttk	356,842.70	7,779.17
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	bh	437,411.70	9,535.58
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0573	bh	102,530.55	5,875.00
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>202,705.15</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	65,748.72	170,072.21
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0994	m2	205,795.57	20,456.08
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0252	m2	205,795.57	5,186.05
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	42,767.06	0.00
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1288	m2	54,276.48	6,990.81
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>4,278,202.36</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>470,602.26</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0008	<b>ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>7,225,606.67</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>2,364,911.26</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>519,841.65</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.4188	m3	81,543.63	34,150.47
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0262	m3	480,944.95	12,600.76
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0949	m3	773,400.02	73,395.66
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2876	m3	1,317,368.13	378,875.07
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1051	m3	59,127.25	6,214.27
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.4087	m3	35,736.25	14,605.41
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,845,069.61</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2992	m2	426,732.84	127,678.47
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.0677	kg	45,884.83	140,760.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.6070	kg	45,884.83	73,736.92
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0224	m3	1,546,351.72	34,638.28
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3291	m2	1,137,535.72	374,363.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.5979	kg	45,884.83	165,089.03
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0772	kg	45,884.83	95,311.97
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0214	m3	1,546,351.72	33,091.93
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.4065	m2	1,167,018.13	474,392.87
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.1744	kg	45,884.83	145,656.80
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0108	kg	45,884.83	92,265.22
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0303	m3	1,546,351.72	46,854.46
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0126	m2	2,128,430.46	26,818.22
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.2669	kg	45,884.83	12,246.66
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0014	m3	1,546,351.72	2,164.89
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>3,233,891.75</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>745,429.08</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0744	m3	480,944.95	35,782.30
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0318	m3	1,318,800.82	41,937.87
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	1.0227	m2	266,046.64	272,085.90
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.2305	m3	1,454,386.11	335,236.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.2305	m2	42,938.73	9,897.38
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.2797	m2	180,513.55	50,489.64
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>866,422.15</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0903	m2	194,310.99	17,546.28
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.0345	m2	180,513.55	367,254.82
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0067	m2	180,513.55	1,209.44
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	77,782.87	309,536.93
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	42,938.73	170,874.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>255,729.29</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	129,204.95	182,114.38
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	52,227.68	73,614.91
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>762,935.92</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	261,442.78	437,053.90
	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	142,379.72	238,016.18
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.3162	m	154,055.73	48,712.42
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m'	402,869.37	0.00
	Pemasangan lisp plank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1765	m	221,832.45	39,153.43
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>603,375.31</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0294	unit	5,255,930.87	154,524.37
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0168	unit	4,518,346.42	75,908.22
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	542,400.00	4,556.16
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	7,610,037.22	63,924.31
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0210	unit	8,836,476.30	185,566.00
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	4,896,571.19	20,565.60
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0336	unit	1,269,891.35	42,668.35
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	2,142,628.94	26,997.12
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	1,269,891.35	10,667.09
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	2,142,628.94	17,998.08
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>910,752.54</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>519,345.16</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	554,262.74	4,655.81
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	17,764.17	149.22
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	113,439.85	952.89
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	200,000.00	20,160.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	117,023.87	11,796.01
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0252	m	61,913.95	1,560.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	26,750.86	2,696.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	125,045.69	525.19
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0042	m	3,113,783.93	13,077.89
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	32,013.83	1,613.50
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	32,013.83	1,075.66
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0168	m	26,750.86	449.41
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,946,723.68	8,176.24
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,284,087.93	5,393.17
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	382,587.09	3,213.73
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	61,913.95	10,407.73
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.1471	m	32,013.83	4,709.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	26,750.86	898.83
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	186,758.29	31,394.07
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.2668	m	186,758.29	49,827.11
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0378	m	87,144.91	3,294.08
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0237	m3	81,543.63	1,932.58
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	480,944.95	240.47

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0158	m3	1,318,800.82	20,837.05
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0882	m2	2,128,430.46	187,727.57
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3235	kg	45,884.83	60,728.57
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0088	m3	1,593,900.43	14,026.32
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	12,620,354.47	53,005.49
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>115,174.98</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0042	ttk	2,119,744.40	8,902.93
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1555	ttk	214,807.35	33,402.54
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	228,841.95	17,300.45
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	80,049.20	6,051.72
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0798	ttk	94,473.65	7,539.00
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	82,648.20	6,248.20
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	ttk	356,842.70	11,989.91
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	bh	437,411.70	14,697.03
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0882	bh	102,530.55	9,043.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>276,232.40</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	43,657.22	173,733.91
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.1529	m2	205,795.57	31,466.14
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	42,767.06	60,280.18
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1981	m2	54,276.48	10,752.17
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>6,509,555.56</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>716,051.11</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0008	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	2,530,108.50
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				827,754.74
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				182,001.01
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1466	m3	81,543.63	11,954.30
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0092	m3	480,944.95	4,424.69
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0332	m3	773,400.02	25,676.88
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1007	m3	1,317,368.13	132,658.97
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0368	m3	59,127.25	2,175.88
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1430	m3	35,736.25	5,110.28
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				645,753.73
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1047	m2	426,732.84	44,678.93
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.0737	kg	45,884.83	49,266.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5625	kg	45,884.83	25,810.22
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0078	m3	1,546,351.72	12,061.54
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1152	m2	1,137,535.72	131,044.11
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.2593	kg	45,884.83	57,782.77
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7270	kg	45,884.83	33,358.27
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0075	m3	1,546,351.72	11,597.64
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1423	m2	1,167,018.13	166,066.68
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.1110	kg	45,884.83	50,978.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7038	kg	45,884.83	32,293.74
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0106	m3	1,546,351.72	16,391.33
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	2,128,430.46	9,365.09
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0934	kg	45,884.83	4,285.64
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	1,546,351.72	773.18
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				1,132,128.14
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				260,867.74
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0260	m3	480,944.95	12,504.57
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0111	m3	1,318,800.82	14,638.69
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.3579	m2	266,046.64	95,218.09
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.0807	m3	1,454,386.11	117,368.96

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0807	m2	42,938.73	3,465.16
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0979	m2	180,513.55	17,672.28
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>303,240.15</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0316	m2	194,310.99	6,140.23
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.7121	m2	180,513.55	128,543.70
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0023	m2	180,513.55	415.18
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	77,782.87	108,335.98
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	42,938.73	59,805.06
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>89,500.72</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	129,204.95	63,736.80
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	52,227.68	25,763.91
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>267,039.76</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	261,442.78	152,970.17
	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	142,379.72	83,306.37
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.1107	m	154,055.73	17,053.97
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m'	402,869.37	0.00
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0618	m	221,832.45	13,709.25
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>211,479.78</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0103	unit	5,255,930.87	54,136.09
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0059	unit	4,518,346.42	26,658.24
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	542,400.00	1,572.96
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	7,610,037.22	22,069.11
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0074	unit	8,836,476.30	65,389.92
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	4,896,571.19	7,344.86
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0118	unit	1,269,891.35	14,984.72
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	2,142,628.94	9,427.57
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	1,269,891.35	3,682.68
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	2,142,628.94	6,213.62
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>319,494.14</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>182,402.81</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	554,262.74	1,607.36
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	17,764.17	51.52
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	113,439.85	328.98
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	200,000.00	7,060.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	117,023.87	4,130.94
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0088	m	61,913.95	544.84
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	26,750.86	944.31
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	125,045.69	187.57
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0015	m	3,113,783.93	4,670.68
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0176	m	32,013.83	563.44
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	32,013.83	377.76
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0059	m	26,750.86	157.83
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,946,723.68	2,920.09
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,284,087.93	1,926.13
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	382,587.09	1,109.50
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	61,913.95	3,640.54
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0515	m	32,013.83	1,648.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	26,750.86	315.66
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	186,758.29	10,981.39
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0934	m	186,758.29	17,443.22
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0132	m	87,144.91	1,150.31
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0083	m3	81,543.63	676.81
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0055	m3	1,318,800.82	7,253.40
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0309	m2	2,128,430.46	65,768.50
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.4632	kg	45,884.83	21,253.85
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0031	m3	1,593,900.43	4,941.09
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	12,620,354.47	18,930.53
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>40,417.14</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0015	ttk	2,119,744.40	3,179.62
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0544	ttk	214,807.35	11,685.52
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	228,841.95	6,064.31
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	80,049.20	2,121.30
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0279	ttk	94,473.65	2,635.81
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	82,648.20	2,190.18
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	ttk	356,842.70	4,210.74
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	bh	437,411.70	5,161.46
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0309	bh	102,530.55	3,168.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>96,674.19</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	43,657.22	60,805.78
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0535	m2	205,795.57	11,010.06
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	42,767.06	21,096.99
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0693	m2	54,276.48	3,761.36
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,279,377.02</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>250,731.47</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0008	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	3,252,563.26
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,064,101.66</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>233,906.36</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1885	m3	81,543.63	15,370.97
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0118	m3	480,944.95	5,675.15
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0427	m3	773,400.02	33,024.18
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1294	m3	1,317,368.13	170,467.44
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0473	m3	59,127.25	2,796.72
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1839	m3	35,736.25	6,571.90
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>830,195.30</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1346	m2	426,732.84	57,438.24
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.3805	kg	45,884.83	63,344.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7232	kg	45,884.83	33,183.91
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0101	m3	1,546,351.72	15,618.15
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1481	m2	1,137,535.72	168,469.04
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.6191	kg	45,884.83	74,292.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9347	kg	45,884.83	42,888.55
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0096	m3	1,546,351.72	14,844.98
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1829	m2	1,167,018.13	213,447.62
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.4285	kg	45,884.83	65,546.48
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9049	kg	45,884.83	41,521.18
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0136	m3	1,546,351.72	21,030.38
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0057	m2	2,128,430.46	12,132.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1201	kg	45,884.83	5,510.77
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0006	m3	1,546,351.72	927.81
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,456,000.30</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>335,404.41</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0335	m3	480,944.95	16,111.66
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0143	m3	1,318,800.82	18,858.85
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.4602	m2	266,046.64	122,434.66
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1037	m3	1,454,386.11	150,819.84

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1037	m2	42,938.73	4,452.75
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1259	m2	180,513.55	22,726.66
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>389,878.96</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0406	m2	194,310.99	7,889.03
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.9155	m2	180,513.55	165,260.16
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0030	m2	180,513.55	541.54
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	77,782.87	139,293.56
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	42,938.73	76,894.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>115,082.72</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	129,204.95	81,954.70
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	52,227.68	33,128.02
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>343,331.29</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	261,442.78	196,683.40
	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	142,379.72	107,112.26
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.1423	m	154,055.73	21,922.13
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m'	402,869.37	0.00
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0794	m	221,832.45	17,613.50
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>272,302.91</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0132	unit	5,255,930.87	69,378.29
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0076	unit	4,518,346.42	34,339.43
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	542,400.00	2,061.12
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	7,610,037.22	28,918.14
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0095	unit	8,836,476.30	83,946.52
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	4,896,571.19	9,303.49
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0151	unit	1,269,891.35	19,175.36
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	2,142,628.94	12,212.98
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	1,269,891.35	4,825.59
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	2,142,628.94	8,141.99
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>410,135.21</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>234,000.27</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	554,262.74	2,106.20
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	17,764.17	67.50
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	113,439.85	431.07
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	200,000.00	9,080.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	117,023.87	5,312.88
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0113	m	61,913.95	699.63
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	26,750.86	1,214.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	125,045.69	237.59
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0019	m	3,113,783.93	5,916.19
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0227	m	32,013.83	726.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	32,013.83	483.41
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0076	m	26,750.86	203.31
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,946,723.68	3,698.77
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,284,087.93	2,439.77
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	382,587.09	1,453.83
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	61,913.95	4,680.69
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0662	m	32,013.83	2,119.32
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	26,750.86	403.94
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	186,758.29	14,118.93
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1201	m	186,758.29	22,429.67
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0170	m	87,144.91	1,481.46
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0107	m3	81,543.63	872.52
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0071	m3	1,318,800.82	9,363.49
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0397	m2	2,128,430.46	84,498.69
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5956	kg	45,884.83	27,329.00
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0040	m3	1,593,900.43	6,375.60
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	12,620,354.47	23,978.67
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>51,831.68</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0019	ttk	2,119,744.40	4,027.51
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0700	ttk	214,807.35	15,036.51
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	228,841.95	7,780.63
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	80,049.20	2,721.67
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0359	ttk	94,473.65	3,391.60
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	82,648.20	2,810.04
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	ttk	356,842.70	5,388.32
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	bh	437,411.70	6,604.92
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0397	bh	102,530.55	4,070.46
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>124,303.27</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	43,657.22	78,181.35
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0688	m2	205,795.57	14,158.74
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	42,767.06	27,127.15
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0891	m2	54,276.48	4,836.03
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,930,237.17</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>322,326.09</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0008	<b>ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	4,696,484.11
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				1,537,161.11
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				337,840.64
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2722	m3	81,543.63	22,196.18
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0170	m3	480,944.95	8,176.06
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0617	m3	773,400.02	47,718.78
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1869	m3	1,317,368.13	246,216.10
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0683	m3	59,127.25	4,038.39
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2657	m3	35,736.25	9,495.12
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				1,199,320.47
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1945	m2	426,732.84	82,999.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.9940	kg	45,884.83	91,494.35
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.0446	kg	45,884.83	47,931.29
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0146	m3	1,546,351.72	22,576.74
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2139	m2	1,137,535.72	243,318.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.3386	kg	45,884.83	107,306.26
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3502	kg	45,884.83	61,953.70
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0139	m3	1,546,351.72	21,494.29
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2642	m2	1,167,018.13	308,326.19
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.0634	kg	45,884.83	94,678.76
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3070	kg	45,884.83	59,971.47
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0197	m3	1,546,351.72	30,463.13
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0082	m2	2,128,430.46	17,453.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1735	kg	45,884.83	7,961.02
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0009	m3	1,546,351.72	1,391.72
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				2,102,647.26
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				484,561.34
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0484	m3	480,944.95	23,277.74
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0207	m3	1,318,800.82	27,299.18
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.6648	m2	266,046.64	176,867.81
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1498	m3	1,454,386.11	217,867.04

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1498	m2	42,938.73	6,432.22
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1818	m2	180,513.55	32,817.36
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>563,182.00</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0587	m2	194,310.99	11,406.06
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.3224	m2	180,513.55	238,711.12
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	180,513.55	794.26
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	77,782.87	201,200.95
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	42,938.73	111,069.61
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>166,228.58</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	129,204.95	118,377.58
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	52,227.68	47,851.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>495,896.16</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	261,442.78	284,083.72
	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	142,379.72	154,709.80
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.2055	m	154,055.73	31,658.45
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m'	402,869.37	0.00
	Pemasangan lispalk ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1147	m	221,832.45	25,444.18
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>392,779.18</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0191	unit	5,255,930.87	100,388.28
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0109	unit	4,518,346.42	49,249.98
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	542,400.00	2,983.20
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	7,610,037.22	41,855.20
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0137	unit	8,836,476.30	121,059.73
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	4,896,571.19	13,220.74
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0218	unit	1,269,891.35	27,683.63
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	2,142,628.94	17,569.56
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	1,269,891.35	6,984.40
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	2,142,628.94	11,784.46
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>591,258.40</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>336,942.35</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	554,262.74	3,048.45
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	17,764.17	97.70
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	113,439.85	623.92
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	200,000.00	13,100.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	117,023.87	7,665.06
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0164	m	61,913.95	1,015.39
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	26,750.86	1,752.18
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	125,045.69	337.62
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0027	m	3,113,783.93	8,407.22
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0328	m	32,013.83	1,050.05
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	32,013.83	697.90
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0109	m	26,750.86	291.58
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,946,723.68	5,256.15
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,284,087.93	3,467.04
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	382,587.09	2,104.23
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	61,913.95	6,767.19
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0956	m	32,013.83	3,060.52
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	26,750.86	583.17
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	186,758.29	20,412.68
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1734	m	186,758.29	32,383.89
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0246	m	87,144.91	2,143.76
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0154	m3	81,543.63	1,255.77
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0003	m3	480,944.95	144.28

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0103	m3	1,318,800.82	13,583.65
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0573	m2	2,128,430.46	121,959.07
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.8603	kg	45,884.83	39,474.72
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0057	m3	1,593,900.43	9,085.23
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	12,620,354.47	34,074.96
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>74,757.84</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0027	ttk	2,119,744.40	5,723.31
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1011	ttk	214,807.35	21,717.02
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	228,841.95	11,236.14
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	80,049.20	3,930.42
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0519	ttk	94,473.65	4,903.18
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	82,648.20	4,058.03
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	ttk	356,842.70	7,779.17
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	bh	437,411.70	9,535.58
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0573	bh	102,530.55	5,875.00
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>179,558.21</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	43,657.22	112,928.13
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0994	m2	205,795.57	20,456.08
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	42,767.06	39,183.18
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1288	m2	54,276.48	6,990.81
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>4,231,066.77</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>465,417.34</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0027	<b>ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>7,015,901.75</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>2,364,911.26</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>519,841.65</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.4188	m3	81,543.63	34,150.47
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0262	m3	480,944.95	12,600.76
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0949	m3	773,400.02	73,395.66
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2876	m3	1,317,368.13	378,875.07
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1051	m3	59,127.25	6,214.27
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.4087	m3	35,736.25	14,605.41
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,845,069.61</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2992	m2	426,732.84	127,678.47
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.0677	kg	45,884.83	140,760.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.6070	kg	45,884.83	73,736.92
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0224	m3	1,546,351.72	34,638.28
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3291	m2	1,137,535.72	374,363.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.5979	kg	45,884.83	165,089.03
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0772	kg	45,884.83	95,311.97
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0214	m3	1,546,351.72	33,091.93
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.4065	m2	1,167,018.13	474,392.87
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.1744	kg	45,884.83	145,656.80
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0108	kg	45,884.83	92,265.22
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0303	m3	1,546,351.72	46,854.46
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0126	m2	2,128,430.46	26,818.22
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.2669	kg	45,884.83	12,246.66
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0014	m3	1,546,351.72	2,164.89
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>3,016,192.36</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>745,429.08</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0744	m3	480,944.95	35,782.30
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0318	m3	1,318,800.82	41,937.87
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	1.0227	m2	266,046.64	272,085.90

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.2305	m3	1,454,386.11	335,236.00
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.2305	m2	42,938.73	9,897.38
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.2797	m2	180,513.55	50,489.64
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>866,422.15</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0903	m2	194,310.99	17,546.28
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.0345	m2	180,513.55	367,254.82
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0067	m2	180,513.55	1,209.44
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	77,782.87	309,536.93
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	42,938.73	170,874.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>0.00</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	129,204.95	0.00
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	52,227.68	0.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>800,965.82</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	261,442.78	437,053.90
	Pemasangan atap seng gelombang Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	79,044.69	132,139.01
	Pemasangan nok atap seng Kabupaten Tulungagung	0.3162	m	60,416.35	19,103.65
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.4307	m'	402,869.37	173,515.84
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1765	m	221,832.45	39,153.43
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>603,375.31</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0294	unit	5,255,930.87	154,524.37
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0168	unit	4,518,346.42	75,908.22
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	542,400.00	4,556.16
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	7,610,037.22	63,924.31
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0210	unit	8,836,476.30	185,566.00
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	4,896,571.19	20,565.60
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0336	unit	1,269,891.35	42,668.35
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	2,142,628.94	26,997.12

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	1,269,891.35	10,667.09
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	2,142,628.94	17,998.08
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>939,528.59</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>520,488.26</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	690,346.38	5,798.91
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	17,764.17	149.22
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	113,439.85	952.89
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	200,000.00	20,160.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	117,023.87	11,796.01
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0252	m	61,913.95	1,560.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	26,750.86	2,696.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	125,045.69	525.19
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0042	m	3,113,783.93	13,077.89
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	32,013.83	1,613.50
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	32,013.83	1,075.66
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0168	m	26,750.86	449.41
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,946,723.68	8,176.24
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,284,087.93	5,393.17
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	382,587.09	3,213.73
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	61,913.95	10,407.73
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.1471	m	32,013.83	4,709.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	26,750.86	898.83
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	186,758.29	31,394.07
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.2668	m	186,758.29	49,827.11
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0378	m	87,144.91	3,294.08
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0237	m3	81,543.63	1,932.58

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pengurangan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	480,944.95	240.47
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0158	m3	1,318,800.82	20,837.05
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0882	m2	2,128,430.46	187,727.57
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3235	kg	45,884.83	60,728.57
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0088	m3	1,593,900.43	14,026.32
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	12,620,354.47	53,005.49
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>115,174.98</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0042	ttk	2,119,744.40	8,902.93
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1555	ttk	214,807.35	33,402.54
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	228,841.95	17,300.45
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	80,049.20	6,051.72
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0798	ttk	94,473.65	7,539.00
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	82,648.20	6,248.20
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	ttk	356,842.70	11,989.91
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	bh	437,411.70	14,697.03
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0882	bh	102,530.55	9,043.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>303,865.34</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	65,748.72	261,647.03
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.1529	m2	205,795.57	31,466.14
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	42,767.06	0.00
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1981	m2	54,276.48	10,752.17
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>6,320,632.21</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>695,269.54</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0027	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>2,456,687.75</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>827,754.74</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>182,001.01</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1466	m3	81,543.63	11,954.30
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0092	m3	480,944.95	4,424.69
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0332	m3	773,400.02	25,676.88
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1007	m3	1,317,368.13	132,658.97
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0368	m3	59,127.25	2,175.88
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1430	m3	35,736.25	5,110.28
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>645,753.73</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1047	m2	426,732.84	44,678.93
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.0737	kg	45,884.83	49,266.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5625	kg	45,884.83	25,810.22
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0078	m3	1,546,351.72	12,061.54
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1152	m2	1,137,535.72	131,044.11
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.2593	kg	45,884.83	57,782.77
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7270	kg	45,884.83	33,358.27
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0075	m3	1,546,351.72	11,597.64
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1423	m2	1,167,018.13	166,066.68
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.1110	kg	45,884.83	50,978.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7038	kg	45,884.83	32,293.74
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0106	m3	1,546,351.72	16,391.33
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	2,128,430.46	9,365.09
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0934	kg	45,884.83	4,285.64
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	1,546,351.72	773.18
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,055,916.64</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>260,867.74</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0260	m3	480,944.95	12,504.57
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0111	m3	1,318,800.82	14,638.69
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.3579	m2	266,046.64	95,218.09

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.0807	m3	1,454,386.11	117,368.96
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0807	m2	42,938.73	3,465.16
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0979	m2	180,513.55	17,672.28
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>303,240.15</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0316	m2	194,310.99	6,140.23
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.7121	m2	180,513.55	128,543.70
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0023	m2	180,513.55	415.18
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	77,782.87	108,335.98
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	42,938.73	59,805.06
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>0.00</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	129,204.95	0.00
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	52,227.68	0.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>280,328.97</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	261,442.78	152,970.17
	Pemasangan atap seng gelombang Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	79,044.69	46,249.05
	Pemasangan nok atap seng Kabupaten Tulungagung	0.1107	m	60,416.35	6,688.09
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1507	m'	402,869.37	60,712.41
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0618	m	221,832.45	13,709.25
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>211,479.78</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0103	unit	5,255,930.87	54,136.09
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0059	unit	4,518,346.42	26,658.24
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	542,400.00	1,572.96
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	7,610,037.22	22,069.11
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0074	unit	8,836,476.30	65,389.92
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	4,896,571.19	7,344.86
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0118	unit	1,269,891.35	14,984.72
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	2,142,628.94	9,427.57

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	1,269,891.35	3,682.68
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	2,142,628.94	6,213.62
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>329,560.83</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>182,797.45</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	690,346.38	2,002.00
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	17,764.17	51.52
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	113,439.85	328.98
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	200,000.00	7,060.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	117,023.87	4,130.94
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0088	m	61,913.95	544.84
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	26,750.86	944.31
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	125,045.69	187.57
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0015	m	3,113,783.93	4,670.68
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0176	m	32,013.83	563.44
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	32,013.83	377.76
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0059	m	26,750.86	157.83
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,946,723.68	2,920.09
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,284,087.93	1,926.13
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	382,587.09	1,109.50
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	61,913.95	3,640.54
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0515	m	32,013.83	1,648.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	26,750.86	315.66
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	186,758.29	10,981.39
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0934	m	186,758.29	17,443.22
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0132	m	87,144.91	1,150.31
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0083	m3	81,543.63	676.81

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pengurangan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0055	m3	1,318,800.82	7,253.40
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0309	m2	2,128,430.46	65,768.50
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.4632	kg	45,884.83	21,253.85
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0031	m3	1,593,900.43	4,941.09
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	12,620,354.47	18,930.53
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>40,417.14</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0015	ttk	2,119,744.40	3,179.62
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0544	ttk	214,807.35	11,685.52
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	228,841.95	6,064.31
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	80,049.20	2,121.30
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0279	ttk	94,473.65	2,635.81
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	82,648.20	2,190.18
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	ttk	356,842.70	4,210.74
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	bh	437,411.70	5,161.46
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0309	bh	102,530.55	3,168.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>106,346.24</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	65,748.72	91,574.82
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0535	m2	205,795.57	11,010.06
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	42,767.06	0.00
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0693	m2	54,276.48	3,761.36
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,213,232.21</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>243,455.54</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0027	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>3,158,183.25</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,064,101.66</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>233,906.36</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1885	m3	81,543.63	15,370.97
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0118	m3	480,944.95	5,675.15
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0427	m3	773,400.02	33,024.18
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1294	m3	1,317,368.13	170,467.44
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0473	m3	59,127.25	2,796.72
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1839	m3	35,736.25	6,571.90
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>830,195.30</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1346	m2	426,732.84	57,438.24
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.3805	kg	45,884.83	63,344.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7232	kg	45,884.83	33,183.91
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0101	m3	1,546,351.72	15,618.15
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1481	m2	1,137,535.72	168,469.04
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.6191	kg	45,884.83	74,292.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9347	kg	45,884.83	42,888.55
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0096	m3	1,546,351.72	14,844.98
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1829	m2	1,167,018.13	213,447.62
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.4285	kg	45,884.83	65,546.48
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9049	kg	45,884.83	41,521.18
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0136	m3	1,546,351.72	21,030.38
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0057	m2	2,128,430.46	12,132.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1201	kg	45,884.83	5,510.77
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0006	m3	1,546,351.72	927.81
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,358,021.84</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>335,404.41</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0335	m3	480,944.95	16,111.66
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0143	m3	1,318,800.82	18,858.85
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.4602	m2	266,046.64	122,434.66

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1037	m3	1,454,386.11	150,819.84
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1037	m2	42,938.73	4,452.75
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1259	m2	180,513.55	22,726.66
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>389,878.96</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0406	m2	194,310.99	7,889.03
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.9155	m2	180,513.55	165,260.16
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0030	m2	180,513.55	541.54
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	77,782.87	139,293.56
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	42,938.73	76,894.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>0.00</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	129,204.95	0.00
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	52,227.68	0.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>360,435.55</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	261,442.78	196,683.40
	Pemasangan atap seng gelombang Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	79,044.69	59,465.32
	Pemasangan nok atap seng Kabupaten Tulungagung	0.1423	m	60,416.35	8,597.25
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1938	m'	402,869.37	78,076.08
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0794	m	221,832.45	17,613.50
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>272,302.91</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0132	unit	5,255,930.87	69,378.29
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0076	unit	4,518,346.42	34,339.43
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	542,400.00	2,061.12
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	7,610,037.22	28,918.14
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0095	unit	8,836,476.30	83,946.52
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	4,896,571.19	9,303.49
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0151	unit	1,269,891.35	19,175.36
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	2,142,628.94	12,212.98

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	1,269,891.35	4,825.59
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	2,142,628.94	8,141.99
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>423,086.64</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>234,517.39</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	690,346.38	2,623.32
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	17,764.17	67.50
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	113,439.85	431.07
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	200,000.00	9,080.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	117,023.87	5,312.88
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0113	m	61,913.95	699.63
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	26,750.86	1,214.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	125,045.69	237.59
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0019	m	3,113,783.93	5,916.19
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0227	m	32,013.83	726.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	32,013.83	483.41
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0076	m	26,750.86	203.31
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,946,723.68	3,698.77
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,284,087.93	2,439.77
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	382,587.09	1,453.83
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	61,913.95	4,680.69
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0662	m	32,013.83	2,119.32
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	26,750.86	403.94
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	186,758.29	14,118.93
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1201	m	186,758.29	22,429.67
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0170	m	87,144.91	1,481.46
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0107	m3	81,543.63	872.52

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pengurangan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0071	m3	1,318,800.82	9,363.49
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0397	m2	2,128,430.46	84,498.69
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5956	kg	45,884.83	27,329.00
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0040	m3	1,593,900.43	6,375.60
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	12,620,354.47	23,978.67
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>51,831.68</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0019	ttk	2,119,744.40	4,027.51
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0700	ttk	214,807.35	15,036.51
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	228,841.95	7,780.63
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	80,049.20	2,721.67
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0359	ttk	94,473.65	3,391.60
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	82,648.20	2,810.04
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	ttk	356,842.70	5,388.32
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	bh	437,411.70	6,604.92
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0397	bh	102,530.55	4,070.46
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>136,737.58</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	65,748.72	117,742.81
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0688	m2	205,795.57	14,158.74
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	42,767.06	0.00
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0891	m2	54,276.48	4,836.03
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,845,210.14</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>312,973.11</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0027	<b>ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>4,560,199.94</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,537,161.11</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>337,840.64</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2722	m3	81,543.63	22,196.18
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0170	m3	480,944.95	8,176.06
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0617	m3	773,400.02	47,718.78
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1869	m3	1,317,368.13	246,216.10
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0683	m3	59,127.25	4,038.39
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2657	m3	35,736.25	9,495.12
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,199,320.47</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1945	m2	426,732.84	82,999.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.9940	kg	45,884.83	91,494.35
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.0446	kg	45,884.83	47,931.29
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0146	m3	1,546,351.72	22,576.74
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2139	m2	1,137,535.72	243,318.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.3386	kg	45,884.83	107,306.26
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3502	kg	45,884.83	61,953.70
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0139	m3	1,546,351.72	21,494.29
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2642	m2	1,167,018.13	308,326.19
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.0634	kg	45,884.83	94,678.76
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3070	kg	45,884.83	59,971.47
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0197	m3	1,546,351.72	30,463.13
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0082	m2	2,128,430.46	17,453.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1735	kg	45,884.83	7,961.02
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0009	m3	1,546,351.72	1,391.72
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,961,159.37</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>484,561.34</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0484	m3	480,944.95	23,277.74
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0207	m3	1,318,800.82	27,299.18
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.6648	m2	266,046.64	176,867.81

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1498	m3	1,454,386.11	217,867.04
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1498	m2	42,938.73	6,432.22
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1818	m2	180,513.55	32,817.36
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>563,182.00</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0587	m2	194,310.99	11,406.06
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.3224	m2	180,513.55	238,711.12
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	180,513.55	794.26
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	77,782.87	201,200.95
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	42,938.73	111,069.61
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>0.00</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	129,204.95	0.00
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	52,227.68	0.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>520,636.85</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	261,442.78	284,083.72
	Pemasangan atap seng gelombang Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	79,044.69	85,889.96
	Pemasangan nok atap seng Kabupaten Tulungagung	0.2055	m	60,416.35	12,415.56
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.2800	m'	402,869.37	112,803.42
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1147	m	221,832.45	25,444.18
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>392,779.18</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0191	unit	5,255,930.87	100,388.28
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0109	unit	4,518,346.42	49,249.98
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	542,400.00	2,983.20
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	7,610,037.22	41,855.20
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0137	unit	8,836,476.30	121,059.73
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	4,896,571.19	13,220.74
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0218	unit	1,269,891.35	27,683.63
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	2,142,628.94	17,569.56

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	1,269,891.35	6,984.40
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	2,142,628.94	11,784.46
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>609,967.76</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>337,690.81</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	690,346.38	3,796.91
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	17,764.17	97.70
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	113,439.85	623.92
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	200,000.00	13,100.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	117,023.87	7,665.06
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0164	m	61,913.95	1,015.39
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	26,750.86	1,752.18
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	125,045.69	337.62
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0027	m	3,113,783.93	8,407.22
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0328	m	32,013.83	1,050.05
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	32,013.83	697.90
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0109	m	26,750.86	291.58
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,946,723.68	5,256.15
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,284,087.93	3,467.04
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	382,587.09	2,104.23
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	61,913.95	6,767.19
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0956	m	32,013.83	3,060.52
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	26,750.86	583.17
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	186,758.29	20,412.68
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1734	m	186,758.29	32,383.89
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0246	m	87,144.91	2,143.76
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0154	m3	81,543.63	1,255.77

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pengurangan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0003	m3	480,944.95	144.28
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0103	m3	1,318,800.82	13,583.65
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0573	m2	2,128,430.46	121,959.07
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.8603	kg	45,884.83	39,474.72
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0057	m3	1,593,900.43	9,085.23
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	12,620,354.47	34,074.96
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>74,757.84</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0027	ttk	2,119,744.40	5,723.31
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1011	ttk	214,807.35	21,717.02
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	228,841.95	11,236.14
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	80,049.20	3,930.42
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0519	ttk	94,473.65	4,903.18
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	82,648.20	4,058.03
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	ttk	356,842.70	7,779.17
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	bh	437,411.70	9,535.58
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0573	bh	102,530.55	5,875.00
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>197,519.10</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	65,748.72	170,072.21
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0994	m2	205,795.57	20,456.08
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	42,767.06	0.00
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1288	m2	54,276.48	6,990.81
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>4,108,288.24</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>451,911.71</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0012	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pertokoan/Koperasi/Pasar Kabupaten Tulungagung		m2	Nilai ASB :	6,873,589.04
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>2,364,911.26</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>519,841.65</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.4188	m3	81,543.63	34,150.47
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0262	m3	480,944.95	12,600.76
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0949	m3	773,400.02	73,395.66
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2876	m3	1,317,368.13	378,875.07
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1051	m3	59,127.25	6,214.27
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.4087	m3	35,736.25	14,605.41
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,845,069.61</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2992	m2	426,732.84	127,678.47
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.0677	kg	45,884.83	140,760.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.6070	kg	45,884.83	73,736.92
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0224	m3	1,546,351.72	34,638.28
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3291	m2	1,137,535.72	374,363.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.5979	kg	45,884.83	165,089.03
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0772	kg	45,884.83	95,311.97
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0214	m3	1,546,351.72	33,091.93
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.4065	m2	1,167,018.13	474,392.87
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.1744	kg	45,884.83	145,656.80
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0108	kg	45,884.83	92,265.22
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0303	m3	1,546,351.72	46,854.46
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0126	m2	2,128,430.46	26,818.22
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.2669	kg	45,884.83	12,246.66
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0014	m3	1,546,351.72	2,164.89
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>2,977,038.93</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>745,429.08</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0744	m3	480,944.95	35,782.30
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0318	m3	1,318,800.82	41,937.87
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	1.0227	m2	266,046.64	272,085.90

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.2305	m3	1,454,386.11	335,236.00
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.2305	m2	42,938.73	9,897.38
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.2797	m2	180,513.55	50,489.64
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>866,422.15</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0903	m2	194,310.99	17,546.28
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.0345	m2	180,513.55	367,254.82
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0067	m2	180,513.55	1,209.44
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	77,782.87	309,536.93
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	42,938.73	170,874.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>0.00</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	129,204.95	0.00
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	52,227.68	0.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>761,812.39</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	261,442.78	437,053.90
	Pemasangan atap seng gelombang Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	79,044.69	132,139.01
	Pemasangan nok atap seng Kabupaten Tulungagung	0.3162	m	60,416.35	19,103.65
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjl's 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.4307	m'	402,869.37	173,515.84
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0000	m	221,832.45	0.00
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>603,375.31</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0294	unit	5,255,930.87	154,524.37
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0168	unit	4,518,346.42	75,908.22
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	542,400.00	4,556.16
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	7,610,037.22	63,924.31
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0210	unit	8,836,476.30	185,566.00
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	4,896,571.19	20,565.60
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0336	unit	1,269,891.35	42,668.35
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0126	unit	2,142,628.94	26,997.12

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	1,269,891.35	10,667.09
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	2,142,628.94	17,998.08
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>850,472.36</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>519,345.16</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	554,262.74	4,655.81
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	17,764.17	149.22
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	113,439.85	952.89
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	200,000.00	20,160.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	117,023.87	11,796.01
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0252	m	61,913.95	1,560.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	26,750.86	2,696.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	125,045.69	525.19
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0042	m	3,113,783.93	13,077.89
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	32,013.83	1,613.50
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	32,013.83	1,075.66
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0168	m	26,750.86	449.41
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,946,723.68	8,176.24
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,284,087.93	5,393.17
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	382,587.09	3,213.73
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	61,913.95	10,407.73
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.1471	m	32,013.83	4,709.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	26,750.86	898.83
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	186,758.29	31,394.07
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.2668	m	186,758.29	49,827.11
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0378	m	87,144.91	3,294.08
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0237	m3	81,543.63	1,932.58

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pengurangan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	480,944.95	240.47
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0158	m3	1,318,800.82	20,837.05
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0882	m2	2,128,430.46	187,727.57
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3235	kg	45,884.83	60,728.57
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0088	m3	1,593,900.43	14,026.32
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	12,620,354.47	53,005.49
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>115,174.98</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0042	ttk	2,119,744.40	8,902.93
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1555	ttk	214,807.35	33,402.54
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	228,841.95	17,300.45
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	80,049.20	6,051.72
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0798	ttk	94,473.65	7,539.00
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0756	ttk	82,648.20	6,248.20
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	ttk	356,842.70	11,989.91
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0336	bh	437,411.70	14,697.03
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0882	bh	102,530.55	9,043.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>215,952.22</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	43,657.22	173,733.91
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.1529	m2	205,795.57	31,466.14
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	42,767.06	0.00
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1981	m2	54,276.48	10,752.17
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>6,192,422.55</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>681,166.48</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0012	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pertokoan/Koperasi/Pasar Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>2,406,878.80</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>827,754.74</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>182,001.01</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1466	m3	81,543.63	11,954.30
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0092	m3	480,944.95	4,424.69
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0332	m3	773,400.02	25,676.88
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1007	m3	1,317,368.13	132,658.97
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0368	m3	59,127.25	2,175.88
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1430	m3	35,736.25	5,110.28
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>645,753.73</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1047	m2	426,732.84	44,678.93
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.0737	kg	45,884.83	49,266.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5625	kg	45,884.83	25,810.22
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0078	m3	1,546,351.72	12,061.54
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1152	m2	1,137,535.72	131,044.11
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.2593	kg	45,884.83	57,782.77
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7270	kg	45,884.83	33,358.27
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0075	m3	1,546,351.72	11,597.64
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1423	m2	1,167,018.13	166,066.68
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.1110	kg	45,884.83	50,978.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7038	kg	45,884.83	32,293.74
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0106	m3	1,546,351.72	16,391.33
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	2,128,430.46	9,365.09
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0934	kg	45,884.83	4,285.64
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	1,546,351.72	773.18
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,042,207.39</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>260,867.74</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0260	m3	480,944.95	12,504.57
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0111	m3	1,318,800.82	14,638.69
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.3579	m2	266,046.64	95,218.09

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.0807	m3	1,454,386.11	117,368.96
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0807	m2	42,938.73	3,465.16
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0979	m2	180,513.55	17,672.28
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>303,240.15</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0316	m2	194,310.99	6,140.23
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.7121	m2	180,513.55	128,543.70
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0023	m2	180,513.55	415.18
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	77,782.87	108,335.98
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	42,938.73	59,805.06
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>0.00</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	129,204.95	0.00
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	52,227.68	0.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>266,619.72</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	261,442.78	152,970.17
	Pemasangan atap seng gelombang Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	79,044.69	46,249.05
	Pemasangan nok atap seng Kabupaten Tulungagung	0.1107	m	60,416.35	6,688.09
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1507	m'	402,869.37	60,712.41
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0000	m	221,832.45	0.00
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>211,479.78</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0103	unit	5,255,930.87	54,136.09
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0059	unit	4,518,346.42	26,658.24
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	542,400.00	1,572.96
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	7,610,037.22	22,069.11
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0074	unit	8,836,476.30	65,389.92
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	4,896,571.19	7,344.86
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0118	unit	1,269,891.35	14,984.72
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0044	unit	2,142,628.94	9,427.57

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	1,269,891.35	3,682.68
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	2,142,628.94	6,213.62
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>298,397.15</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>182,402.81</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	554,262.74	1,607.36
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	17,764.17	51.52
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	113,439.85	328.98
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	200,000.00	7,060.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	117,023.87	4,130.94
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0088	m	61,913.95	544.84
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	26,750.86	944.31
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	125,045.69	187.57
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0015	m	3,113,783.93	4,670.68
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0176	m	32,013.83	563.44
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	32,013.83	377.76
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0059	m	26,750.86	157.83
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,946,723.68	2,920.09
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,284,087.93	1,926.13
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	382,587.09	1,109.50
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	61,913.95	3,640.54
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0515	m	32,013.83	1,648.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	26,750.86	315.66
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	186,758.29	10,981.39
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0934	m	186,758.29	17,443.22
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0132	m	87,144.91	1,150.31
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0083	m3	81,543.63	676.81

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pengurangan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0055	m3	1,318,800.82	7,253.40
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0309	m2	2,128,430.46	65,768.50
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.4632	kg	45,884.83	21,253.85
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0031	m3	1,593,900.43	4,941.09
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	12,620,354.47	18,930.53
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>40,417.14</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0015	ttk	2,119,744.40	3,179.62
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0544	ttk	214,807.35	11,685.52
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	228,841.95	6,064.31
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	80,049.20	2,121.30
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0279	ttk	94,473.65	2,635.81
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0265	ttk	82,648.20	2,190.18
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	ttk	356,842.70	4,210.74
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0118	bh	437,411.70	5,161.46
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0309	bh	102,530.55	3,168.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>75,577.20</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	43,657.22	60,805.78
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0535	m2	205,795.57	11,010.06
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	42,767.06	0.00
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0693	m2	54,276.48	3,761.36
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,168,359.28</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>238,519.52</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0012	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pertokoan/Koperasi/Pasar Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>3,094,145.05</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,064,101.66</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>233,906.36</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1885	m3	81,543.63	15,370.97
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0118	m3	480,944.95	5,675.15
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0427	m3	773,400.02	33,024.18
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1294	m3	1,317,368.13	170,467.44
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0473	m3	59,127.25	2,796.72
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1839	m3	35,736.25	6,571.90
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>830,195.30</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1346	m2	426,732.84	57,438.24
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.3805	kg	45,884.83	63,344.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7232	kg	45,884.83	33,183.91
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0101	m3	1,546,351.72	15,618.15
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1481	m2	1,137,535.72	168,469.04
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.6191	kg	45,884.83	74,292.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9347	kg	45,884.83	42,888.55
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0096	m3	1,546,351.72	14,844.98
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1829	m2	1,167,018.13	213,447.62
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.4285	kg	45,884.83	65,546.48
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9049	kg	45,884.83	41,521.18
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0136	m3	1,546,351.72	21,030.38
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0057	m2	2,128,430.46	12,132.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1201	kg	45,884.83	5,510.77
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0006	m3	1,546,351.72	927.81
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,340,408.34</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>335,404.41</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0335	m3	480,944.95	16,111.66
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0143	m3	1,318,800.82	18,858.85
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.4602	m2	266,046.64	122,434.66

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1037	m3	1,454,386.11	150,819.84
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1037	m2	42,938.73	4,452.75
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1259	m2	180,513.55	22,726.66
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>389,878.96</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0406	m2	194,310.99	7,889.03
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.9155	m2	180,513.55	165,260.16
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0030	m2	180,513.55	541.54
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	77,782.87	139,293.56
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	42,938.73	76,894.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>0.00</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	129,204.95	0.00
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	52,227.68	0.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>342,822.05</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	261,442.78	196,683.40
	Pemasangan atap seng gelombang Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	79,044.69	59,465.32
	Pemasangan nok atap seng Kabupaten Tulungagung	0.1423	m	60,416.35	8,597.25
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1938	m'	402,869.37	78,076.08
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0000	m	221,832.45	0.00
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>272,302.91</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0132	unit	5,255,930.87	69,378.29
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0076	unit	4,518,346.42	34,339.43
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	542,400.00	2,061.12
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	7,610,037.22	28,918.14
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0095	unit	8,836,476.30	83,946.52
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	4,896,571.19	9,303.49
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0151	unit	1,269,891.35	19,175.36
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0057	unit	2,142,628.94	12,212.98

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	1,269,891.35	4,825.59
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	2,142,628.94	8,141.99
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>383,008.06</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>234,000.27</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	554,262.74	2,106.20
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	17,764.17	67.50
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	113,439.85	431.07
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	200,000.00	9,080.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	117,023.87	5,312.88
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0113	m	61,913.95	699.63
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	26,750.86	1,214.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	125,045.69	237.59
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0019	m	3,113,783.93	5,916.19
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0227	m	32,013.83	726.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	32,013.83	483.41
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0076	m	26,750.86	203.31
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,946,723.68	3,698.77
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,284,087.93	2,439.77
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	382,587.09	1,453.83
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	61,913.95	4,680.69
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0662	m	32,013.83	2,119.32
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	26,750.86	403.94
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	186,758.29	14,118.93
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1201	m	186,758.29	22,429.67
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0170	m	87,144.91	1,481.46
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0107	m3	81,543.63	872.52

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pengurangan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f_c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0071	m3	1,318,800.82	9,363.49
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0397	m2	2,128,430.46	84,498.69
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5956	kg	45,884.83	27,329.00
	Pembuatan beton mutu $f_c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0040	m3	1,593,900.43	6,375.60
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	12,620,354.47	23,978.67
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>51,831.68</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0019	ttk	2,119,744.40	4,027.51
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0700	ttk	214,807.35	15,036.51
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	228,841.95	7,780.63
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	80,049.20	2,721.67
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0359	ttk	94,473.65	3,391.60
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0340	ttk	82,648.20	2,810.04
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	ttk	356,842.70	5,388.32
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0151	bh	437,411.70	6,604.92
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0397	bh	102,530.55	4,070.46
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>97,176.12</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	43,657.22	78,181.35
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0688	m2	205,795.57	14,158.74
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	42,767.06	0.00
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0891	m2	54,276.48	4,836.03
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,787,518.06</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>306,626.99</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0012	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pertokoan/Koperasi/Pasar Kabupaten Tulungagung		m2	Nilai ASB :	4,467,696.18
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,537,161.11</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>337,840.64</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2722	m3	81,543.63	22,196.18
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0170	m3	480,944.95	8,176.06
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0617	m3	773,400.02	47,718.78
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1869	m3	1,317,368.13	246,216.10
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0683	m3	59,127.25	4,038.39
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2657	m3	35,736.25	9,495.12
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,199,320.47</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1945	m2	426,732.84	82,999.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.9940	kg	45,884.83	91,494.35
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.0446	kg	45,884.83	47,931.29
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0146	m3	1,546,351.72	22,576.74
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2139	m2	1,137,535.72	243,318.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.3386	kg	45,884.83	107,306.26
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3502	kg	45,884.83	61,953.70
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0139	m3	1,546,351.72	21,494.29
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2642	m2	1,167,018.13	308,326.19
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.0634	kg	45,884.83	94,678.76
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3070	kg	45,884.83	59,971.47
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0197	m3	1,546,351.72	30,463.13
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0082	m2	2,128,430.46	17,453.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1735	kg	45,884.83	7,961.02
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0009	m3	1,546,351.72	1,391.72
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,935,715.19</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>484,561.34</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0484	m3	480,944.95	23,277.74
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0207	m3	1,318,800.82	27,299.18
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.6648	m2	266,046.64	176,867.81

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1498	m3	1,454,386.11	217,867.04
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1498	m2	42,938.73	6,432.22
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1818	m2	180,513.55	32,817.36
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>563,182.00</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0587	m2	194,310.99	11,406.06
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.3224	m2	180,513.55	238,711.12
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	180,513.55	794.26
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	77,782.87	201,200.95
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	42,938.73	111,069.61
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>0.00</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	129,204.95	0.00
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	52,227.68	0.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>495,192.67</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	261,442.78	284,083.72
	Pemasangan atap seng gelombang Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	79,044.69	85,889.96
	Pemasangan nok atap seng Kabupaten Tulungagung	0.2055	m	60,416.35	12,415.56
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.2800	m'	402,869.37	112,803.42
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0000	m	221,832.45	0.00
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>392,779.18</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0191	unit	5,255,930.87	100,388.28
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0109	unit	4,518,346.42	49,249.98
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	542,400.00	2,983.20
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	7,610,037.22	41,855.20
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0137	unit	8,836,476.30	121,059.73
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	4,896,571.19	13,220.74
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0218	unit	1,269,891.35	27,683.63
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0082	unit	2,142,628.94	17,569.56

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	1,269,891.35	6,984.40
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	2,142,628.94	11,784.46
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>552,075.22</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>336,942.35</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	554,262.74	3,048.45
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	17,764.17	97.70
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	113,439.85	623.92
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	200,000.00	13,100.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	117,023.87	7,665.06
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0164	m	61,913.95	1,015.39
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	26,750.86	1,752.18
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	125,045.69	337.62
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0027	m	3,113,783.93	8,407.22
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0328	m	32,013.83	1,050.05
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	32,013.83	697.90
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0109	m	26,750.86	291.58
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,946,723.68	5,256.15
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,284,087.93	3,467.04
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	382,587.09	2,104.23
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	61,913.95	6,767.19
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0956	m	32,013.83	3,060.52
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	26,750.86	583.17
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	186,758.29	20,412.68
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1734	m	186,758.29	32,383.89
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0246	m	87,144.91	2,143.76
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0154	m3	81,543.63	1,255.77

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pengurangan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0003	m3	480,944.95	144.28
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0103	m3	1,318,800.82	13,583.65
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0573	m2	2,128,430.46	121,959.07
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.8603	kg	45,884.83	39,474.72
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0057	m3	1,593,900.43	9,085.23
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	12,620,354.47	34,074.96
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>74,757.84</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0027	ttk	2,119,744.40	5,723.31
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1011	ttk	214,807.35	21,717.02
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	228,841.95	11,236.14
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	80,049.20	3,930.42
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0519	ttk	94,473.65	4,903.18
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0491	ttk	82,648.20	4,058.03
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	ttk	356,842.70	7,779.17
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0218	bh	437,411.70	9,535.58
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0573	bh	102,530.55	5,875.00
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>140,375.02</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	43,657.22	112,928.13
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0994	m2	205,795.57	20,456.08
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	42,767.06	0.00
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1288	m2	54,276.48	6,990.81
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>4,024,951.51</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>442,744.67</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0013	<b>ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan untuk Pos Jaga Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	6,620,357.90
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>2,364,911.26</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>519,841.65</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.4188	m3	81,543.63	34,150.47
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0262	m3	480,944.95	12,600.76
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0949	m3	773,400.02	73,395.66
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2876	m3	1,317,368.13	378,875.07
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1051	m3	59,127.25	6,214.27
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.4087	m3	35,736.25	14,605.41
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,845,069.61</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2992	m2	426,732.84	127,678.47
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.0677	kg	45,884.83	140,760.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.6070	kg	45,884.83	73,736.92
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0224	m3	1,546,351.72	34,638.28
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3291	m2	1,137,535.72	374,363.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.5979	kg	45,884.83	165,089.03
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0772	kg	45,884.83	95,311.97
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0214	m3	1,546,351.72	33,091.93
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.4065	m2	1,167,018.13	474,392.87
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.1744	kg	45,884.83	145,656.80
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0108	kg	45,884.83	92,265.22
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0303	m3	1,546,351.72	46,854.46
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0126	m2	2,128,430.46	26,818.22
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.2669	kg	45,884.83	12,246.66
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0014	m3	1,546,351.72	2,164.89
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>2,802,487.92</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>745,429.08</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0744	m3	480,944.95	35,782.30
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0318	m3	1,318,800.82	41,937.87
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	1.0227	m2	266,046.64	272,085.90
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.2305	m3	1,454,386.11	335,236.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.2305	m2	42,938.73	9,897.38
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.2797	m2	180,513.55	50,489.64
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>866,422.15</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0903	m2	194,310.99	17,546.28
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.0345	m2	180,513.55	367,254.82
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0067	m2	180,513.55	1,209.44
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	77,782.87	309,536.93
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	42,938.73	170,874.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>255,729.29</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	129,204.95	182,114.38
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	52,227.68	73,614.91
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>723,782.50</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	261,442.78	437,053.90
	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	142,379.72	238,016.18
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.3162	m	154,055.73	48,712.42
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m'	402,869.37	0.00
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0000	m	221,832.45	0.00
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>211,124.90</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	5,255,930.87	22,074.91
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	4,518,346.42	37,954.11
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	542,400.00	2,278.08
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	7,610,037.22	63,924.31
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	8,836,476.30	74,226.40
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	4,896,571.19	0.00
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	1,269,891.35	5,333.54
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	2,142,628.94	0.00
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	1,269,891.35	5,333.54
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	2,142,628.94	0.00
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>796,887.22</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>516,466.20</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	554,262.74	2,327.90
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	17,764.17	74.61
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	113,439.85	476.45
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	200,000.00	20,160.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	117,023.87	11,796.01
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0252	m	61,913.95	1,560.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	26,750.86	2,696.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	125,045.69	525.19
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0042	m	3,113,783.93	13,077.89
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	32,013.83	1,613.50
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	32,013.83	1,075.66
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0168	m	26,750.86	449.41
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,946,723.68	8,176.24
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,284,087.93	5,393.17
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	382,587.09	3,213.73
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	61,913.95	10,407.73
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.1471	m	32,013.83	4,709.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	26,750.86	898.83
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	186,758.29	31,394.07
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.2668	m	186,758.29	49,827.11
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0378	m	87,144.91	3,294.08
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0237	m3	81,543.63	1,932.58
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	480,944.95	240.47

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0158	m3	1,318,800.82	20,837.05
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0882	m2	2,128,430.46	187,727.57
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3235	kg	45,884.83	60,728.57
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0088	m3	1,593,900.43	14,026.32
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	12,620,354.47	53,005.49
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>30,663.57</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0042	ttk	2,119,744.40	8,902.93
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0294	ttk	214,807.35	6,315.34
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0168	ttk	228,841.95	3,844.54
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0126	ttk	80,049.20	1,008.62
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0168	ttk	94,473.65	1,587.16
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0126	ttk	82,648.20	1,041.37
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0084	ttk	356,842.70	2,997.48
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	437,411.70	3,674.26
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0126	bh	102,530.55	1,291.88
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>249,757.45</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	43,657.22	173,733.91
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0765	m2	205,795.57	15,743.36
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	42,767.06	60,280.18
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	54,276.48	0.00
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>5,964,286.40</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>656,071.50</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0013	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan untuk Pos Jaga Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	2,317,269.75
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>827,754.74</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>182,001.01</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1466	m3	81,543.63	11,954.30
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0092	m3	480,944.95	4,424.69
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0332	m3	773,400.02	25,676.88
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1007	m3	1,317,368.13	132,658.97
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0368	m3	59,127.25	2,175.88
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1430	m3	35,736.25	5,110.28
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>645,753.73</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1047	m2	426,732.84	44,678.93
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.0737	kg	45,884.83	49,266.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5625	kg	45,884.83	25,810.22
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0078	m3	1,546,351.72	12,061.54
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1152	m2	1,137,535.72	131,044.11
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.2593	kg	45,884.83	57,782.77
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7270	kg	45,884.83	33,358.27
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0075	m3	1,546,351.72	11,597.64
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1423	m2	1,167,018.13	166,066.68
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.1110	kg	45,884.83	50,978.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7038	kg	45,884.83	32,293.74
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0106	m3	1,546,351.72	16,391.33
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	2,128,430.46	9,365.09
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0934	kg	45,884.83	4,285.64
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	1,546,351.72	773.18
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>980,244.39</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>260,867.74</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0260	m3	480,944.95	12,504.57
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0111	m3	1,318,800.82	14,638.69
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.3579	m2	266,046.64	95,218.09
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.0807	m3	1,454,386.11	117,368.96

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0807	m2	42,938.73	3,465.16
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0979	m2	180,513.55	17,672.28
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>303,240.15</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0316	m2	194,310.99	6,140.23
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.7121	m2	180,513.55	128,543.70
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0023	m2	180,513.55	415.18
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	77,782.87	108,335.98
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	42,938.73	59,805.06
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>89,500.72</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	129,204.95	63,736.80
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	52,227.68	25,763.91
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>253,330.51</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	261,442.78	152,970.17
	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	142,379.72	83,306.37
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.1107	m	154,055.73	17,053.97
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m'	402,869.37	0.00
	Pemasangan lislplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0000	m	221,832.45	0.00
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>73,305.26</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	5,255,930.87	7,883.90
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	4,518,346.42	13,103.20
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	542,400.00	813.60
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	7,610,037.22	22,069.11
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	8,836,476.30	25,625.78
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	4,896,571.19	0.00
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	1,269,891.35	1,904.84
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	2,142,628.94	0.00
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	1,269,891.35	1,904.84
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	2,142,628.94	0.00
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>279,631.28</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>181,443.15</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	554,262.74	831.39
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	17,764.17	26.65
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	113,439.85	170.16
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	200,000.00	7,060.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	117,023.87	4,130.94
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0088	m	61,913.95	544.84
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	26,750.86	944.31
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	125,045.69	187.57
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0015	m	3,113,783.93	4,670.68
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0176	m	32,013.83	563.44
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	32,013.83	377.76
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0059	m	26,750.86	157.83
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,946,723.68	2,920.09
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,284,087.93	1,926.13
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	382,587.09	1,109.50
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	61,913.95	3,640.54
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0515	m	32,013.83	1,648.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	26,750.86	315.66
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	186,758.29	10,981.39
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0934	m	186,758.29	17,443.22
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0132	m	87,144.91	1,150.31
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0083	m3	81,543.63	676.81
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0055	m3	1,318,800.82	7,253.40
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0309	m2	2,128,430.46	65,768.50
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.4632	kg	45,884.83	21,253.85
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0031	m3	1,593,900.43	4,941.09
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	12,620,354.47	18,930.53
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>10,770.04</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0015	ttk	2,119,744.40	3,179.62
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0103	ttk	214,807.35	2,212.52
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0059	ttk	228,841.95	1,350.17
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0044	ttk	80,049.20	352.22
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0059	ttk	94,473.65	557.39
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0044	ttk	82,648.20	363.65
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0029	ttk	356,842.70	1,034.84
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	437,411.70	1,268.49
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0044	bh	102,530.55	451.13
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>87,418.09</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	43,657.22	60,805.78
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0268	m2	205,795.57	5,515.32
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	42,767.06	21,096.99
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	54,276.48	0.00
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,087,630.41</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>229,639.34</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0013	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan untuk Pos Jaga Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	2,979,939.65
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,064,101.66</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>233,906.36</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1885	m3	81,543.63	15,370.97
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0118	m3	480,944.95	5,675.15
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0427	m3	773,400.02	33,024.18
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1294	m3	1,317,368.13	170,467.44
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0473	m3	59,127.25	2,796.72
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1839	m3	35,736.25	6,571.90
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>830,195.30</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1346	m2	426,732.84	57,438.24
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.3805	kg	45,884.83	63,344.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7232	kg	45,884.83	33,183.91
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0101	m3	1,546,351.72	15,618.15
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1481	m2	1,137,535.72	168,469.04
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.6191	kg	45,884.83	74,292.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9347	kg	45,884.83	42,888.55
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0096	m3	1,546,351.72	14,844.98
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1829	m2	1,167,018.13	213,447.62
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.4285	kg	45,884.83	65,546.48
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9049	kg	45,884.83	41,521.18
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0136	m3	1,546,351.72	21,030.38
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0057	m2	2,128,430.46	12,132.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1201	kg	45,884.83	5,510.77
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0006	m3	1,546,351.72	927.81
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,261,592.77</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>335,404.41</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0335	m3	480,944.95	16,111.66
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0143	m3	1,318,800.82	18,858.85
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.4602	m2	266,046.64	122,434.66
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1037	m3	1,454,386.11	150,819.84

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1037	m2	42,938.73	4,452.75
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1259	m2	180,513.55	22,726.66
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>389,878.96</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0406	m2	194,310.99	7,889.03
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.9155	m2	180,513.55	165,260.16
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0030	m2	180,513.55	541.54
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	77,782.87	139,293.56
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	42,938.73	76,894.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>115,082.72</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	129,204.95	81,954.70
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	52,227.68	33,128.02
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>325,717.80</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	261,442.78	196,683.40
	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	142,379.72	107,112.26
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.1423	m	154,055.73	21,922.13
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m'	402,869.37	0.00
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0000	m	221,832.45	0.00
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>95,508.88</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	5,255,930.87	9,986.27
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	4,518,346.42	17,169.72
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	542,400.00	1,030.56
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	7,610,037.22	28,918.14
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	8,836,476.30	33,578.61
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	4,896,571.19	0.00
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	1,269,891.35	2,412.79
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	2,142,628.94	0.00
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	1,269,891.35	2,412.79
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	2,142,628.94	0.00
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>358,935.88</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>232,697.88</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	554,262.74	1,053.10
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	17,764.17	33.75
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	113,439.85	215.54
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	200,000.00	9,080.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	117,023.87	5,312.88
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0113	m	61,913.95	699.63
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	26,750.86	1,214.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	125,045.69	237.59
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0019	m	3,113,783.93	5,916.19
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0227	m	32,013.83	726.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	32,013.83	483.41
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0076	m	26,750.86	203.31
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,946,723.68	3,698.77
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,284,087.93	2,439.77
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	382,587.09	1,453.83
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	61,913.95	4,680.69
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0662	m	32,013.83	2,119.32
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	26,750.86	403.94
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	186,758.29	14,118.93
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1201	m	186,758.29	22,429.67
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0170	m	87,144.91	1,481.46
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0107	m3	81,543.63	872.52
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0071	m3	1,318,800.82	9,363.49
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0397	m2	2,128,430.46	84,498.69
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5956	kg	45,884.83	27,329.00
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0040	m3	1,593,900.43	6,375.60
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	12,620,354.47	23,978.67
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>13,850.14</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0019	ttk	2,119,744.40	4,027.51
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0132	ttk	214,807.35	2,835.46
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0076	ttk	228,841.95	1,739.20
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0057	ttk	80,049.20	456.28
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0076	ttk	94,473.65	718.00
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0057	ttk	82,648.20	471.09
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0038	ttk	356,842.70	1,356.00
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	437,411.70	1,662.16
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0057	bh	102,530.55	584.42
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>112,387.87</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	43,657.22	78,181.35
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0344	m2	205,795.57	7,079.37
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	42,767.06	27,127.15
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	54,276.48	0.00
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,684,630.31</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>295,309.33</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0013	<b>ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan untuk Pos Jaga Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	4,303,093.25
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,537,161.11</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>337,840.64</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2722	m3	81,543.63	22,196.18
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0170	m3	480,944.95	8,176.06
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0617	m3	773,400.02	47,718.78
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1869	m3	1,317,368.13	246,216.10
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0683	m3	59,127.25	4,038.39
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2657	m3	35,736.25	9,495.12
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,199,320.47</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1945	m2	426,732.84	82,999.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.9940	kg	45,884.83	91,494.35
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.0446	kg	45,884.83	47,931.29
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0146	m3	1,546,351.72	22,576.74
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2139	m2	1,137,535.72	243,318.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.3386	kg	45,884.83	107,306.26
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3502	kg	45,884.83	61,953.70
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0139	m3	1,546,351.72	21,494.29
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2642	m2	1,167,018.13	308,326.19
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.0634	kg	45,884.83	94,678.76
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3070	kg	45,884.83	59,971.47
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0197	m3	1,546,351.72	30,463.13
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0082	m2	2,128,430.46	17,453.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1735	kg	45,884.83	7,961.02
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0009	m3	1,546,351.72	1,391.72
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,822,243.53</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>484,561.34</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0484	m3	480,944.95	23,277.74
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0207	m3	1,318,800.82	27,299.18
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.6648	m2	266,046.64	176,867.81
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1498	m3	1,454,386.11	217,867.04

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1498	m2	42,938.73	6,432.22
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1818	m2	180,513.55	32,817.36
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>563,182.00</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0587	m2	194,310.99	11,406.06
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.3224	m2	180,513.55	238,711.12
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	180,513.55	794.26
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	77,782.87	201,200.95
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	42,938.73	111,069.61
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>166,228.58</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	129,204.95	118,377.58
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	52,227.68	47,851.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>470,451.98</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	261,442.78	284,083.72
	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	142,379.72	154,709.80
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.2055	m	154,055.73	31,658.45
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m'	402,869.37	0.00
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0000	m	221,832.45	0.00
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>137,819.64</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	5,255,930.87	14,191.01
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	4,518,346.42	24,850.91
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	542,400.00	1,464.48
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	7,610,037.22	41,855.20
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	8,836,476.30	48,600.62
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	4,896,571.19	0.00
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	1,269,891.35	3,428.71
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	2,142,628.94	0.00
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	1,269,891.35	3,428.71
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	2,142,628.94	0.00
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>517,255.94</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>335,023.05</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	554,262.74	1,496.51
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	17,764.17	47.96
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	113,439.85	306.29
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	200,000.00	13,100.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	117,023.87	7,665.06
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0164	m	61,913.95	1,015.39
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	26,750.86	1,752.18
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	125,045.69	337.62
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0027	m	3,113,783.93	8,407.22
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0328	m	32,013.83	1,050.05
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	32,013.83	697.90
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0109	m	26,750.86	291.58
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,946,723.68	5,256.15
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,284,087.93	3,467.04
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	382,587.09	2,104.23
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	61,913.95	6,767.19
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0956	m	32,013.83	3,060.52
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	26,750.86	583.17
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	186,758.29	20,412.68
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1734	m	186,758.29	32,383.89
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0246	m	87,144.91	2,143.76
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0154	m3	81,543.63	1,255.77
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0003	m3	480,944.95	144.28

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0103	m3	1,318,800.82	13,583.65
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0573	m2	2,128,430.46	121,959.07
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.8603	kg	45,884.83	39,474.72
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0057	m3	1,593,900.43	9,085.23
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	12,620,354.47	34,074.96
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>19,893.54</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0027	ttk	2,119,744.40	5,723.31
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0191	ttk	214,807.35	4,102.82
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0109	ttk	228,841.95	2,494.38
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0082	ttk	80,049.20	656.40
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0109	ttk	94,473.65	1,029.76
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0082	ttk	82,648.20	677.72
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0055	ttk	356,842.70	1,962.63
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	437,411.70	2,405.76
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0082	bh	102,530.55	840.75
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>162,339.36</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	43,657.22	112,928.13
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0497	m2	205,795.57	10,228.04
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	42,767.06	39,183.18
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	54,276.48	0.00
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>3,876,660.58</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>426,432.66</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0002	<b>ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gudang Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	6,469,968.51
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>2,364,911.26</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>519,841.65</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.4188	m3	81,543.63	34,150.47
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0262	m3	480,944.95	12,600.76
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0949	m3	773,400.02	73,395.66
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2876	m3	1,317,368.13	378,875.07
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1051	m3	59,127.25	6,214.27
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.4087	m3	35,736.25	14,605.41
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,845,069.61</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2992	m2	426,732.84	127,678.47
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.0677	kg	45,884.83	140,760.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.6070	kg	45,884.83	73,736.92
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0224	m3	1,546,351.72	34,638.28
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3291	m2	1,137,535.72	374,363.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.5979	kg	45,884.83	165,089.03
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0772	kg	45,884.83	95,311.97
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0214	m3	1,546,351.72	33,091.93
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.4065	m2	1,167,018.13	474,392.87
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	3.1744	kg	45,884.83	145,656.80
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0108	kg	45,884.83	92,265.22
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0303	m3	1,546,351.72	46,854.46
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0126	m2	2,128,430.46	26,818.22
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.2669	kg	45,884.83	12,246.66
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0014	m3	1,546,351.72	2,164.89
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>2,667,001.98</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>745,429.08</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0744	m3	480,944.95	35,782.30
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0318	m3	1,318,800.82	41,937.87
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	1.0227	m2	266,046.64	272,085.90
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.2305	m3	1,454,386.11	335,236.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.2305	m2	42,938.73	9,897.38
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.2797	m2	180,513.55	50,489.64
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>866,422.15</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0903	m2	194,310.99	17,546.28
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.0345	m2	180,513.55	367,254.82
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0067	m2	180,513.55	1,209.44
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	77,782.87	309,536.93
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	42,938.73	170,874.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>255,729.29</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	129,204.95	182,114.38
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	52,227.68	73,614.91
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>588,296.55</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	261,442.78	437,053.90
	Pemasangan atap seng gelombang Kabupaten Tulungagung	1.6717	m2	79,044.69	132,139.01
	Pemasangan nok atap seng Kabupaten Tulungagung	0.3162	m	60,416.35	19,103.65
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m'	402,869.37	0.00
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0000	m	221,832.45	0.00
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>211,124.90</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	5,255,930.87	22,074.91
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	4,518,346.42	37,954.11
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	542,400.00	2,278.08
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	7,610,037.22	63,924.31
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0084	unit	8,836,476.30	74,226.40
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	4,896,571.19	0.00
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	1,269,891.35	5,333.54
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	2,142,628.94	0.00
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	1,269,891.35	5,333.54
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	2,142,628.94	0.00
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>796,887.22</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>516,466.20</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	554,262.74	2,327.90
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	17,764.17	74.61
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	113,439.85	476.45
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	200,000.00	20,160.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	117,023.87	11,796.01
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0252	m	61,913.95	1,560.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1008	m	26,750.86	2,696.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	125,045.69	525.19
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0042	m	3,113,783.93	13,077.89
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	32,013.83	1,613.50
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	32,013.83	1,075.66
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0168	m	26,750.86	449.41
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,946,723.68	8,176.24
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	1,284,087.93	5,393.17
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	382,587.09	3,213.73
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	382,587.09	1,606.87
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	61,913.95	10,407.73
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.1471	m	32,013.83	4,709.23
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0336	m	26,750.86	898.83
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1681	m	186,758.29	31,394.07
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.2668	m	186,758.29	49,827.11
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0378	m	87,144.91	3,294.08
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0237	m3	81,543.63	1,932.58
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	480,944.95	240.47

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0158	m3	1,318,800.82	20,837.05
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0882	m2	2,128,430.46	187,727.57
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3235	kg	45,884.83	60,728.57
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0088	m3	1,593,900.43	14,026.32
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0042	unit	12,620,354.47	53,005.49
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>30,663.57</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0042	ttk	2,119,744.40	8,902.93
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0294	ttk	214,807.35	6,315.34
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0168	ttk	228,841.95	3,844.54
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0126	ttk	80,049.20	1,008.62
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0168	ttk	94,473.65	1,587.16
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0126	ttk	82,648.20	1,041.37
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0084	ttk	356,842.70	2,997.48
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0084	bh	437,411.70	3,674.26
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0126	bh	102,530.55	1,291.88
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>249,757.45</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	3.9795	m2	43,657.22	173,733.91
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0765	m2	205,795.57	15,743.36
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	1.4095	m2	42,767.06	60,280.18
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	54,276.48	0.00
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>5,828,800.46</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>641,168.05</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0002	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gudang Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	2,264,629.99
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>827,754.74</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>182,001.01</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1466	m3	81,543.63	11,954.30
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0092	m3	480,944.95	4,424.69
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0332	m3	773,400.02	25,676.88
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1007	m3	1,317,368.13	132,658.97
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0368	m3	59,127.25	2,175.88
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1430	m3	35,736.25	5,110.28
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>645,753.73</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1047	m2	426,732.84	44,678.93
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.0737	kg	45,884.83	49,266.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5625	kg	45,884.83	25,810.22
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0078	m3	1,546,351.72	12,061.54
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1152	m2	1,137,535.72	131,044.11
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.2593	kg	45,884.83	57,782.77
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7270	kg	45,884.83	33,358.27
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0075	m3	1,546,351.72	11,597.64
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1423	m2	1,167,018.13	166,066.68
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.1110	kg	45,884.83	50,978.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7038	kg	45,884.83	32,293.74
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0106	m3	1,546,351.72	16,391.33
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	2,128,430.46	9,365.09
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0934	kg	45,884.83	4,285.64
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	1,546,351.72	773.18
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>932,821.18</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>260,867.74</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0260	m3	480,944.95	12,504.57
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0111	m3	1,318,800.82	14,638.69
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.3579	m2	266,046.64	95,218.09
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.0807	m3	1,454,386.11	117,368.96

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0807	m2	42,938.73	3,465.16
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0979	m2	180,513.55	17,672.28
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>303,240.15</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0316	m2	194,310.99	6,140.23
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.7121	m2	180,513.55	128,543.70
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0023	m2	180,513.55	415.18
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	77,782.87	108,335.98
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	42,938.73	59,805.06
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>89,500.72</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	129,204.95	63,736.80
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	52,227.68	25,763.91
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>205,907.31</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	261,442.78	152,970.17
	Pemasangan atap seng gelombang Kabupaten Tulungagung	0.5851	m2	79,044.69	46,249.05
	Pemasangan nok atap seng Kabupaten Tulungagung	0.1107	m	60,416.35	6,688.09
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m'	402,869.37	0.00
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0000	m	221,832.45	0.00
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>73,305.26</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	5,255,930.87	7,883.90
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	4,518,346.42	13,103.20
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	542,400.00	813.60
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	7,610,037.22	22,069.11
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	8,836,476.30	25,625.78
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	4,896,571.19	0.00
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	1,269,891.35	1,904.84
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	2,142,628.94	0.00
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	1,269,891.35	1,904.84
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	2,142,628.94	0.00
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>279,631.28</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>181,443.15</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	554,262.74	831.39
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	17,764.17	26.65
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	113,439.85	170.16
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	200,000.00	7,060.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	117,023.87	4,130.94
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0088	m	61,913.95	544.84
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0353	m	26,750.86	944.31
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	125,045.69	187.57
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0015	m	3,113,783.93	4,670.68
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0176	m	32,013.83	563.44
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	32,013.83	377.76
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0059	m	26,750.86	157.83
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,946,723.68	2,920.09
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	1,284,087.93	1,926.13
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	382,587.09	1,109.50
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0015	bh	382,587.09	573.88
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	61,913.95	3,640.54
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0515	m	32,013.83	1,648.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0118	m	26,750.86	315.66
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0588	m	186,758.29	10,981.39
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0934	m	186,758.29	17,443.22
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0132	m	87,144.91	1,150.31
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0083	m3	81,543.63	676.81
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0055	m3	1,318,800.82	7,253.40
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0309	m2	2,128,430.46	65,768.50
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.4632	kg	45,884.83	21,253.85
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0031	m3	1,593,900.43	4,941.09
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0015	unit	12,620,354.47	18,930.53
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>10,770.04</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0015	ttk	2,119,744.40	3,179.62
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0103	ttk	214,807.35	2,212.52
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0059	ttk	228,841.95	1,350.17
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0044	ttk	80,049.20	352.22
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0059	ttk	94,473.65	557.39
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0044	ttk	82,648.20	363.65
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0029	ttk	356,842.70	1,034.84
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	437,411.70	1,268.49
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0044	bh	102,530.55	451.13
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>87,418.09</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.3928	m2	43,657.22	60,805.78
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0268	m2	205,795.57	5,515.32
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.4933	m2	42,767.06	21,096.99
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	54,276.48	0.00
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,040,207.20</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>224,422.79</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0002	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gudang Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>2,912,260.92</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,064,101.66</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>233,906.36</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1885	m3	81,543.63	15,370.97
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0118	m3	480,944.95	5,675.15
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0427	m3	773,400.02	33,024.18
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1294	m3	1,317,368.13	170,467.44
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0473	m3	59,127.25	2,796.72
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1839	m3	35,736.25	6,571.90
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>830,195.30</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1346	m2	426,732.84	57,438.24
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.3805	kg	45,884.83	63,344.01
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7232	kg	45,884.83	33,183.91
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0101	m3	1,546,351.72	15,618.15
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1481	m2	1,137,535.72	168,469.04
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.6191	kg	45,884.83	74,292.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9347	kg	45,884.83	42,888.55
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0096	m3	1,546,351.72	14,844.98
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1829	m2	1,167,018.13	213,447.62
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.4285	kg	45,884.83	65,546.48
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9049	kg	45,884.83	41,521.18
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0136	m3	1,546,351.72	21,030.38
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0057	m2	2,128,430.46	12,132.05
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1201	kg	45,884.83	5,510.77
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0006	m3	1,546,351.72	927.81
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,200,620.95</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>335,404.41</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0335	m3	480,944.95	16,111.66
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0143	m3	1,318,800.82	18,858.85
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.4602	m2	266,046.64	122,434.66
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1037	m3	1,454,386.11	150,819.84

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1037	m2	42,938.73	4,452.75
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1259	m2	180,513.55	22,726.66
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>389,878.96</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0406	m2	194,310.99	7,889.03
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.9155	m2	180,513.55	165,260.16
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0030	m2	180,513.55	541.54
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	77,782.87	139,293.56
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	42,938.73	76,894.68
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>115,082.72</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	129,204.95	81,954.70
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	52,227.68	33,128.02
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>264,745.97</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	261,442.78	196,683.40
	Pemasangan atap seng gelombang Kabupaten Tulungagung	0.7523	m2	79,044.69	59,465.32
	Pemasangan nok atap seng Kabupaten Tulungagung	0.1423	m	60,416.35	8,597.25
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m'	402,869.37	0.00
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0000	m	221,832.45	0.00
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>95,508.88</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	5,255,930.87	9,986.27
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	4,518,346.42	17,169.72
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	542,400.00	1,030.56
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	7,610,037.22	28,918.14
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0038	unit	8,836,476.30	33,578.61
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	4,896,571.19	0.00
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	1,269,891.35	2,412.79
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	2,142,628.94	0.00
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	1,269,891.35	2,412.79
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	2,142,628.94	0.00
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>358,935.88</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>232,697.88</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	554,262.74	1,053.10
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	17,764.17	33.75
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	113,439.85	215.54
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	200,000.00	9,080.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	117,023.87	5,312.88
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0113	m	61,913.95	699.63
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0454	m	26,750.86	1,214.49
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	125,045.69	237.59
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0019	m	3,113,783.93	5,916.19
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0227	m	32,013.83	726.71
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	32,013.83	483.41
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0076	m	26,750.86	203.31
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,946,723.68	3,698.77
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	1,284,087.93	2,439.77
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	382,587.09	1,453.83
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0019	bh	382,587.09	726.92
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	61,913.95	4,680.69
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0662	m	32,013.83	2,119.32
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0151	m	26,750.86	403.94
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0756	m	186,758.29	14,118.93
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1201	m	186,758.29	22,429.67
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0170	m	87,144.91	1,481.46
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0107	m3	81,543.63	872.52
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0071	m3	1,318,800.82	9,363.49
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0397	m2	2,128,430.46	84,498.69
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5956	kg	45,884.83	27,329.00
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0040	m3	1,593,900.43	6,375.60
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0019	unit	12,620,354.47	23,978.67
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>13,850.14</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0019	ttk	2,119,744.40	4,027.51
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0132	ttk	214,807.35	2,835.46
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0076	ttk	228,841.95	1,739.20
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0057	ttk	80,049.20	456.28
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0076	ttk	94,473.65	718.00
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0057	ttk	82,648.20	471.09
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0038	ttk	356,842.70	1,356.00
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0038	bh	437,411.70	1,662.16
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0057	bh	102,530.55	584.42
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>112,387.87</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.7908	m2	43,657.22	78,181.35
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0344	m2	205,795.57	7,079.37
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.6343	m2	42,767.06	27,127.15
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	54,276.48	0.00
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,623,658.49</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>288,602.43</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.01.0002	<b>ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gudang Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	4,205,343.61
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,537,161.11</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>337,840.64</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2722	m3	81,543.63	22,196.18
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0170	m3	480,944.95	8,176.06
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0617	m3	773,400.02	47,718.78
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1869	m3	1,317,368.13	246,216.10
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0683	m3	59,127.25	4,038.39
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2657	m3	35,736.25	9,495.12
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,199,320.47</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1945	m2	426,732.84	82,999.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	1.9940	kg	45,884.83	91,494.35
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.0446	kg	45,884.83	47,931.29
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0146	m3	1,546,351.72	22,576.74
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2139	m2	1,137,535.72	243,318.89
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.3386	kg	45,884.83	107,306.26
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3502	kg	45,884.83	61,953.70
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0139	m3	1,546,351.72	21,494.29
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2642	m2	1,167,018.13	308,326.19
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	2.0634	kg	45,884.83	94,678.76
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3070	kg	45,884.83	59,971.47
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0197	m3	1,546,351.72	30,463.13
	<b>A.2.3 Pekerjaan Plat lantai</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0082	m2	2,128,430.46	17,453.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1735	kg	45,884.83	7,961.02
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0009	m3	1,546,351.72	1,391.72
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,734,180.80</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>484,561.34</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0484	m3	480,944.95	23,277.74
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0207	m3	1,318,800.82	27,299.18
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.6648	m2	266,046.64	176,867.81
	Pembuatan rabat beton (K 125) Kabupaten Tulungagung	0.1498	m3	1,454,386.11	217,867.04

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1498	m2	42,938.73	6,432.22
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.1818	m2	180,513.55	32,817.36
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>563,182.00</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP) Kabupaten Tulungagung	0.0587	m2	194,310.99	11,406.06
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.3224	m2	180,513.55	238,711.12
	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	543,050.65	0.00
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) (penebalan kolom) Kabupaten Tulungagung	0.0044	m2	180,513.55	794.26
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	77,782.87	201,200.95
	Pemasangan acian (interior) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	42,938.73	111,069.61
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>166,228.58</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	129,204.95	118,377.58
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	52,227.68	47,851.00
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>382,389.24</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	261,442.78	284,083.72
	Pemasangan atap seng gelombang Kabupaten Tulungagung	1.0866	m2	79,044.69	85,889.96
	Pemasangan nok atap seng Kabupaten Tulungagung	0.2055	m	60,416.35	12,415.56
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m'	402,869.37	0.00
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0000	m	221,832.45	0.00
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>137,819.64</b>
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar</b>				
	Kusen pintu P1 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	5,255,930.87	14,191.01
	Kusen pintu P2 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	4,518,346.42	24,850.91
	Kusen pintu P3 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	542,400.00	1,464.48
	Kusen pintu PJ1 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	9,608,288.49	0.00
	Kusen pintu PJ2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	6,598,164.55	0.00
	Kusen Pintu jendela J1 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	7,610,037.22	41,855.20
	Kusen Pintu jendela J2 Kabupaten Tulungagung	0.0055	unit	8,836,476.30	48,600.62
	Kusen Pintu jendela J3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	4,896,571.19	0.00
	Kusen Bovenlight BV1 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	1,269,891.35	3,428.71
	Kusen Bovenlight BV2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	2,142,628.94	0.00
	Kusen Bovenlight BV3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bovenlight GR1 Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	1,269,891.35	3,428.71
	Bovenlight GR2 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	2,142,628.94	0.00
	Bovenlight GR3 Kabupaten Tulungagung	0.0000	unit	3,087,120.24	0.00
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>517,255.94</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>335,023.05</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	690,346.38	0.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	554,262.74	1,496.51
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	17,764.17	47.96
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	113,439.85	306.29
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0000	bh	1,484,820.14	0.00
	<b>C.1.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	200,000.00	13,100.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	117,023.87	7,665.06
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0164	m	61,913.95	1,015.39
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0655	m	26,750.86	1,752.18
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	125,045.69	337.62
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0027	m	3,113,783.93	8,407.22
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0328	m	32,013.83	1,050.05
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	32,013.83	697.90
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0109	m	26,750.86	291.58
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,946,723.68	5,256.15
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	1,284,087.93	3,467.04
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	382,587.09	2,104.23
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0027	bh	382,587.09	1,032.99
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	61,913.95	6,767.19
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0956	m	32,013.83	3,060.52
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0218	m	26,750.86	583.17
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1093	m	186,758.29	20,412.68
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1734	m	186,758.29	32,383.89
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0246	m	87,144.91	2,143.76
	<b>C.1.6 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0154	m3	81,543.63	1,255.77
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0003	m3	480,944.95	144.28

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0103	m3	1,318,800.82	13,583.65
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0573	m2	2,128,430.46	121,959.07
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.8603	kg	45,884.83	39,474.72
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0057	m3	1,593,900.43	9,085.23
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0027	unit	12,620,354.47	34,074.96
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>19,893.54</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0027	ttk	2,119,744.40	5,723.31
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0191	ttk	214,807.35	4,102.82
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0109	ttk	228,841.95	2,494.38
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0082	ttk	80,049.20	656.40
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0109	ttk	94,473.65	1,029.76
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0082	ttk	82,648.20	677.72
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0055	ttk	356,842.70	1,962.63
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille Kabupaten Tulungagung	0.0055	bh	437,411.70	2,405.76
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0082	bh	102,530.55	840.75
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>162,339.36</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	2.5867	m2	43,657.22	112,928.13
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0497	m2	205,795.57	10,228.04
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	205,795.57	0.00
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.9162	m2	42,767.06	39,183.18
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0000	m2	54,276.48	0.00
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>3,788,597.85</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>416,745.76</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.02.0001	<b>ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe A Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>9,275,454.16</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>2,878,215.00</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>543,651.18</b>
	<b>A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.5729	m3	81,543.63	46,716.35
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0260	m3	480,944.95	12,504.57
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0781	m3	773,400.02	60,402.54
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2344	m3	1,317,368.13	308,791.09
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.2344	m3	59,127.25	13,859.43
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.3385	m3	35,736.25	12,096.72
	<b>A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rollag Bata</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0170	m3	81,543.63	1,386.24
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0021	m3	480,944.95	1,009.98
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0426	m3	1,318,800.82	56,180.91
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0710	m2	180,513.55	12,816.46
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.1420	m2	77,782.87	11,045.17
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1420	m2	42,938.73	6,097.30
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0057	m3	59,127.25	337.03
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.0114	m3	35,736.25	407.39
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>2,334,563.82</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2976	m2	426,732.84	126,995.69
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.3713	kg	45,884.83	154,691.53
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0223	m3	1,546,351.72	34,483.64
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3072	m2	1,137,535.72	349,450.97
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	4.7178	kg	45,884.83	216,475.45
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0230	m3	1,546,351.72	35,566.09
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2976	m2	1,167,018.13	347,304.60
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.3713	kg	45,884.83	154,691.53
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0223	m3	1,546,351.72	34,483.64
	<b>A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1720	m2	1,167,018.13	200,727.12
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.9482	kg	45,884.83	89,392.83
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0129	m3	1,546,351.72	19,947.94
	<b>A.2.5 Pekerjaan Plat dak</b>				

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1463	m2	2,128,430.46	311,389.38
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.2300	kg	45,884.83	56,438.34
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0140	m3	1,546,351.72	21,648.92
	<b>A.2.6 Pekerjaan Kanopi</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0563	m2	2,128,430.46	119,830.63
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.4988	kg	45,884.83	22,887.35
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0048	m3	1,546,351.72	7,422.49
	<b>A.2.7 Pekerjaan Meja beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0115	m2	2,128,430.46	24,476.95
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1027	kg	45,884.83	4,712.37
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0010	m3	1,546,351.72	1,546.35
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>4,213,864.90</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>577,917.53</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0686	m3	480,944.95	32,992.82
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0614	m3	1,318,800.82	80,908.43
	Pemasangan lantai keramik ukuran 40 cm x 40 cm Kabupaten Tulungagung	1.0490	m2	272,186.77	285,523.92
	Pemasangan lantai keramik ukuran 40 cm x 40 cm Kabupaten Tulungagung	0.3502	m2	272,186.77	95,319.81
	Pemasangan plint ubin granit ukuran 40 s.d. <50cm Kabupaten Tulungagung	0.9460	m	47,422.65	44,861.83
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm (carport) Kabupaten Tulungagung	0.1440	m2	266,046.64	38,310.72
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>1,338,036.93</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c$ 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	3.1710	m2	180,513.55	572,408.47
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	6.3421	m2	77,782.87	493,306.74
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	6.3421	m2	42,938.73	272,321.72
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>296,806.46</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	1.3120	m2	129,204.95	169,516.89
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	1.3998	m2	52,227.68	73,108.31
	Pemasangan list langit-langit gypsum Kabupaten Tulungagung	0.9972	m	54,333.39	54,181.26
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>1,588,301.18</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.5840	m2	261,442.78	414,125.36
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.5840	m2	666,416.09	1,055,603.09
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.0720	m	411,239.77	29,609.26
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.2320	m	221,832.45	51,465.13
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.0880	m'	402,869.37	35,452.50

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pas. Roof drain Kabupaten Tulungagung	0.0080	bh	255,728.61	2,045.83
	<b>B.5 Pekerjaan Kusén</b>				<b>412,802.81</b>
	Pembuatan dan Pemasangan pintu dan jendela kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0051	m3	20,447,080.21	104,280.11
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0117	m2	1,243,751.45	14,551.89
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0667	m2	1,243,751.45	82,958.22
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0234	m2	1,243,751.45	29,103.78
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0165	m2	821,180.04	13,549.47
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0508	m2	821,180.04	41,715.95
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0076	m2	821,180.04	6,240.97
	Pemasangan pintu lipat (folding door) Kabupaten Tulungagung	0.0384	m2	899,438.53	34,538.44
	Pas. Kaca polos 5 mm Kabupaten Tulungagung	0.0464	m2	192,749.64	8,943.58
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kunci dan Penggantungan</b>				
	Pas. Engsel pintu Kabupaten Tulungagung	0.2400	bh	75,563.33	18,135.20
	Pas. Engsel jendela Kabupaten Tulungagung	0.1760	bh	113,621.78	19,997.43
	Pas. Kunci pintu ruangan Kabupaten Tulungagung	0.0520	bh	177,771.60	9,244.12
	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi Kabupaten Tulungagung	0.0160	bh	176,965.91	2,831.45
	Pas. Slot tanam pintu dobel Kabupaten Tulungagung	0.0120	bh	487,143.57	5,845.72
	Pas. Kait angin jendela Kabupaten Tulungagung	0.0880	bh	82,723.57	7,279.67
	Pas. Grendel jendela Kabupaten Tulungagung	0.1760	bh	66,196.53	11,650.59
	Pas. Rel pintu lipat 4 pintu Kabupaten Tulungagung	0.0040	bh	484,050.76	1,936.20
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>641,907.92</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>547,773.18</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary, Lantai dasar</b>				
	Pemasangan wastafel (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0080	bh	964,829.37	7,718.63
	Pemasangan kloset duduk / monoblock (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0080	bh	4,704,423.91	37,635.39
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0040	bh	690,346.38	2,761.39
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0040	bh	1,484,820.14	5,939.28
	Pas. Shower spray Kabupaten Tulungagung	0.0080	bh	151,658.15	1,213.27
	Pas. Shower set Kabupaten Tulungagung	0.0080	bh	485,057.87	3,880.46
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0160	bh	17,764.17	284.23
	Pas. Tempat sabun keramik Kabupaten Tulungagung	0.0120	bh	94,161.77	1,129.94
	Pas. Kitchenzink stainless steel 1 lubang Kabupaten Tulungagung	0.0040	bh	783,663.48	3,134.65
	Pas. Kran zink Kabupaten Tulungagung	0.0040	bh	128,981.87	515.93
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0120	bh	113,439.85	1,361.28
	<b>C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran Sumur Kabupaten Tulungagung	0.1440	m	200,000.00	28,800.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1440	m	117,023.87	16,851.44
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0400	m	61,913.95	2,476.56
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1440	m	26,750.86	3,852.12
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0040	bh	125,045.69	500.18
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0040	bh	382,587.09	1,530.35
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0040	m	3,113,783.93	12,455.14
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0480	m	32,013.83	1,536.66
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0320	m	32,013.83	1,024.44
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0160	m	26,750.86	428.01
	Tangki air 1000 liter Kabupaten Tulungagung	0.0040	bh	2,422,015.81	9,688.06
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0040	bh	1,284,087.93	5,136.35
	Mesin pompa kap.150 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0040	bh	2,139,158.93	8,556.64
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0080	bh	382,587.09	3,060.70
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0040	bh	382,587.09	1,530.35
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0040	bh	382,587.09	1,530.35
	<b>C.1.4 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0225	m3	81,543.63	1,834.73
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	480,944.95	240.47
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0150	m3	1,318,800.82	19,782.01
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0840	m2	2,128,430.46	178,788.16
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.2600	kg	45,884.83	57,814.89
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0084	m3	1,593,900.43	13,388.76
	<b>C.1.5 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.1440	m	32,013.83	4,609.99
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1280	m	26,750.86	3,424.11
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " Kabupaten Tulungagung	0.1440	m	25,961.41	3,738.44
	<b>C.1.6 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0800	m	186,758.29	14,940.66
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1120	m	136,760.03	15,317.12
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0800	m	87,144.91	6,971.59
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0640	m	53,026.10	3,393.67
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 m3 Kabupaten Tulungagung	0.0040	unit	14,749,190.96	58,996.76
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>94,134.74</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0080	ttk	2,119,744.40	16,957.96
	<b>C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai dasar</b>				

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1040	ttk	214,807.35	22,339.96
	Pas. Instalasi exhaust fan Kabupaten Tulungagung	0.0080	ttk	214,807.35	1,718.46
	Pas. Instalasi antena TV Kabupaten Tulungagung	0.0200	ttk	767,094.85	15,341.90
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0600	ttk	228,841.95	13,730.52
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.1040	bh	102,530.55	10,663.18
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0480	ttk	80,049.20	3,842.36
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0240	ttk	94,473.65	2,267.37
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0600	ttk	82,648.20	4,958.89
	Pas. Outlet TV Kabupaten Tulungagung	0.0200	ttk	82,648.20	1,652.96
	Pas. Outlet exhaust fan Kabupaten Tulungagung	0.0080	ttk	82,648.20	661.19
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>622,277.19</b>
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.3722	m2	205,795.57	76,597.11
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0700	m2	205,795.57	14,405.69
	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	3.6255	m2	74,195.47	268,995.68
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	2.0864	m2	65,748.72	137,178.13
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	1.3120	m2	57,971.21	76,058.23
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.5694	m2	54,276.48	30,905.03
	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 1 lapis Kabupaten Tulungagung	0.0768	m2	43,934.80	3,374.19
	<b>Pekerjaan Canopi</b>				
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1463	m2	42,938.73	6,281.94
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.1463	m2	57,971.21	8,481.19
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>8,356,265.01</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>919,189.15</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.02.0001	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe A Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>3,246,838.97</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,007,392.92</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>190,179.19</b>
	<b>A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2005	m3	81,543.63	16,349.50
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0091	m3	480,944.95	4,376.60
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0273	m3	773,400.02	21,113.82
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.0820	m3	1,317,368.13	108,024.19
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0820	m3	59,127.25	4,848.43
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1185	m3	35,736.25	4,234.75
	<b>A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rollag Bata</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0060	m3	81,543.63	489.26
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0007	m3	480,944.95	336.66
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0149	m3	1,318,800.82	19,650.13
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0249	m2	180,513.55	4,494.79
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.0497	m2	77,782.87	3,865.81
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0497	m2	42,938.73	2,134.05
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0020	m3	59,127.25	118.25
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.0040	m3	35,736.25	142.95
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>817,213.73</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1042	m2	426,732.84	44,465.56
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.1800	kg	45,884.83	54,144.10
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0078	m3	1,546,351.72	12,061.54
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1075	m2	1,137,535.72	122,285.09
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.6512	kg	45,884.83	75,765.03
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0081	m3	1,546,351.72	12,525.45
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1042	m2	1,167,018.13	121,603.29
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.1800	kg	45,884.83	54,144.10
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0078	m3	1,546,351.72	12,061.54
	<b>A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0602	m2	1,167,018.13	70,254.49
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.6819	kg	45,884.83	31,288.87
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0045	m3	1,546,351.72	6,958.58
	<b>A.2.5 Pekerjaan Plat dak</b>				

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0512	m2	2,128,430.46	108,975.64
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.4305	kg	45,884.83	19,753.42
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0049	m3	1,546,351.72	7,577.12
	<b>A.2.6 Pekerjaan Kanopi</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0197	m2	2,128,430.46	41,930.08
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1746	kg	45,884.83	8,011.49
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0017	m3	1,546,351.72	2,628.80
	<b>A.2.7 Pekerjaan Meja beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0040	m2	2,128,430.46	8,513.72
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0359	kg	45,884.83	1,647.27
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0004	m3	1,546,351.72	618.54
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,475,203.60</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>202,324.37</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0240	m3	480,944.95	11,542.68
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0215	m3	1,318,800.82	28,354.22
	Pemasangan lantai keramik ukuran 40 cm x 40 cm Kabupaten Tulungagung	0.3672	m2	272,186.77	99,946.98
	Pemasangan lantai keramik ukuran 40 cm x 40 cm Kabupaten Tulungagung	0.1226	m2	272,186.77	33,370.10
	Pemasangan plint ubin granit ukuran 40 s.d. <50cm Kabupaten Tulungagung	0.3311	m	47,422.65	15,701.64
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm (carport) Kabupaten Tulungagung	0.0504	m2	266,046.64	13,408.75
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>468,317.72</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c$ 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.1099	m2	180,513.55	200,351.99
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	2.2197	m2	77,782.87	172,654.64
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	2.2197	m2	42,938.73	95,311.10
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>103,879.61</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.4592	m2	129,204.95	59,330.91
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.4899	m2	52,227.68	25,586.34
	Pemasangan list langit-langit gypsum Kabupaten Tulungagung	0.3490	m	54,333.39	18,962.35
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>555,905.41</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.5544	m2	261,442.78	144,943.88
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.5544	m2	666,416.09	369,461.08
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.0252	m	411,239.77	10,363.24
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0812	m	221,832.45	18,012.79
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjsl 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.0308	m'	402,869.37	12,408.38

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pas. Roof drain Kabupaten Tulungagung	0.0028	bh	255,728.61	716.04
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>144,776.49</b>
	Pembuatan dan Pemasangan pintu dan jendela kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0018	m3	20,447,080.21	36,804.74
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0041	m2	1,243,751.45	5,099.38
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0233	m2	1,243,751.45	28,979.41
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0082	m2	1,243,751.45	10,198.76
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0058	m2	821,180.04	4,762.84
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0178	m2	821,180.04	14,617.00
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0027	m2	821,180.04	2,217.19
	Pemasangan pintu lipat (folding door) Kabupaten Tulungagung	0.0134	m2	899,438.53	12,052.48
	Pas. Kaca polos 5 mm Kabupaten Tulungagung	0.0162	m2	192,749.64	3,122.54
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kunci dan Penggantung</b>				
	Pas. Engsel pintu Kabupaten Tulungagung	0.0840	bh	75,563.33	6,347.32
	Pas. Engsel jendela Kabupaten Tulungagung	0.0616	bh	113,621.78	6,999.10
	Pas. Kunci pintu ruangan Kabupaten Tulungagung	0.0182	bh	177,771.60	3,235.44
	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi Kabupaten Tulungagung	0.0056	bh	176,965.91	991.01
	Pas. Slot tanam pintu dobel Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	487,143.57	2,046.00
	Pas. Kait angin jendela Kabupaten Tulungagung	0.0308	bh	82,723.57	2,547.89
	Pas. Grendel jendela Kabupaten Tulungagung	0.0616	bh	66,196.53	4,077.71
	Pas. Rel pintu lipat 4 pintu Kabupaten Tulungagung	0.0014	bh	484,050.76	677.67
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>224,684.02</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>191,736.86</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary, Lantai dasar</b>				
	Pemasangan wastafel (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0028	bh	964,829.37	2,701.52
	Pemasangan kloset duduk / monoblock (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0028	bh	4,704,423.91	13,172.39
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0014	bh	690,346.38	966.48
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0014	bh	1,484,820.14	2,078.75
	Pas. Shower spray Kabupaten Tulungagung	0.0028	bh	151,658.15	424.64
	Pas. Shower set Kabupaten Tulungagung	0.0028	bh	485,057.87	1,358.16
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0056	bh	17,764.17	99.48
	Pas. Tempat sabun keramik Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	94,161.77	395.48
	Pas. Kitchenzink stainlees stell 1 lubang Kabupaten Tulungagung	0.0014	bh	783,663.48	1,097.13
	Pas. Kran zink Kabupaten Tulungagung	0.0014	bh	128,981.87	180.57
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0042	bh	113,439.85	476.45
	<b>C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran Sumur Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	200,000.00	10,080.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	117,023.87	5,898.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0140	m	61,913.95	866.80
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	26,750.86	1,348.24
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0014	bh	125,045.69	175.06
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0014	bh	382,587.09	535.62
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0014	m	3,113,783.93	4,359.30
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0168	m	32,013.83	537.83
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0112	m	32,013.83	358.55
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0056	m	26,750.86	149.80
	Tangki air 1000 liter Kabupaten Tulungagung	0.0014	bh	2,422,015.81	3,390.82
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0014	bh	1,284,087.93	1,797.72
	Mesin pompa kap.150 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0014	bh	2,139,158.93	2,994.82
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0028	bh	382,587.09	1,071.24
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0014	bh	382,587.09	535.62
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0014	bh	382,587.09	535.62
	<b>C.1.4 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0079	m3	81,543.63	644.19
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0053	m3	1,318,800.82	6,989.64
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0294	m2	2,128,430.46	62,575.86
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.4410	kg	45,884.83	20,235.21
	Pembuatan beton mutu $f'c = 16,9$ MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0029	m3	1,593,900.43	4,622.31
	<b>C.1.5 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	32,013.83	1,613.50
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0448	m	26,750.86	1,198.44
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	25,961.41	1,308.46
	<b>C.1.6 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0280	m	186,758.29	5,229.23
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0392	m	136,760.03	5,360.99
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0280	m	87,144.91	2,440.06
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0224	m	53,026.10	1,187.78
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 m3 Kabupaten Tulungagung	0.0014	unit	14,749,190.96	20,648.87
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>32,947.16</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0028	ttk	2,119,744.40	5,935.28
	<b>C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai dasar</b>				

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0364	ttk	214,807.35	7,818.99
	Pas. Instalasi exhaust fan Kabupaten Tulungagung	0.0028	ttk	214,807.35	601.46
	Pas. Instalasi antena TV Kabupaten Tulungagung	0.0070	ttk	767,094.85	5,369.66
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0210	ttk	228,841.95	4,805.68
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0364	bh	102,530.55	3,732.11
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0168	ttk	80,049.20	1,344.83
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0084	ttk	94,473.65	793.58
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0210	ttk	82,648.20	1,735.61
	Pas. Outlet TV Kabupaten Tulungagung	0.0070	ttk	82,648.20	578.54
	Pas. Outlet exhaust fan Kabupaten Tulungagung	0.0028	ttk	82,648.20	231.41
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>217,799.62</b>
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.1303	m2	205,795.57	26,815.16
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0245	m2	205,795.57	5,041.99
	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.2689	m2	74,195.47	94,146.63
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.7302	m2	65,748.72	48,009.72
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.4592	m2	57,971.21	26,620.38
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1993	m2	54,276.48	10,817.30
	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 1 lapis Kabupaten Tulungagung	0.0269	m2	43,934.80	1,181.85
	<b>Pekerjaan Canopi</b>				
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0512	m2	42,938.73	2,198.46
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0512	m2	57,971.21	2,968.13
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,925,080.16</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>321,758.82</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.02.0001	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe A Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>4,174,141.08</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,295,150.08</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>244,666.48</b>
	<b>A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2578	m3	81,543.63	21,021.95
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0117	m3	480,944.95	5,627.06
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0351	m3	773,400.02	27,146.34
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1055	m3	1,317,368.13	138,982.34
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1055	m3	59,127.25	6,237.92
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1523	m3	35,736.25	5,442.63
	<b>A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rollag Bata</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0077	m3	81,543.63	627.89
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0009	m3	480,944.95	432.85
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0192	m3	1,318,800.82	25,320.98
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0320	m2	180,513.55	5,776.43
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.0639	m2	77,782.87	4,970.33
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0639	m2	42,938.73	2,743.78
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0026	m3	59,127.25	153.73
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.0051	m3	35,736.25	182.25
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,050,483.60</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1339	m2	426,732.84	57,139.53
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.5171	kg	45,884.83	69,611.88
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0100	m3	1,546,351.72	15,463.52
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1382	m2	1,137,535.72	157,207.44
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.1230	kg	45,884.83	97,413.49
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0104	m3	1,546,351.72	16,082.06
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1339	m2	1,167,018.13	156,263.73
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.5171	kg	45,884.83	69,611.88
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0100	m3	1,546,351.72	15,463.52
	<b>A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0774	m2	1,167,018.13	90,327.20
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.8767	kg	45,884.83	40,227.23
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0058	m3	1,546,351.72	8,968.84
	<b>A.2.5 Pekerjaan Plat dak</b>				

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0658	m2	2,128,430.46	140,050.72
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5535	kg	45,884.83	25,397.25
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0063	m3	1,546,351.72	9,742.02
	<b>A.2.6 Pekerjaan Kanopi</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0253	m2	2,128,430.46	53,849.29
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.2245	kg	45,884.83	10,301.14
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0022	m3	1,546,351.72	3,401.97
	<b>A.2.7 Pekerjaan Meja beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0052	m2	2,128,430.46	11,067.84
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0462	kg	45,884.83	2,119.88
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	1,546,351.72	773.18
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,896,368.51</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>260,083.76</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0309	m3	480,944.95	14,861.20
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0276	m3	1,318,800.82	36,398.90
	Pemasangan lantai keramik ukuran 40 cm x 40 cm Kabupaten Tulungagung	0.4721	m2	272,186.77	128,499.37
	Pemasangan lantai keramik ukuran 40 cm x 40 cm Kabupaten Tulungagung	0.1576	m2	272,186.77	42,896.63
	Pemasangan plint ubin granit ukuran 40 s.d. <50cm Kabupaten Tulungagung	0.4257	m	47,422.65	20,187.82
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm (carport) Kabupaten Tulungagung	0.0648	m2	266,046.64	17,239.82
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>602,120.21</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c$ 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.4270	m2	180,513.55	257,592.84
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	2.8539	m2	77,782.87	221,984.53
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	2.8539	m2	42,938.73	122,542.84
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>133,560.21</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.5904	m2	129,204.95	76,282.60
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.6299	m2	52,227.68	32,898.22
	Pemasangan list langit-langit gypsum Kabupaten Tulungagung	0.4487	m	54,333.39	24,379.39
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>714,735.53</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.7128	m2	261,442.78	186,356.41
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.7128	m2	666,416.09	475,021.39
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.0324	m	411,239.77	13,324.17
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1044	m	221,832.45	23,159.31
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.0396	m'	402,869.37	15,953.63

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pas. Roof drain Kabupaten Tulungagung	0.0036	bh	255,728.61	920.62
	<b>B.5 Pekerjaan Kusén</b>				<b>185,868.80</b>
	Pembuatan dan Pemasangan pintu dan jendela kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0023	m3	20,447,080.21	47,028.28
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0053	m2	1,243,751.45	6,591.88
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0300	m2	1,243,751.45	37,312.54
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0105	m2	1,243,751.45	13,059.39
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0074	m2	821,180.04	6,076.73
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0229	m2	821,180.04	18,805.02
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0034	m2	821,180.04	2,792.01
	Pemasangan pintu lipat (folding door) Kabupaten Tulungagung	0.0173	m2	899,438.53	15,560.29
	Pas. Kaca polos 5 mm Kabupaten Tulungagung	0.0209	m2	192,749.64	4,028.47
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kunci dan Penggantungan</b>				
	Pas. Engsel pintu Kabupaten Tulungagung	0.1080	bh	75,563.33	8,160.84
	Pas. Engsel jendela Kabupaten Tulungagung	0.0792	bh	113,621.78	8,998.84
	Pas. Kunci pintu ruangan Kabupaten Tulungagung	0.0234	bh	177,771.60	4,159.86
	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi Kabupaten Tulungagung	0.0072	bh	176,965.91	1,274.15
	Pas. Slot tanam pintu dobel Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	487,143.57	2,630.58
	Pas. Kait angin jendela Kabupaten Tulungagung	0.0396	bh	82,723.57	3,275.85
	Pas. Grendel jendela Kabupaten Tulungagung	0.0792	bh	66,196.53	5,242.77
	Pas. Rel pintu lipat 4 pintu Kabupaten Tulungagung	0.0018	bh	484,050.76	871.29
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>288,942.32</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>246,581.69</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary, Lantai dasar</b>				
	Pemasangan wastafel (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0036	bh	964,829.37	3,473.39
	Pemasangan kloset duduk / monoblock (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0036	bh	4,704,423.91	16,935.93
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0018	bh	690,346.38	1,242.62
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0018	bh	1,484,820.14	2,672.68
	Pas. Shower spray Kabupaten Tulungagung	0.0036	bh	151,658.15	545.97
	Pas. Shower set Kabupaten Tulungagung	0.0036	bh	485,057.87	1,746.21
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0072	bh	17,764.17	127.90
	Pas. Tempat sabun keramik Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	94,161.77	508.47
	Pas. Kitchenzink stainlees stell 1 lubang Kabupaten Tulungagung	0.0018	bh	783,663.48	1,410.59
	Pas. Kran zink Kabupaten Tulungagung	0.0018	bh	128,981.87	232.17
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	113,439.85	612.58
	<b>C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran Sumur Kabupaten Tulungagung	0.0648	m	200,000.00	12,960.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0648	m	117,023.87	7,583.15
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0180	m	61,913.95	1,114.45
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0648	m	26,750.86	1,733.46
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0018	bh	125,045.69	225.08
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0018	bh	382,587.09	688.66
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0018	m	3,113,783.93	5,604.81
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0216	m	32,013.83	691.50
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0144	m	32,013.83	461.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0072	m	26,750.86	192.61
	Tangki air 1000 liter Kabupaten Tulungagung	0.0018	bh	2,422,015.81	4,359.63
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0018	bh	1,284,087.93	2,311.36
	Mesin pompa kap.150 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0018	bh	2,139,158.93	3,850.49
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0036	bh	382,587.09	1,377.31
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0018	bh	382,587.09	688.66
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0018	bh	382,587.09	688.66
	<b>C.1.4 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0101	m3	81,543.63	823.59
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0068	m3	1,318,800.82	8,967.85
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0378	m2	2,128,430.46	80,454.67
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5670	kg	45,884.83	26,016.70
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0038	m3	1,593,900.43	6,056.82
	<b>C.1.5 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0648	m	32,013.83	2,074.50
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0576	m	26,750.86	1,540.85
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0648	m	25,961.41	1,682.30
	<b>C.1.6 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0360	m	186,758.29	6,723.30
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0504	m	136,760.03	6,892.71
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0360	m	87,144.91	3,137.22
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0288	m	53,026.10	1,527.15
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 m3 Kabupaten Tulungagung	0.0018	unit	14,749,190.96	26,548.54
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>42,360.63</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0036	ttk	2,119,744.40	7,631.08
	<b>C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai dasar</b>				

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0468	ttk	214,807.35	10,052.98
	Pas. Instalasi exhaust fan Kabupaten Tulungagung	0.0036	ttk	214,807.35	773.31
	Pas. Instalasi antena TV Kabupaten Tulungagung	0.0090	ttk	767,094.85	6,903.85
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0270	ttk	228,841.95	6,178.73
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0468	bh	102,530.55	4,798.43
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0216	ttk	80,049.20	1,729.06
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0108	ttk	94,473.65	1,020.32
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0270	ttk	82,648.20	2,231.50
	Pas. Outlet TV Kabupaten Tulungagung	0.0090	ttk	82,648.20	743.83
	Pas. Outlet exhaust fan Kabupaten Tulungagung	0.0036	ttk	82,648.20	297.53
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>280,026.56</b>
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.1675	m2	205,795.57	34,470.76
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0315	m2	205,795.57	6,482.56
	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.6315	m2	74,195.47	121,049.91
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.9389	m2	65,748.72	61,731.47
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.5904	m2	57,971.21	34,226.21
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.2562	m2	54,276.48	13,905.63
	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 1 lapis Kabupaten Tulungagung	0.0346	m2	43,934.80	1,520.14
	<b>Pekerjaan Canopi</b>				
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0658	m2	42,938.73	2,825.37
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0658	m2	57,971.21	3,814.51
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>3,760,487.46</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>413,653.62</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.02.0001	<b>ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe A Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>6,029,257.39</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,871,157.56</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>353,498.20</b>
	<b>A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.3724	m3	81,543.63	30,366.85
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0169	m3	480,944.95	8,127.97
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0508	m3	773,400.02	39,288.72
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1524	m3	1,317,368.13	200,766.90
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1524	m3	59,127.25	9,010.99
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2200	m3	35,736.25	7,861.98
	<b>A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rollag Bata</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0111	m3	81,543.63	905.13
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0014	m3	480,944.95	673.32
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0277	m3	1,318,800.82	36,530.78
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0462	m2	180,513.55	8,339.73
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.0923	m2	77,782.87	7,179.36
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0923	m2	42,938.73	3,963.24
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0037	m3	59,127.25	218.77
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.0074	m3	35,736.25	264.45
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,517,659.36</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1934	m2	426,732.84	82,530.13
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.1913	kg	45,884.83	100,547.43
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0145	m3	1,546,351.72	22,422.10
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1997	m2	1,137,535.72	227,165.88
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.0666	kg	45,884.83	140,710.42
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0150	m3	1,546,351.72	23,195.28
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1934	m2	1,167,018.13	225,701.31
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.1913	kg	45,884.83	100,547.43
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0145	m3	1,546,351.72	22,422.10
	<b>A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1118	m2	1,167,018.13	130,472.63
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.2663	kg	45,884.83	58,103.96
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0084	m3	1,546,351.72	12,989.35
	<b>A.2.5 Pekerjaan Plat dak</b>				

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0951	m2	2,128,430.46	202,413.74
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.7995	kg	45,884.83	36,684.92
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0091	m3	1,546,351.72	14,071.80
	<b>A.2.6 Pekerjaan Kanopi</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0366	m2	2,128,430.46	77,900.55
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.3242	kg	45,884.83	14,875.86
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0031	m3	1,546,351.72	4,793.69
	<b>A.2.7 Pekerjaan Meja beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0075	m2	2,128,430.46	15,963.23
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0668	kg	45,884.83	3,065.11
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0007	m3	1,546,351.72	1,082.45
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>2,738,772.51</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>375,686.32</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0446	m3	480,944.95	21,450.14
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0399	m3	1,318,800.82	52,620.15
	Pemasangan lantai keramik ukuran 40 cm x 40 cm Kabupaten Tulungagung	0.6819	m2	272,186.77	185,604.16
	Pemasangan lantai keramik ukuran 40 cm x 40 cm Kabupaten Tulungagung	0.2276	m2	272,186.77	61,949.71
	Pemasangan plint ubin granit ukuran 40 s.d. <50cm Kabupaten Tulungagung	0.6149	m	47,422.65	29,160.19
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm (carport) Kabupaten Tulungagung	0.0936	m2	266,046.64	24,901.97
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>869,737.25</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c$ 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.0612	m2	180,513.55	372,074.53
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	4.1224	m2	77,782.87	320,652.10
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	4.1224	m2	42,938.73	177,010.62
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>192,926.85</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.8528	m2	129,204.95	110,185.98
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.9099	m2	52,227.68	47,521.97
	Pemasangan list langit-langit gypsum Kabupaten Tulungagung	0.6482	m	54,333.39	35,218.90
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>1,032,395.76</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.0296	m2	261,442.78	269,181.49
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.0296	m2	666,416.09	686,142.01
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.0468	m	411,239.77	19,246.02
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1508	m	221,832.45	33,452.33
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.0572	m'	402,869.37	23,044.13

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pas. Roof drain Kabupaten Tulungagung	0.0052	bh	255,728.61	1,329.79
	<b>B.5 Pekerjaan Kusén</b>				<b>268,026.32</b>
	Pembuatan dan Pemasangan pintu dan jendela kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0033	m3	20,447,080.21	67,475.36
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0076	m2	1,243,751.45	9,452.51
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0434	m2	1,243,751.45	53,978.81
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0152	m2	1,243,751.45	18,905.02
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0107	m2	821,180.04	8,786.63
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0330	m2	821,180.04	27,098.94
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0049	m2	821,180.04	4,023.78
	Pemasangan pintu lipat (folding door) Kabupaten Tulungagung	0.0250	m2	899,438.53	22,485.96
	Pas. Kaca polos 5 mm Kabupaten Tulungagung	0.0302	m2	192,749.64	5,821.04
	<b>B.5.1 Pekerjaan Kunci dan Penggantungan</b>				
	Pas. Engsel pintu Kabupaten Tulungagung	0.1560	bh	75,563.33	11,787.88
	Pas. Engsel jendela Kabupaten Tulungagung	0.1144	bh	113,621.78	12,998.33
	Pas. Kunci pintu ruangan Kabupaten Tulungagung	0.0338	bh	177,771.60	6,008.68
	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi Kabupaten Tulungagung	0.0104	bh	176,965.91	1,840.45
	Pas. Slot tanam pintu dobel Kabupaten Tulungagung	0.0078	bh	487,143.57	3,799.72
	Pas. Kait angin jendela Kabupaten Tulungagung	0.0572	bh	82,723.57	4,731.79
	Pas. Grendel jendela Kabupaten Tulungagung	0.1144	bh	66,196.53	7,572.88
	Pas. Rel pintu lipat 4 pintu Kabupaten Tulungagung	0.0026	bh	484,050.76	1,258.53
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>417,355.78</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>356,168.20</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary, Lantai dasar</b>				
	Pemasangan wastafel (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0052	bh	964,829.37	5,017.11
	Pemasangan kloset duduk / monoblock (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0052	bh	4,704,423.91	24,463.00
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0026	bh	690,346.38	1,794.90
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0026	bh	1,484,820.14	3,860.53
	Pas. Shower spray Kabupaten Tulungagung	0.0052	bh	151,658.15	788.62
	Pas. Shower set Kabupaten Tulungagung	0.0052	bh	485,057.87	2,522.30
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0104	bh	17,764.17	184.75
	Pas. Tempat sabun keramik Kabupaten Tulungagung	0.0078	bh	94,161.77	734.46
	Pas. Kitchenzink stainlees stell 1 lubang Kabupaten Tulungagung	0.0026	bh	783,663.48	2,037.53
	Pas. Kran zink Kabupaten Tulungagung	0.0026	bh	128,981.87	335.35
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0078	bh	113,439.85	884.83
	<b>C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran Sumur Kabupaten Tulungagung	0.0936	m	200,000.00	18,720.00

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0936	m	117,023.87	10,953.43
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0260	m	61,913.95	1,609.76
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0936	m	26,750.86	2,503.88
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0026	bh	125,045.69	325.12
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0026	bh	382,587.09	994.73
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0026	m	3,113,783.93	8,095.84
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0312	m	32,013.83	998.83
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0208	m	32,013.83	665.89
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0104	m	26,750.86	278.21
	Tangki air 1000 liter Kabupaten Tulungagung	0.0026	bh	2,422,015.81	6,297.24
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0026	bh	1,284,087.93	3,338.63
	Mesin pompa kap.150 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0026	bh	2,139,158.93	5,561.81
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0052	bh	382,587.09	1,989.45
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0026	bh	382,587.09	994.73
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0026	bh	382,587.09	994.73
	<b>C.1.4 Pekerjaan Reservoir</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0146	m3	81,543.63	1,190.54
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0003	m3	480,944.95	144.28
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0098	m3	1,318,800.82	12,924.25
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0546	m2	2,128,430.46	116,212.30
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan d10 besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.8190	kg	45,884.83	37,579.68
	Pembuatan beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) Kabupaten Tulungagung	0.0055	m3	1,593,900.43	8,766.45
	<b>C.1.5 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0936	m	32,013.83	2,996.49
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0832	m	26,750.86	2,225.67
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0936	m	25,961.41	2,429.99
	<b>C.1.6 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0520	m	186,758.29	9,711.43
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0728	m	136,760.03	9,956.13
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0520	m	87,144.91	4,531.54
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0416	m	53,026.10	2,205.89
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 m3 Kabupaten Tulungagung	0.0026	unit	14,749,190.96	38,347.90
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>61,187.58</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0052	ttk	2,119,744.40	11,022.67
	<b>C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai dasar</b>				

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0676	ttk	214,807.35	14,520.98
	Pas. Instalasi exhaust fan Kabupaten Tulungagung	0.0052	ttk	214,807.35	1,117.00
	Pas. Instalasi antena TV Kabupaten Tulungagung	0.0130	ttk	767,094.85	9,972.23
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0390	ttk	228,841.95	8,924.84
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0676	bh	102,530.55	6,931.07
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0312	ttk	80,049.20	2,497.54
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0156	ttk	94,473.65	1,473.79
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0390	ttk	82,648.20	3,223.28
	Pas. Outlet TV Kabupaten Tulungagung	0.0130	ttk	82,648.20	1,074.43
	Pas. Outlet exhaust fan Kabupaten Tulungagung	0.0052	ttk	82,648.20	429.77
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>404,477.56</b>
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.2419	m2	205,795.57	49,781.95
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0455	m2	205,795.57	9,363.70
	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	2.3566	m2	74,195.47	174,849.04
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.3562	m2	65,748.72	89,168.41
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.8528	m2	57,971.21	49,437.85
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.3701	m2	54,276.48	20,087.73
	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 1 lapis Kabupaten Tulungagung	0.0499	m2	43,934.80	2,192.35
	<b>Pekerjaan Canopi</b>				
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0951	m2	42,938.73	4,083.47
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0951	m2	57,971.21	5,513.06
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>5,431,763.42</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>597,493.98</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.02.0001	<b>ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe B Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>8,499,629.66</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>2,114,022.05</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>409,953.06</b>
	<b>A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.4460	m3	81,543.63	36,368.46
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0248	m3	480,944.95	11,927.43
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0743	m3	773,400.02	57,463.62
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1982	m3	1,317,368.13	261,102.36
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1487	m3	59,127.25	8,792.22
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2973	m3	35,736.25	10,624.39
	<b>A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rolag Bata</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0045	m3	81,543.63	366.95
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0006	m3	480,944.95	288.57
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0113	m3	1,318,800.82	14,902.45
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0188	m2	180,513.55	3,393.65
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.0375	m2	77,782.87	2,916.86
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0375	m2	42,938.73	1,610.20
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0015	m3	59,127.25	88.69
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.0030	m3	35,736.25	107.21
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,704,068.98</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3303	m2	426,732.84	140,949.86
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.7416	kg	45,884.83	171,682.68
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0248	m3	1,546,351.72	38,349.52
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2145	m2	1,137,535.72	244,001.41
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.0792	kg	45,884.83	141,288.57
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0118	m3	1,546,351.72	18,246.95
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2478	m2	1,167,018.13	289,187.09
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.1738	kg	45,884.83	145,629.27
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0186	m3	1,546,351.72	28,762.14
	<b>A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1890	m2	1,167,018.13	220,566.43
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.4225	kg	45,884.83	111,156.00
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0142	m3	1,546,351.72	21,958.19
	<b>A.2.5 Pekerjaan Kanopi</b>				

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0385	m2	2,128,430.46	81,944.57
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.3404	kg	45,884.83	15,619.20
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0033	m3	1,546,351.72	5,102.96
	<b>A.2.6 Pekerjaan Meja beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0111	m2	2,128,430.46	23,625.58
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1004	kg	45,884.83	4,606.84
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0009	m3	1,546,351.72	1,391.72
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>4,350,537.66</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>1,020,535.27</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0706	m3	480,944.95	33,954.71
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0550	m3	1,318,800.82	72,487.89
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.3434	m2	266,046.64	91,360.42
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.8714	m2	266,046.64	231,833.04
	Pemasangan plint keramik ukuran 10 s.d. <20cm Kabupaten Tulungagung	0.8640	m	161,814.39	139,807.63
	Pembuatan rabat beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.3125	m3	1,400,554.32	437,673.23
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.3125	m2	42,938.73	13,418.35
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>1,659,146.01</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	3.9320	m2	180,513.55	709,779.28
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	7.8641	m2	77,782.87	611,692.27
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	7.8641	m2	42,938.73	337,674.47
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>287,162.91</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	1.2726	m2	129,204.95	164,426.22
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	1.2913	m2	52,227.68	67,441.60
	Pemasangan list langit-langit gypsum Kabupaten Tulungagung	1.0177	m	54,333.39	55,295.09
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>936,235.02</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	1.3229	m2	261,442.78	345,862.65
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.3229	m2	235,293.97	311,270.39
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.1067	m	411,239.77	43,879.28
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.3450	m	221,832.45	76,532.20
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjsl 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.3833	m'	402,869.37	154,419.83
	Pas. Roof Drain Kabupaten Tulungagung	0.0167	bh	255,728.61	4,270.67
	<b>B.5 Pekerjaan Kusén</b>				<b>447,458.44</b>
	Pembuatan dan Pemasangan kusén pintu dan kusén jendela kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0058	m3	15,238,814.16	88,385.12

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0244	m2	1,084,939.56	26,472.53
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0834	m2	1,084,939.56	90,483.96
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0244	m2	1,084,939.56	26,472.53
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0343	m2	763,474.44	26,187.17
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0317	m2	763,474.44	24,202.14
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0158	m2	763,474.44	12,062.90
	Pemasangan pintu lipat (folding door) Kabupaten Tulungagung	0.0610	m2	899,438.53	54,865.75
	Pas. Kaca polos 5 mm Kabupaten Tulungagung	0.0514	m2	192,749.64	9,907.33
	Pas. Engsel pintu Kabupaten Tulungagung	0.3500	bh	75,563.33	26,447.17
	Pas. Engsel jendela Kabupaten Tulungagung	0.1333	bh	113,621.78	15,145.78
	Pas. Kunci pintu ruangan Kabupaten Tulungagung	0.0750	bh	177,771.60	13,332.87
	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi Kabupaten Tulungagung	0.0167	bh	176,965.91	2,955.33
	Pas. Slot tanam pintu double Kabupaten Tulungagung	0.0250	bh	487,143.57	12,178.59
	Pas. Kait angin jendela Kabupaten Tulungagung	0.0667	bh	82,723.57	5,517.66
	Pas. Grendel jendela Kabupaten Tulungagung	0.1333	bh	66,196.53	8,824.00
	Pas. Rel pintu lipat 4 pintu Kabupaten Tulungagung	0.0083	bh	484,050.76	4,017.62
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>520,207.25</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>425,531.92</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan wastafel (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0083	bh	964,829.37	8,008.08
	Pemasangan kloset duduk / monoblock (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0083	bh	4,704,423.91	39,046.72
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0083	bh	690,346.38	5,729.87
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0083	bh	1,484,820.14	12,324.01
	Pas. Shower spray Kabupaten Tulungagung	0.0083	bh	151,658.15	1,258.76
	Pas. Shower set Kabupaten Tulungagung	0.0083	bh	485,057.87	4,025.98
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0250	bh	17,764.17	444.10
	Pas. Tempat sabun keramik Kabupaten Tulungagung	0.0167	bh	94,161.77	1,572.50
	Pas. Kitchenzink stainless steel 1 lubang Kabupaten Tulungagung	0.0083	bh	783,663.48	6,504.41
	Pas. Kran zink Kabupaten Tulungagung	0.0083	bh	128,981.87	1,070.55
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0250	bh	113,439.85	2,836.00
	<b>C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran Sumur Kabupaten Tulungagung	0.2000	m	200,000.00	40,000.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.2000	m	117,023.87	23,404.77
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0500	m	61,913.95	3,095.70
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.2000	m	26,750.86	5,350.17

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0083	bh	125,045.69	1,037.88
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0083	bh	382,587.09	3,175.47
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0083	m	3,113,783.93	25,844.41
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.1000	m	32,013.83	3,201.38
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0667	m	32,013.83	2,135.32
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0333	m	26,750.86	890.80
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0083	bh	1,946,723.68	16,157.81
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0083	bh	1,284,087.93	10,657.93
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0167	bh	382,587.09	6,389.20
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0083	bh	382,587.09	3,175.47
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0083	bh	382,587.09	3,175.47
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.2333	m	32,013.83	7,468.83
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.2000	m	26,750.86	5,350.17
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " Kabupaten Tulungagung	0.2333	m	25,961.41	6,056.80
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.1000	m	186,758.29	18,675.83
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1667	m	136,760.03	22,797.90
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.1000	m	87,144.91	8,714.49
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0667	m	53,026.10	3,536.84
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 m3 Kabupaten Tulungagung	0.0083	unit	14,749,190.96	122,418.28
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>94,675.33</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0083	ttk	2,119,744.40	17,593.88
	<b>C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai dasar</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1333	ttk	214,807.35	28,633.82
	Pas. Instalasi exhaust fan Kabupaten Tulungagung	0.0083	ttk	214,807.35	1,782.90
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0833	ttk	228,841.95	19,062.53
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.1333	bh	102,530.55	13,667.32
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0500	ttk	80,049.20	4,002.46
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0250	ttk	94,473.65	2,361.84
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0833	ttk	82,648.20	6,884.60
	Pas. Outlet exhaust fan Kabupaten Tulungagung	0.0083	ttk	82,648.20	685.98
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>672,557.06</b>
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.3625	m2	205,795.57	74,600.89
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.1667	m2	205,795.57	34,306.12

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	4.6199	m2	74,195.47	342,775.65
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	2.2059	m2	65,748.72	145,035.10
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	1.1273	m2	42,767.06	48,211.31
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1656	m2	54,276.48	8,988.19
	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 1 lapis Kabupaten Tulungagung	0.1220	m2	43,934.80	5,360.05
	<b>Pekerjaan Canopi</b>				
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1316	m2	42,938.73	5,650.74
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.1316	m2	57,971.21	7,629.01
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>7,657,324.02</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>842,305.64</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.02.0001	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe B Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>2,974,469.81</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>740,203.07</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>143,585.27</b>
	<b>A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1561	m3	81,543.63	12,728.96
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0087	m3	480,944.95	4,184.22
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0260	m3	773,400.02	20,108.40
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.0694	m3	1,317,368.13	91,425.35
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0520	m3	59,127.25	3,074.62
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1041	m3	35,736.25	3,720.14
	<b>A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rolag Bata</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0016	m3	81,543.63	130.47
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0002	m3	480,944.95	96.19
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0040	m3	1,318,800.82	5,275.20
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0066	m2	180,513.55	1,191.39
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.0131	m2	77,782.87	1,018.96
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0131	m2	42,938.73	562.50
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0005	m3	59,127.25	29.56
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.0011	m3	35,736.25	39.31
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>596,617.80</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1156	m2	426,732.84	49,330.32
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3096	kg	45,884.83	60,090.77
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0087	m3	1,546,351.72	13,453.26
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0751	m2	1,137,535.72	85,428.93
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.0777	kg	45,884.83	49,450.08
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0041	m3	1,546,351.72	6,340.04
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0867	m2	1,167,018.13	101,180.47
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.1108	kg	45,884.83	50,968.87
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0065	m3	1,546,351.72	10,051.29
	<b>A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0662	m2	1,167,018.13	77,256.60
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.8479	kg	45,884.83	38,905.75
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0050	m3	1,546,351.72	7,731.76
	<b>A.2.5 Pekerjaan Kanopi</b>				

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0135	m2	2,128,430.46	28,733.81
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1191	kg	45,884.83	5,464.88
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0012	m3	1,546,351.72	1,855.62
	<b>A.2.6 Pekerjaan Meja beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0039	m2	2,128,430.46	8,300.88
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0351	kg	45,884.83	1,610.56
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0003	m3	1,546,351.72	463.91
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,522,181.97</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>357,174.16</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0247	m3	480,944.95	11,879.34
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0192	m3	1,318,800.82	25,320.98
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.1202	m2	266,046.64	31,978.81
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.3050	m2	266,046.64	81,144.23
	Pemasangan plint keramik ukuran 10 s.d. <20cm Kabupaten Tulungagung	0.3024	m	161,814.39	48,932.67
	Pembuatan rabat beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.1094	m3	1,400,554.32	153,220.64
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1094	m2	42,938.73	4,697.50
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>580,696.88</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c$ 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.3762	m2	180,513.55	248,422.75
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	2.7524	m2	77,782.87	214,089.57
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	2.7524	m2	42,938.73	118,184.56
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>100,508.35</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.4454	m2	129,204.95	57,547.88
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.4520	m2	52,227.68	23,606.91
	Pemasangan list langit-langit gypsum Kabupaten Tulungagung	0.3562	m	54,333.39	19,353.55
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>327,674.01</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.4630	m2	261,442.78	121,048.01
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.4630	m2	235,293.97	108,941.11
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.0373	m	411,239.77	15,339.24
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1208	m	221,832.45	26,797.36
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjsl 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1342	m'	402,869.37	54,065.07
	Pas. Roof Drain Kabupaten Tulungagung	0.0058	bh	255,728.61	1,483.23
	<b>B.5 Pekerjaan Kusén</b>				<b>156,128.57</b>
	Pembuatan dan Pemasangan kusén pintu dan kusén jendela kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0020	m3	15,238,814.16	30,477.63

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0085	m2	1,084,939.56	9,221.99
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0292	m2	1,084,939.56	31,680.24
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0085	m2	1,084,939.56	9,221.99
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0120	m2	763,474.44	9,161.69
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0111	m2	763,474.44	8,474.57
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0055	m2	763,474.44	4,199.11
	Pemasangan pintu lipat (folding door) Kabupaten Tulungagung	0.0214	m2	899,438.53	19,247.98
	Pas. Kaca polos 5 mm Kabupaten Tulungagung	0.0180	m2	192,749.64	3,469.49
	Pas. Engsel pintu Kabupaten Tulungagung	0.1225	bh	75,563.33	9,256.51
	Pas. Engsel jendela Kabupaten Tulungagung	0.0467	bh	113,621.78	5,306.14
	Pas. Kunci pintu ruangan Kabupaten Tulungagung	0.0263	bh	177,771.60	4,675.39
	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi Kabupaten Tulungagung	0.0058	bh	176,965.91	1,026.40
	Pas. Slot tanam pintu double Kabupaten Tulungagung	0.0088	bh	487,143.57	4,286.86
	Pas. Kait angin jendela Kabupaten Tulungagung	0.0233	bh	82,723.57	1,927.46
	Pas. Grendel jendela Kabupaten Tulungagung	0.0467	bh	66,196.53	3,091.38
	Pas. Rel pintu lipat 4 pintu Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	484,050.76	1,403.75
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>181,913.61</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>148,756.31</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan wastafel (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	964,829.37	2,798.01
	Pemasangan kloset duduk / monoblock (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	4,704,423.91	13,642.83
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	690,346.38	2,002.00
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	1,484,820.14	4,305.98
	Pas. Shower spray Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	151,658.15	439.81
	Pas. Shower set Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	485,057.87	1,406.67
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0088	bh	17,764.17	156.32
	Pas. Tempat sabun keramik Kabupaten Tulungagung	0.0058	bh	94,161.77	546.14
	Pas. Kitchenzink stainless steel 1 lubang Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	783,663.48	2,272.62
	Pas. Kran zink Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	128,981.87	374.05
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0088	bh	113,439.85	998.27
	<b>C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran Sumur Kabupaten Tulungagung	0.0700	m	200,000.00	14,000.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0700	m	117,023.87	8,191.67
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0175	m	61,913.95	1,083.49
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0700	m	26,750.86	1,872.56

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	125,045.69	362.63
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	382,587.09	1,109.50
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0029	m	3,113,783.93	9,029.97
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0350	m	32,013.83	1,120.48
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0233	m	32,013.83	745.92
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0117	m	26,750.86	312.99
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	1,946,723.68	5,645.50
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	1,284,087.93	3,723.85
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0058	bh	382,587.09	2,219.01
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	382,587.09	1,109.50
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0029	bh	382,587.09	1,109.50
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0817	m	32,013.83	2,615.53
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0700	m	26,750.86	1,872.56
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " Kabupaten Tulungagung	0.0817	m	25,961.41	2,121.05
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0350	m	186,758.29	6,536.54
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0583	m	136,760.03	7,973.11
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0350	m	87,144.91	3,050.07
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0233	m	53,026.10	1,235.51
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 m3 Kabupaten Tulungagung	0.0029	unit	14,749,190.96	42,772.65
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>33,157.30</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0029	ttk	2,119,744.40	6,147.26
	<b>C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai dasar</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0467	ttk	214,807.35	10,031.50
	Pas. Instalasi exhaust fan Kabupaten Tulungagung	0.0029	ttk	214,807.35	622.94
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0292	ttk	228,841.95	6,682.18
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0467	bh	102,530.55	4,788.18
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0175	ttk	80,049.20	1,400.86
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0088	ttk	94,473.65	831.37
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0292	ttk	82,648.20	2,413.33
	Pas. Outlet exhaust fan Kabupaten Tulungagung	0.0029	ttk	82,648.20	239.68
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>235,403.89</b>
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.1269	m2	205,795.57	26,115.46
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0583	m2	205,795.57	11,997.88

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.6170	m2	74,195.47	119,974.07
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.7721	m2	65,748.72	50,764.59
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.3946	m2	42,767.06	16,875.88
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0580	m2	54,276.48	3,148.04
	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 1 lapis Kabupaten Tulungagung	0.0427	m2	43,934.80	1,876.02
	<b>Pekerjaan Canopi</b>				
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0461	m2	42,938.73	1,979.48
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0461	m2	57,971.21	2,672.47
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,679,702.53</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>294,767.28</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.02.0001	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe B Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>3,823,469.82</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>951,442.51</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>184,529.55</b>
	<b>A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2007	m3	81,543.63	16,365.81
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0112	m3	480,944.95	5,386.58
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0334	m3	773,400.02	25,831.56
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.0892	m3	1,317,368.13	117,509.24
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0669	m3	59,127.25	3,955.61
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1338	m3	35,736.25	4,781.51
	<b>A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rolag Bata</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0020	m3	81,543.63	163.09
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0003	m3	480,944.95	144.28
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0051	m3	1,318,800.82	6,725.88
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0085	m2	180,513.55	1,534.37
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.0169	m2	77,782.87	1,314.53
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0169	m2	42,938.73	725.66
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0007	m3	59,127.25	41.39
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.0014	m3	35,736.25	50.03
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>766,912.96</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1486	m2	426,732.84	63,412.50
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.6837	kg	45,884.83	77,256.29
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0112	m3	1,546,351.72	17,319.14
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0965	m2	1,137,535.72	109,772.20
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3856	kg	45,884.83	63,578.02
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0053	m3	1,546,351.72	8,195.66
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1115	m2	1,167,018.13	130,122.52
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.4282	kg	45,884.83	65,532.71
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0084	m3	1,546,351.72	12,989.35
	<b>A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0851	m2	1,167,018.13	99,313.24
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.0901	kg	45,884.83	50,019.05
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0064	m3	1,546,351.72	9,896.65
	<b>A.2.5 Pekerjaan Kanopi</b>				

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0173	m2	2,128,430.46	36,821.85
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1532	kg	45,884.83	7,029.56
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0015	m3	1,546,351.72	2,319.53
	<b>A.2.6 Pekerjaan Meja beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0050	m2	2,128,430.46	10,642.15
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0452	kg	45,884.83	2,073.99
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0004	m3	1,546,351.72	618.54
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,957,570.05</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>459,158.08</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0318	m3	480,944.95	15,294.05
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0247	m3	1,318,800.82	32,574.38
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.1545	m2	266,046.64	41,104.21
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.3921	m2	266,046.64	104,316.89
	Pemasangan plint keramik ukuran 10 s.d. <20cm Kabupaten Tulungagung	0.3888	m	161,814.39	62,913.43
	Pembuatan rabat beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.1406	m3	1,400,554.32	196,917.94
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1406	m2	42,938.73	6,037.19
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>746,610.27</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' = 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.7694	m2	180,513.55	319,400.68
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	3.5388	m2	77,782.87	275,258.02
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	3.5388	m2	42,938.73	151,951.58
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>129,229.87</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.5727	m2	129,204.95	73,995.67
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.5811	m2	52,227.68	30,349.50
	Pemasangan list langit-langit gypsum Kabupaten Tulungagung	0.4580	m	54,333.39	24,884.69
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>421,310.41</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.5953	m2	261,442.78	155,636.89
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.5953	m2	235,293.97	140,070.50
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.0480	m	411,239.77	19,739.51
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1553	m	221,832.45	34,450.58
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjis 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1725	m'	402,869.37	69,494.97
	Pas. Roof Drain Kabupaten Tulungagung	0.0075	bh	255,728.61	1,917.96
	<b>B.5 Pekerjaan Kusén</b>				<b>201,261.42</b>
	Pembuatan dan Pemasangan kusén pintu dan kusén jendela kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0026	m3	15,238,814.16	39,620.92

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0110	m2	1,084,939.56	11,934.34
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0375	m2	1,084,939.56	40,685.23
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0110	m2	1,084,939.56	11,934.34
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0154	m2	763,474.44	11,757.51
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0143	m2	763,474.44	10,917.68
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0071	m2	763,474.44	5,420.67
	Pemasangan pintu lipat (folding door) Kabupaten Tulungagung	0.0275	m2	899,438.53	24,734.56
	Pas. Kaca polos 5 mm Kabupaten Tulungagung	0.0231	m2	192,749.64	4,452.52
	Pas. Engsel pintu Kabupaten Tulungagung	0.1575	bh	75,563.33	11,901.22
	Pas. Engsel jendela Kabupaten Tulungagung	0.0600	bh	113,621.78	6,817.31
	Pas. Kunci pintu ruangan Kabupaten Tulungagung	0.0338	bh	177,771.60	6,008.68
	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi Kabupaten Tulungagung	0.0075	bh	176,965.91	1,327.24
	Pas. Slot tanam pintu double Kabupaten Tulungagung	0.0113	bh	487,143.57	5,504.72
	Pas. Kait angin jendela Kabupaten Tulungagung	0.0300	bh	82,723.57	2,481.71
	Pas. Grendel jendela Kabupaten Tulungagung	0.0600	bh	66,196.53	3,971.79
	Pas. Rel pintu lipat 4 pintu Kabupaten Tulungagung	0.0037	bh	484,050.76	1,790.99
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>232,908.56</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>190,375.10</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan wastafel (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0037	bh	964,829.37	3,569.87
	Pemasangan kloset duduk / monoblock (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0037	bh	4,704,423.91	17,406.37
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0037	bh	690,346.38	2,554.28
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0037	bh	1,484,820.14	5,493.83
	Pas. Shower spray Kabupaten Tulungagung	0.0037	bh	151,658.15	561.14
	Pas. Shower set Kabupaten Tulungagung	0.0037	bh	485,057.87	1,794.71
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0113	bh	17,764.17	200.74
	Pas. Tempat sabun keramik Kabupaten Tulungagung	0.0075	bh	94,161.77	706.21
	Pas. Kitchenzink stainless steel 1 lubang Kabupaten Tulungagung	0.0037	bh	783,663.48	2,899.55
	Pas. Kran zink Kabupaten Tulungagung	0.0037	bh	128,981.87	477.23
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0113	bh	113,439.85	1,281.87
	<b>C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran Sumur Kabupaten Tulungagung	0.0900	m	200,000.00	18,000.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0900	m	117,023.87	10,532.15
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0225	m	61,913.95	1,393.06
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0900	m	26,750.86	2,407.58

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0037	bh	125,045.69	462.67
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0037	bh	382,587.09	1,415.57
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0037	m	3,113,783.93	11,521.00
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0450	m	32,013.83	1,440.62
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0300	m	32,013.83	960.41
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0150	m	26,750.86	401.26
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0037	bh	1,946,723.68	7,202.88
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0037	bh	1,284,087.93	4,751.13
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0075	bh	382,587.09	2,869.40
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0037	bh	382,587.09	1,415.57
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0037	bh	382,587.09	1,415.57
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.1050	m	32,013.83	3,361.45
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0900	m	26,750.86	2,407.58
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " Kabupaten Tulungagung	0.1050	m	25,961.41	2,725.95
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0450	m	186,758.29	8,404.12
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0750	m	136,760.03	10,257.00
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0450	m	87,144.91	3,921.52
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0300	m	53,026.10	1,590.78
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 m3 Kabupaten Tulungagung	0.0037	unit	14,749,190.96	54,572.01
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>42,533.45</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0037	ttk	2,119,744.40	7,843.05
	<b>C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai dasar</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0600	ttk	214,807.35	12,888.44
	Pas. Instalasi exhaust fan Kabupaten Tulungagung	0.0037	ttk	214,807.35	794.79
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0375	ttk	228,841.95	8,581.57
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0600	bh	102,530.55	6,151.83
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0225	ttk	80,049.20	1,801.11
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0113	ttk	94,473.65	1,067.55
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0375	ttk	82,648.20	3,099.31
	Pas. Outlet exhaust fan Kabupaten Tulungagung	0.0037	ttk	82,648.20	305.80
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>302,646.28</b>
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.1631	m2	205,795.57	33,565.26
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0750	m2	205,795.57	15,434.67

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	2.0790	m2	74,195.47	154,252.38
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.9927	m2	65,748.72	65,268.75
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.5073	m2	42,767.06	21,695.73
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0745	m2	54,276.48	4,043.60
	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 1 lapis Kabupaten Tulungagung	0.0549	m2	43,934.80	2,412.02
	<b>Pekerjaan Canopi</b>				
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0592	m2	42,938.73	2,541.97
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0592	m2	57,971.21	3,431.90
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>3,444,567.40</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>378,902.41</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.02.0001	<b>ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe B Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>5,525,421.52</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,373,939.26</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>266,371.37</b>
	<b>A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2899	m3	81,543.63	23,639.50
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0161	m3	480,944.95	7,743.21
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0483	m3	773,400.02	37,355.22
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1288	m3	1,317,368.13	169,677.02
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0967	m3	59,127.25	5,717.61
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1932	m3	35,736.25	6,904.24
	<b>A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rolag Bata</b>				
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0029	m3	81,543.63	236.48
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0004	m3	480,944.95	192.38
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0073	m3	1,318,800.82	9,627.25
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) (rollag bata) Kabupaten Tulungagung	0.0122	m2	180,513.55	2,202.27
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.0244	m2	77,782.87	1,897.90
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0244	m2	42,938.73	1,047.71
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0010	m3	59,127.25	59.13
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.0020	m3	35,736.25	71.47
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,107,567.89</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2147	m2	426,732.84	91,619.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.4320	kg	45,884.83	111,591.91
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0161	m3	1,546,351.72	24,896.26
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1394	m2	1,137,535.72	158,572.48
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0015	kg	45,884.83	91,838.49
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0077	m3	1,546,351.72	11,906.91
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1611	m2	1,167,018.13	188,006.62
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0630	kg	45,884.83	94,660.40
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0121	m3	1,546,351.72	18,710.86
	<b>A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1229	m2	1,167,018.13	143,426.53
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.5746	kg	45,884.83	72,250.25
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0092	m3	1,546,351.72	14,226.44
	<b>A.2.5 Pekerjaan Kanopi</b>				

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0250	m2	2,128,430.46	53,210.76
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.2213	kg	45,884.83	10,154.31
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0021	m3	1,546,351.72	3,247.34
	<b>A.2.6 Pekerjaan Meja beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0072	m2	2,128,430.46	15,324.70
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0653	kg	45,884.83	2,996.28
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0006	m3	1,546,351.72	927.81
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>2,828,448.59</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>663,275.39</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0459	m3	480,944.95	22,075.37
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0357	m3	1,318,800.82	47,081.19
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.2232	m2	266,046.64	59,381.61
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.5664	m2	266,046.64	150,688.82
	Pemasangan plint keramik ukuran 10 s.d. <20cm Kabupaten Tulungagung	0.5616	m	161,814.39	90,874.96
	Pembuatan rabat beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.2031	m3	1,400,554.32	284,452.58
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.2031	m2	42,938.73	8,720.86
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>1,078,449.13</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.5558	m2	180,513.55	461,356.53
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	5.1117	m2	77,782.87	397,602.70
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	5.1117	m2	42,938.73	219,489.91
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>186,654.56</b>
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.8272	m2	129,204.95	106,878.33
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.8393	m2	52,227.68	43,834.69
	Pemasangan list langit-langit gypsum Kabupaten Tulungagung	0.6615	m	54,333.39	35,941.54
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>608,583.19</b>
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.8599	m2	261,442.78	224,814.65
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.8599	m2	235,293.97	202,329.28
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.0694	m	411,239.77	28,540.04
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.2243	m	221,832.45	49,757.02
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjis 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.2491	m'	402,869.37	100,354.76
	Pas. Roof Drain Kabupaten Tulungagung	0.0109	bh	255,728.61	2,787.44
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>291,486.31</b>
	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan kusen jendela kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0038	m3	15,238,814.16	57,907.49

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0159	m2	1,084,939.56	17,250.54
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar tidur, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0542	m2	1,084,939.56	58,803.72
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kamar mandi, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0159	m2	1,084,939.56	17,250.54
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0223	m2	763,474.44	17,025.48
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0206	m2	763,474.44	15,727.57
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0103	m2	763,474.44	7,863.79
	Pemasangan pintu lipat (folding door) Kabupaten Tulungagung	0.0397	m2	899,438.53	35,707.71
	Pas. Kaca polos 5 mm Kabupaten Tulungagung	0.0334	m2	192,749.64	6,437.84
	Pas. Engsel pintu Kabupaten Tulungagung	0.2275	bh	75,563.33	17,190.66
	Pas. Engsel jendela Kabupaten Tulungagung	0.0866	bh	113,621.78	9,839.65
	Pas. Kunci pintu ruangan Kabupaten Tulungagung	0.0488	bh	177,771.60	8,675.25
	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi Kabupaten Tulungagung	0.0109	bh	176,965.91	1,928.93
	Pas. Slot tanam pintu dobel Kabupaten Tulungagung	0.0163	bh	487,143.57	7,940.44
	Pas. Kait angin jendela Kabupaten Tulungagung	0.0434	bh	82,723.57	3,590.20
	Pas. Grendel jendela Kabupaten Tulungagung	0.0866	bh	66,196.53	5,732.62
	Pas. Rel pintu lipat 4 pintu Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	484,050.76	2,613.87
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>338,316.21</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>276,788.73</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan wastafel (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	964,829.37	5,210.08
	Pemasangan kloset duduk / monoblock (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	4,704,423.91	25,403.89
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	690,346.38	3,727.87
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	1,484,820.14	8,018.03
	Pas. Shower spray Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	151,658.15	818.95
	Pas. Shower set Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	485,057.87	2,619.31
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0163	bh	17,764.17	289.56
	Pas. Tempat sabun keramik Kabupaten Tulungagung	0.0109	bh	94,161.77	1,026.36
	Pas. Kitchenzink stainlees stell 1 lubang Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	783,663.48	4,231.78
	Pas. Kran zink Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	128,981.87	696.50
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0163	bh	113,439.85	1,849.07
	<b>C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran Sumur Kabupaten Tulungagung	0.1300	m	200,000.00	26,000.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1300	m	117,023.87	15,213.10
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0325	m	61,913.95	2,012.20
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1300	m	26,750.86	3,477.61

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	125,045.69	675.25
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	382,587.09	2,065.97
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0054	m	3,113,783.93	16,814.43
	<b>C.1.3 Tanki Air</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (sparing pam) Kabupaten Tulungagung	0.0650	m	32,013.83	2,080.90
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" (pompa ke tangki air) Kabupaten Tulungagung	0.0434	m	32,013.83	1,389.40
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0216	m	26,750.86	577.82
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	1,946,723.68	10,512.31
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	1,284,087.93	6,934.07
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0109	bh	382,587.09	4,170.20
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	382,587.09	2,065.97
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0054	bh	382,587.09	2,065.97
	<b>C.1.4 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.1516	m	32,013.83	4,853.30
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1300	m	26,750.86	3,477.61
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " Kabupaten Tulungagung	0.1516	m	25,961.41	3,935.75
	<b>C.1.5 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0650	m	186,758.29	12,139.29
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1084	m	136,760.03	14,824.79
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0650	m	87,144.91	5,664.42
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0434	m	53,026.10	2,301.33
	<b>C.1.7 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 m3 Kabupaten Tulungagung	0.0054	unit	14,749,190.96	79,645.63
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>61,527.48</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0054	ttk	2,119,744.40	11,446.62
	<b>C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai dasar</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0866	ttk	214,807.35	18,602.32
	Pas. Instalasi exhaust fan Kabupaten Tulungagung	0.0054	ttk	214,807.35	1,159.96
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0541	ttk	228,841.95	12,380.35
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0866	bh	102,530.55	8,879.15
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0325	ttk	80,049.20	2,601.60
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0163	ttk	94,473.65	1,539.92
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0541	ttk	82,648.20	4,471.27
	Pas. Outlet exhaust fan Kabupaten Tulungagung	0.0054	ttk	82,648.20	446.30
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>437,153.18</b>
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.2356	m2	205,795.57	48,485.44
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.1084	m2	205,795.57	22,308.24

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	3.0029	m2	74,195.47	222,801.58
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.4338	m2	65,748.72	94,270.51
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.7327	m2	42,767.06	31,335.43
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1076	m2	54,276.48	5,840.15
	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 1 lapis Kabupaten Tulungagung	0.0793	m2	43,934.80	3,484.03
	<b>Pekerjaan Canopi</b>				
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0855	m2	42,938.73	3,671.26
	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0855	m2	57,971.21	4,956.54
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>4,977,857.23</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>547,564.30</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.02.0001	<b>ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe C D E Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>8,270,004.98</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>3,219,729.36</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>440,356.09</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.4718	m3	81,543.63	38,472.28
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0555	m3	480,944.95	26,692.44
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0833	m3	773,400.02	64,424.22
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2359	m3	1,317,368.13	310,767.14
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>2,779,373.27</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3700	m2	426,732.84	157,891.15
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	4.5867	kg	45,884.83	210,459.95
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0278	m3	1,546,351.72	42,988.58
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.5700	m2	1,137,535.72	648,395.36
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.4657	kg	45,884.83	159,023.06
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0214	m3	1,546,351.72	33,091.93
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.8309	m2	1,167,018.13	969,675.36
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	6.6033	kg	45,884.83	302,991.30
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0415	m3	1,546,351.72	64,173.60
	<b>A.2.4 Pekerjaan Kanopi</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0760	m2	2,128,430.46	161,760.71
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.4753	kg	45,884.83	21,809.06
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0046	m3	1,546,351.72	7,113.22
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>3,491,106.55</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>601,502.44</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.1087	m3	480,944.95	52,278.72
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0543	m3	1,318,800.82	71,643.85
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	1.0865	m2	266,046.64	289,059.67
	Pembuatan rabat beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.1306	m3	1,400,554.32	182,912.39
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1306	m2	42,938.73	5,607.80
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>1,019,742.75</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.4284	m2	180,513.55	438,359.10
	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.1474	m2	84,583.94	12,467.67
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1474	m2	42,938.73	6,329.17
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	4.6602	m2	77,782.87	362,483.73

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	4.6602	m2	42,938.73	200,103.07
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>269,036.22</b>
	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.9421	m2	233,343.09	219,832.53
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.9421	m2	52,227.68	49,203.70
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>1,172,576.42</b>
	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0204	m3	19,202,376.23	391,728.48
	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	1.0000	m2	204,911.66	204,911.66
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.0000	m2	235,293.97	235,293.97
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.1357	m	411,239.77	55,805.24
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.3500	m	221,832.45	77,641.36
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjsl 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.5143	m'	402,869.37	207,195.72
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>428,248.72</b>
	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan kusen jendela kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0082	m3	15,238,814.16	124,958.28
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0209	m2	1,084,939.56	22,675.24
	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) Kabupaten Tulungagung	0.0715	m2	870,286.00	62,225.45
	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) Kabupaten Tulungagung	0.0418	m2	870,286.00	36,377.95
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0091	m2	763,474.44	6,947.62
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0811	m2	763,474.44	61,917.78
	Pas. Kaca polos 3 mm Kabupaten Tulungagung	0.0413	m2	130,668.62	5,396.61
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0413	m2	54,276.48	2,241.62
	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 1 lapis Kabupaten Tulungagung	0.3429	m2	43,934.80	15,065.24
	Pas. Engsel pintu Kabupaten Tulungagung	0.3429	bh	75,563.33	25,910.67
	Pas. Engsel jendela Kabupaten Tulungagung	0.2000	bh	113,621.78	22,724.36
	Pas. Kunci pintu ruangan Kabupaten Tulungagung	0.0857	bh	177,771.60	15,235.03
	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi Kabupaten Tulungagung	0.0286	bh	176,965.91	5,061.23
	Pas. Kait angin jendela Kabupaten Tulungagung	0.1000	bh	82,723.57	8,272.36
	Pas. Grendel jendela Kabupaten Tulungagung	0.2000	bh	66,196.53	13,239.31
	<b>C. Pekerjaan Utilitas:</b>				<b>468,973.60</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>375,979.04</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0143	bh	690,346.38	9,871.95
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0143	bh	1,484,820.14	21,232.93
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0286	bh	113,439.85	3,244.38

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0143	bh	17,764.17	254.03
	<b>C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.3429	m	117,023.87	40,127.49
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0857	m	61,913.95	5,306.03
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.3429	m	26,750.86	9,172.87
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0143	bh	125,045.69	1,788.15
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0143	bh	382,587.09	5,471.00
	Mesin pompa kap.150 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0143	bh	2,139,158.93	30,589.97
	<b>C.1.3 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.2200	m	32,013.83	7,043.04
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1886	m	26,750.86	5,045.21
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " Kabupaten Tulungagung	0.2200	m	25,961.41	5,711.51
	<b>C.1.4 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0943	m	186,758.29	17,611.31
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1571	m	136,760.03	21,485.00
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0943	m	87,144.91	8,217.77
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0629	m	53,026.10	3,335.34
	<b>C.1.5 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0143	unit	12,620,354.47	180,471.07
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>92,994.56</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0143	ttk	2,119,744.40	30,312.34
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0571	ttk	228,841.95	13,066.88
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.1143	ttk	214,807.35	24,552.48
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0571	ttk	80,049.20	4,570.81
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0286	ttk	94,473.65	2,701.95
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0571	ttk	82,648.20	4,719.21
	Pas. Fitting plafond + Lampu SL Kabupaten Tulungagung	0.1143	ttk	114,356.00	13,070.89
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>270,645.43</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	2.6165	m2	43,657.22	114,229.12
	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	2.1911	m2	43,657.22	95,657.33
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.9421	m2	42,767.06	40,290.85
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.2571	m2	54,276.48	13,954.48
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0760	m2	42,938.73	3,263.34
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0760	m2	42,767.06	3,250.30
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>7,450,454.93</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>819,550.04</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.02.0001	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe C D E Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>2,893,905.57</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,126,871.46</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>154,191.07</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1651	m3	81,543.63	13,462.85
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0194	m3	480,944.95	9,330.33
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0292	m3	773,400.02	22,583.28
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.0826	m3	1,317,368.13	108,814.61
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>972,680.38</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1295	m2	426,732.84	55,261.90
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.6053	kg	45,884.83	73,658.92
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0097	m3	1,546,351.72	14,999.61
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1995	m2	1,137,535.72	226,938.38
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.2130	kg	45,884.83	55,658.30
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0075	m3	1,546,351.72	11,597.64
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2908	m2	1,167,018.13	339,368.87
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.3112	kg	45,884.83	106,049.02
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0145	m3	1,546,351.72	22,422.10
	<b>A.2.4 Pekerjaan Kanopi</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0266	m2	2,128,430.46	56,616.25
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1664	kg	45,884.83	7,635.24
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0016	m3	1,546,351.72	2,474.16
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,221,480.94</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>210,478.29</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0380	m3	480,944.95	18,275.91
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0190	m3	1,318,800.82	25,057.22
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.3803	m2	266,046.64	101,177.54
	Pembuatan rabat beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0457	m3	1,400,554.32	64,005.33
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0457	m2	42,938.73	1,962.30
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>356,907.64</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.8499	m2	180,513.55	153,418.47
	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.0516	m2	84,583.94	4,364.53
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0516	m2	42,938.73	2,215.64
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	1.6311	m2	77,782.87	126,871.64

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	1.6311	m2	42,938.73	70,037.36
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>94,152.68</b>
	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.3297	m2	233,343.09	76,933.22
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.3297	m2	52,227.68	17,219.47
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>409,633.69</b>
	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0071	m3	19,202,376.23	136,336.87
	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.3500	m2	204,911.66	71,719.08
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.3500	m2	235,293.97	82,352.89
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.0475	m	411,239.77	19,533.89
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1225	m	221,832.45	27,174.48
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.1800	m'	402,869.37	72,516.49
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>150,308.63</b>
	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan kusen jendela kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0029	m3	15,238,814.16	44,192.56
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0073	m2	1,084,939.56	7,920.06
	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) Kabupaten Tulungagung	0.0250	m2	870,286.00	21,757.15
	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) Kabupaten Tulungagung	0.0146	m2	870,286.00	12,706.18
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0032	m2	763,474.44	2,443.12
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0284	m2	763,474.44	21,682.67
	Pas. Kaca polos 3 mm Kabupaten Tulungagung	0.0145	m2	130,668.62	1,894.69
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0145	m2	54,276.48	787.01
	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 1 lapis Kabupaten Tulungagung	0.1200	m2	43,934.80	5,272.18
	Pas. Engsel pintu Kabupaten Tulungagung	0.1200	bh	75,563.33	9,067.60
	Pas. Engsel jendela Kabupaten Tulungagung	0.0700	bh	113,621.78	7,953.52
	Pas. Kunci pintu ruangan Kabupaten Tulungagung	0.0300	bh	177,771.60	5,333.15
	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi Kabupaten Tulungagung	0.0100	bh	176,965.91	1,769.66
	Pas. Kait angin jendela Kabupaten Tulungagung	0.0350	bh	82,723.57	2,895.32
	Pas. Grendel jendela Kabupaten Tulungagung	0.0700	bh	66,196.53	4,633.76
	<b>C. Pekerjaan Utilitas:</b>				<b>164,042.78</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>131,502.00</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0050	bh	690,346.38	3,451.73
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0050	bh	1,484,820.14	7,424.10
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0100	bh	113,439.85	1,134.40

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0050	bh	17,764.17	88.82
	<b>C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1200	m	117,023.87	14,042.86
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0300	m	61,913.95	1,857.42
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1200	m	26,750.86	3,210.10
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0050	bh	125,045.69	625.23
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0050	bh	382,587.09	1,912.94
	Mesin pompa kap.150 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0050	bh	2,139,158.93	10,695.79
	<b>C.1.3 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0770	m	32,013.83	2,465.06
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0660	m	26,750.86	1,765.56
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " Kabupaten Tulungagung	0.0770	m	25,961.41	1,999.03
	<b>C.1.4 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0330	m	186,758.29	6,163.02
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0550	m	136,760.03	7,521.80
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0330	m	87,144.91	2,875.78
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0220	m	53,026.10	1,166.57
	<b>C.1.5 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0050	unit	12,620,354.47	63,101.77
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>32,540.78</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0050	ttk	2,119,744.40	10,598.72
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0200	ttk	228,841.95	4,576.84
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0400	ttk	214,807.35	8,592.29
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0200	ttk	80,049.20	1,600.98
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0100	ttk	94,473.65	944.74
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0200	ttk	82,648.20	1,652.96
	Pas. Fitting plafond + Lampu SL Kabupaten Tulungagung	0.0400	ttk	114,356.00	4,574.24
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>94,726.96</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.9158	m2	43,657.22	39,981.28
	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.7669	m2	43,657.22	33,480.72
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.3297	m2	42,767.06	14,100.30
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0900	m2	54,276.48	4,884.88
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0266	m2	42,938.73	1,142.17
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0266	m2	42,767.06	1,137.60
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,607,122.14</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>286,783.44</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.02.0001	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe C D E Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>3,721,420.07</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,448,979.96</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>198,242.33</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2123	m3	81,543.63	17,311.71
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0250	m3	480,944.95	12,023.62
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0375	m3	773,400.02	29,002.50
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1062	m3	1,317,368.13	139,904.50
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,250,737.63</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1665	m2	426,732.84	71,051.02
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0640	kg	45,884.83	94,706.29
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0125	m3	1,546,351.72	19,329.40
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2565	m2	1,137,535.72	291,777.91
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.5596	kg	45,884.83	71,561.98
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0096	m3	1,546,351.72	14,844.98
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3739	m2	1,167,018.13	436,348.08
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.9715	kg	45,884.83	136,346.77
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0187	m3	1,546,351.72	28,916.78
	<b>A.2.4 Pekerjaan Kanopi</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0342	m2	2,128,430.46	72,792.32
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.2139	kg	45,884.83	9,814.77
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0021	m3	1,546,351.72	3,247.34
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>1,571,520.23</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>270,644.54</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0489	m3	480,944.95	23,518.21
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0244	m3	1,318,800.82	32,178.74
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.4889	m2	266,046.64	130,070.20
	Pembuatan rabat beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0588	m3	1,400,554.32	82,352.59
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0588	m2	42,938.73	2,524.80
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>458,885.23</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.0928	m2	180,513.55	197,265.21
	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.0663	m2	84,583.94	5,607.92
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0663	m2	42,938.73	2,846.84
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	2.0971	m2	77,782.87	163,118.46

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	2.0971	m2	42,938.73	90,046.81
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>121,053.45</b>
	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.4239	m2	233,343.09	98,914.14
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.4239	m2	52,227.68	22,139.31
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>528,043.73</b>
	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0092	m3	19,202,376.23	176,661.86
	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.4500	m2	204,911.66	92,210.25
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.4500	m2	235,293.97	105,882.29
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.0611	m	411,239.77	25,126.75
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1575	m	221,832.45	34,938.61
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjsl 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.2314	m'	402,869.37	93,223.97
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>192,893.29</b>
	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan kusen jendela kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0037	m3	15,238,814.16	56,383.61
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0094	m2	1,084,939.56	10,198.43
	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) Kabupaten Tulungagung	0.0322	m2	870,286.00	28,023.21
	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) Kabupaten Tulungagung	0.0188	m2	870,286.00	16,361.38
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0041	m2	763,474.44	3,130.25
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0365	m2	763,474.44	27,866.82
	Pas. Kaca polos 3 mm Kabupaten Tulungagung	0.0186	m2	130,668.62	2,430.44
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0186	m2	54,276.48	1,009.54
	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 1 lapis Kabupaten Tulungagung	0.1543	m2	43,934.80	6,779.14
	Pas. Engsel pintu Kabupaten Tulungagung	0.1543	bh	75,563.33	11,659.42
	Pas. Engsel jendela Kabupaten Tulungagung	0.0900	bh	113,621.78	10,225.96
	Pas. Kunci pintu ruangan Kabupaten Tulungagung	0.0386	bh	177,771.60	6,861.98
	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi Kabupaten Tulungagung	0.0129	bh	176,965.91	2,282.86
	Pas. Kait angin jendela Kabupaten Tulungagung	0.0450	bh	82,723.57	3,722.56
	Pas. Grendel jendela Kabupaten Tulungagung	0.0900	bh	66,196.53	5,957.69
	<b>C. Pekerjaan Utilitas:</b>				<b>210,342.58</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>168,575.95</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0064	bh	690,346.38	4,418.22
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0064	bh	1,484,820.14	9,502.85
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0129	bh	113,439.85	1,463.37

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0064	bh	17,764.17	113.69
	<b>C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1543	m	117,023.87	18,056.78
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0386	m	61,913.95	2,389.88
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1543	m	26,750.86	4,127.66
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0064	bh	125,045.69	800.29
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0064	bh	382,587.09	2,448.56
	Mesin pompa kap.150 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0064	bh	2,139,158.93	13,690.62
	<b>C.1.3 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0990	m	32,013.83	3,169.37
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.0849	m	26,750.86	2,271.15
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " Kabupaten Tulungagung	0.0990	m	25,961.41	2,570.18
	<b>C.1.4 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0424	m	186,758.29	7,918.55
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.0707	m	136,760.03	9,668.93
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0424	m	87,144.91	3,694.94
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0283	m	53,026.10	1,500.64
	<b>C.1.5 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0064	unit	12,620,354.47	80,770.27
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>41,766.63</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0064	ttk	2,119,744.40	13,566.36
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0257	ttk	228,841.95	5,881.24
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0514	ttk	214,807.35	11,041.10
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0257	ttk	80,049.20	2,057.26
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0129	ttk	94,473.65	1,218.71
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0257	ttk	82,648.20	2,124.06
	Pas. Fitting plafond + Lampu SL Kabupaten Tulungagung	0.0514	ttk	114,356.00	5,877.90
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>121,787.92</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.1774	m2	43,657.22	51,402.01
	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.9860	m2	43,657.22	43,046.02
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.4239	m2	42,767.06	18,128.96
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1157	m2	54,276.48	6,279.79
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0342	m2	42,938.73	1,468.50
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0342	m2	42,767.06	1,462.63
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>3,352,630.69</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>368,789.38</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.01.02.0001	<b>ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe C D E Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>5,376,062.81</b>
	<b>A. Pekerjaan Struktur</b>				<b>2,092,857.91</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>286,165.02</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.3067	m3	81,543.63	25,009.43
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0361	m3	480,944.95	17,362.11
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0541	m3	773,400.02	41,840.94
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1533	m3	1,317,368.13	201,952.53
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>1,806,692.89</b>
	<b>A.2.1 Pekerjaan Sloof</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2405	m2	426,732.84	102,629.25
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.9814	kg	45,884.83	136,801.03
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0181	m3	1,546,351.72	27,988.97
	<b>A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3705	m2	1,137,535.72	421,456.98
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.2527	kg	45,884.83	103,364.76
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0139	m3	1,546,351.72	21,494.29
	<b>A.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.5401	m2	1,167,018.13	630,306.49
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	4.2921	kg	45,884.83	196,942.28
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0270	m3	1,546,351.72	41,751.50
	<b>A.2.4 Pekerjaan Kanopi</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0494	m2	2,128,430.46	105,144.46
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.3089	kg	45,884.83	14,173.82
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0030	m3	1,546,351.72	4,639.06
	<b>B. Pekerjaan Arsitektur</b>				<b>2,269,592.64</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Lantai</b>				<b>390,991.17</b>
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0707	m3	480,944.95	34,002.81
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0353	m3	1,318,800.82	46,553.67
	Pemasangan lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm Kabupaten Tulungagung	0.7062	m2	266,046.64	187,882.14
	Pembuatan rabat beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0849	m3	1,400,554.32	118,907.06
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0849	m2	42,938.73	3,645.50
	<b>B.2 Pekerjaan Dinding</b>				<b>662,835.11</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.5785	m2	180,513.55	284,940.64
	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.0958	m2	84,583.94	8,103.14
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0958	m2	42,938.73	4,113.53
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	3.0291	m2	77,782.87	235,612.09

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	3.0291	m2	42,938.73	130,065.71
	<b>B.3 Pekerjaan Plafond</b>				<b>174,883.54</b>
	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.6124	m2	233,343.09	142,899.31
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.6124	m2	52,227.68	31,984.23
	<b>B.4 Pekerjaan Atap</b>				<b>762,942.72</b>
	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0133	m3	19,202,376.23	255,391.60
	Pemasangan rangka atap genteng keramik, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.6500	m2	204,911.66	133,192.58
	Pemasangan atap genteng keramik (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.6500	m2	235,293.97	152,941.08
	Pemasangan bubung genteng keramik Kabupaten Tulungagung	0.0882	m	411,239.77	36,271.35
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.2275	m	221,832.45	50,466.88
	Pemasangan talang datar/ jurai seng bjsl 28 lebar 90 cm Kabupaten Tulungagung	0.3343	m'	402,869.37	134,679.23
	<b>B.5 Pekerjaan Kusen</b>				<b>277,940.09</b>
	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan kusen jendela kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0053	m3	15,238,814.16	80,765.72
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel ruang tamu, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0136	m2	1,084,939.56	14,755.18
	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) Kabupaten Tulungagung	0.0465	m2	870,286.00	40,468.30
	Pembuatan daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm) Kabupaten Tulungagung	0.0272	m2	870,286.00	23,671.78
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0059	m2	763,474.44	4,504.50
	Pembuatan dan Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II Kabupaten Tulungagung	0.0527	m2	763,474.44	40,235.10
	Pas. Kaca polos 3 mm Kabupaten Tulungagung	0.0268	m2	130,668.62	3,501.92
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0268	m2	54,276.48	1,454.61
	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 1 lapis Kabupaten Tulungagung	0.2229	m2	43,934.80	9,793.07
	Pas. Engsel pintu Kabupaten Tulungagung	0.2229	bh	75,563.33	16,843.07
	Pas. Engsel jendela Kabupaten Tulungagung	0.1300	bh	113,621.78	14,770.83
	Pas. Kunci pintu ruangan Kabupaten Tulungagung	0.0557	bh	177,771.60	9,901.88
	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi Kabupaten Tulungagung	0.0186	bh	176,965.91	3,291.57
	Pas. Kait angin jendela Kabupaten Tulungagung	0.0650	bh	82,723.57	5,377.03
	Pas. Grendel jendela Kabupaten Tulungagung	0.1300	bh	66,196.53	8,605.55
	<b>C. Pekerjaan Utilitas:</b>				<b>304,930.82</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>244,477.04</b>
	<b>C.1.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0093	bh	690,346.38	6,420.22
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0093	bh	1,484,820.14	13,808.83
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0186	bh	113,439.85	2,109.98

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0093	bh	17,764.17	165.21
	<b>C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.2229	m	117,023.87	26,084.62
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0557	m	61,913.95	3,448.61
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.2229	m	26,750.86	5,962.77
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0093	bh	125,045.69	1,162.92
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0093	bh	382,587.09	3,558.06
	Mesin pompa kap.150 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0093	bh	2,139,158.93	19,894.18
	<b>C.1.3 Instalasi Air Bersih</b>				
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.1430	m	32,013.83	4,577.98
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1226	m	26,750.86	3,279.66
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1/2 " Kabupaten Tulungagung	0.1430	m	25,961.41	3,712.48
	<b>C.1.4 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0613	m	186,758.29	11,448.28
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1021	m	136,760.03	13,963.20
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0613	m	87,144.91	5,341.98
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 1" Kabupaten Tulungagung	0.0409	m	53,026.10	2,168.77
	<b>C.1.5 Pekerjaan Septictank</b>				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0093	unit	12,620,354.47	117,369.30
	<b>C.2 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>60,453.78</b>
	<b>C.2.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0093	ttk	2,119,744.40	19,713.62
	<b>C.2.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0371	ttk	228,841.95	8,490.04
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0743	ttk	214,807.35	15,960.19
	<b>C.2.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0371	ttk	80,049.20	2,969.83
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0186	ttk	94,473.65	1,757.21
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0371	ttk	82,648.20	3,066.25
	Pas. Fitting plafond + Lampu SL Kabupaten Tulungagung	0.0743	ttk	114,356.00	8,496.65
	<b>D. Pekerjaan Finishing</b>				<b>175,918.46</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.7007	m2	43,657.22	74,247.83
	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.4242	m2	43,657.22	62,176.61
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.6124	m2	42,767.06	26,190.55
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.1671	m2	54,276.48	9,069.60
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.0494	m2	42,938.73	2,121.17
	Pengecatan plafond baru mutu B (2 lapis cat penutup) Kabupaten Tulungagung	0.0494	m2	42,767.06	2,112.69
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>4,843,299.83</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>532,762.98</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>3,293,724.82</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>610,684.71</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.7700	m3	81,543.63	62,788.60
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0350	m3	480,944.95	16,833.07
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.1050	m3	773,400.02	81,207.00
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.3150	m3	1,317,368.13	414,970.96
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.3150	m3	59,127.25	18,625.08
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.4550	m3	35,736.25	16,259.99
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>477,489.27</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.4000	m2	426,732.84	170,693.14
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	5.6752	kg	45,884.83	260,405.59
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0300	m3	1,546,351.72	46,390.55
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>261,519.93</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1125	m2	1,137,535.72	127,972.77
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.6274	kg	45,884.83	120,557.80
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0084	m3	1,546,351.72	12,989.35
	<b>D. Pekerjaan Dinding</b>				<b>1,617,625.75</b>
	Pagar besi tempa Kabupaten Tulungagung	1.3625	m2	629,184.00	857,263.20
	Pintu pagar besi tempa Kabupaten Tulungagung	0.1250	m2	786,480.00	98,310.00
	<b>Pilar :</b>				
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.3000	m2	180,513.55	234,667.62
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	2.6000	m2	77,782.87	202,235.46
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	2.6000	m2	42,938.73	111,640.70
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	2.6000	m2	43,657.22	113,508.77
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,967,319.66</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>326,405.16</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,5 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1,152,975.19</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>213,872.98</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2695	m3	81,543.63	21,976.01
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0123	m3	480,944.95	5,915.62
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0368	m3	773,400.02	28,461.12
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1103	m3	1,317,368.13	145,305.70
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1103	m3	59,127.25	6,521.74
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1593	m3	35,736.25	5,692.78
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>167,120.33</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1400	m2	426,732.84	59,742.60
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.9863	kg	45,884.83	91,141.04
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0105	m3	1,546,351.72	16,236.69
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>91,499.02</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0394	m2	1,137,535.72	44,818.91
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.9196	kg	45,884.83	42,195.69
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0029	m3	1,546,351.72	4,484.42
	<b>D. Pekerjaan Dinding</b>				<b>566,224.07</b>
	Pagar besi tempa Kabupaten Tulungagung	0.4769	m2	629,184.00	300,057.85
	Pintu pagar besi tempa Kabupaten Tulungagung	0.0438	m2	786,480.00	34,447.82
	<b>Pilar :</b>				
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.4550	m2	180,513.55	82,133.67
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.9100	m2	77,782.87	70,782.41
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.9100	m2	42,938.73	39,074.24
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.9100	m2	43,657.22	39,728.07
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>1,038,716.39</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>114,258.80</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,5 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1,482,349.55</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>274,941.45</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.3465	m3	81,543.63	28,254.87
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0158	m3	480,944.95	7,598.93
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0473	m3	773,400.02	36,581.82
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1418	m3	1,317,368.13	186,802.80
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1418	m3	59,127.25	8,384.24
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2048	m3	35,736.25	7,318.78
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>214,868.34</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1800	m2	426,732.84	76,811.91
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.5538	kg	45,884.83	117,180.68
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0135	m3	1,546,351.72	20,875.75
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>117,685.08</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0506	m2	1,137,535.72	57,559.31
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.1823	kg	45,884.83	54,249.63
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0038	m3	1,546,351.72	5,876.14
	<b>D. Pekerjaan Dinding</b>				<b>727,955.18</b>
	Pagar besi tempa Kabupaten Tulungagung	0.6131	m2	629,184.00	385,752.71
	Pintu pagar besi tempa Kabupaten Tulungagung	0.0563	m2	786,480.00	44,278.82
	<b>Pilar :</b>				
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.5850	m2	180,513.55	105,600.43
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	1.1700	m2	77,782.87	91,005.96
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	1.1700	m2	42,938.73	50,238.31
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.1700	m2	43,657.22	51,078.95
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>1,335,450.05</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>146,899.50</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,5 m Kabupaten Tulungagung		m	Nilai ASB :	2,141,132.92
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>397,078.39</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.5005	m3	81,543.63	40,812.59
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0228	m3	480,944.95	10,965.54
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0683	m3	773,400.02	52,823.22
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2048	m3	1,317,368.13	269,796.99
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.2048	m3	59,127.25	12,109.26
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2958	m3	35,736.25	10,570.78
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>310,368.95</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2600	m2	426,732.84	110,950.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.6889	kg	45,884.83	169,264.55
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0195	m3	1,546,351.72	30,153.86
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>170,020.91</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0731	m2	1,137,535.72	83,153.86
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.7078	kg	45,884.83	78,362.11
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0055	m3	1,546,351.72	8,504.93
	<b>D. Pekerjaan Dinding</b>				<b>1,051,480.33</b>
	Pagar besi tempa Kabupaten Tulungagung	0.8856	m2	629,184.00	557,205.35
	Pintu pagar besi tempa Kabupaten Tulungagung	0.0813	m2	786,480.00	63,940.82
	<b>Pilar :</b>				
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.8450	m2	180,513.55	152,533.95
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	1.6900	m2	77,782.87	131,453.05
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	1.6900	m2	42,938.73	72,566.45
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.6900	m2	43,657.22	73,780.70
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>1,928,948.57</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>212,184.34</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 3,00 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>4,062,254.47</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>610,684.71</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.7700	m3	81,543.63	62,788.60
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0350	m3	480,944.95	16,833.07
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.1050	m3	773,400.02	81,207.00
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.3150	m3	1,317,368.13	414,970.96
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.3150	m3	59,127.25	18,625.08
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.4550	m3	35,736.25	16,259.99
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>478,150.02</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.4000	m2	426,732.84	170,693.14
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	5.6896	kg	45,884.83	261,066.33
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0300	m3	1,546,351.72	46,390.55
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>664,586.62</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3000	m2	1,137,535.72	341,260.72
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	6.2882	kg	45,884.83	288,532.99
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0225	m3	1,546,351.72	34,792.91
	<b>D. Pekerjaan Kolom Ringbalk</b>				<b>633,089.40</b>
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3000	m2	1,167,018.13	350,105.44
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	5.4090	kg	45,884.83	248,191.05
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0225	m3	1,546,351.72	34,792.91
	<b>E. Pekerjaan Dinding</b>				<b>1,273,177.98</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.5000	m2	180,513.55	451,283.88
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	5.0000	m2	77,782.87	388,914.35
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	5.0000	m2	42,938.73	214,693.65
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	5.0000	m2	43,657.22	218,286.10
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>3,659,688.72</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>402,565.76</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 3,00 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1,422,029.00</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>213,872.98</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2695	m3	81,543.63	21,976.01
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0123	m3	480,944.95	5,915.62
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0368	m3	773,400.02	28,461.12
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1103	m3	1,317,368.13	145,305.70
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1103	m3	59,127.25	6,521.74
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1593	m3	35,736.25	5,692.78
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>167,354.34</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1400	m2	426,732.84	59,742.60
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.9914	kg	45,884.83	91,375.05
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0105	m3	1,546,351.72	16,236.69
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>232,645.35</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1050	m2	1,137,535.72	119,441.25
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.2009	kg	45,884.83	100,987.92
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0079	m3	1,546,351.72	12,216.18
	<b>D. Pekerjaan Kolom Ringbalk</b>				<b>221,622.24</b>
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1050	m2	1,167,018.13	122,536.90
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.8932	kg	45,884.83	86,869.16
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0079	m3	1,546,351.72	12,216.18
	<b>E. Pekerjaan Dinding</b>				<b>445,612.29</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c$ 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.8750	m2	180,513.55	157,949.36
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	1.7500	m2	77,782.87	136,120.02
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	1.7500	m2	42,938.73	75,142.78
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.7500	m2	43,657.22	76,400.14
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>1,281,107.20</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>140,921.79</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 3,00 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1,828,078.72</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>274,941.45</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.3465	m3	81,543.63	28,254.87
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0158	m3	480,944.95	7,598.93
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0473	m3	773,400.02	36,581.82
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1418	m3	1,317,368.13	186,802.80
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1418	m3	59,127.25	8,384.24
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2048	m3	35,736.25	7,318.78
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>215,166.59</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1800	m2	426,732.84	76,811.91
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.5603	kg	45,884.83	117,478.93
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0135	m3	1,546,351.72	20,875.75
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>299,025.78</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1350	m2	1,137,535.72	153,567.32
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.8297	kg	45,884.83	129,840.30
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0101	m3	1,546,351.72	15,618.15
	<b>D. Pekerjaan Kolom Ringbalk</b>				<b>284,853.86</b>
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1350	m2	1,167,018.13	157,547.45
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.4341	kg	45,884.83	111,688.26
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0101	m3	1,546,351.72	15,618.15
	<b>E. Pekerjaan Dinding</b>				<b>572,930.09</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.1250	m2	180,513.55	203,077.74
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	2.2500	m2	77,782.87	175,011.46
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	2.2500	m2	42,938.73	96,612.14
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	2.2500	m2	43,657.22	98,228.75
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>1,646,917.77</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>181,160.95</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 3,00 m Kabupaten Tulungagung		m	Nilai ASB :	2,640,526.56
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>397,078.39</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.5005	m3	81,543.63	40,812.59
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0228	m3	480,944.95	10,965.54
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0683	m3	773,400.02	52,823.22
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2048	m3	1,317,368.13	269,796.99
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.2048	m3	59,127.25	12,109.26
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2958	m3	35,736.25	10,570.78
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>310,795.68</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2600	m2	426,732.84	110,950.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.6982	kg	45,884.83	169,691.28
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0195	m3	1,546,351.72	30,153.86
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>431,941.27</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1950	m2	1,137,535.72	221,819.47
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	4.0873	kg	45,884.83	187,545.07
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0146	m3	1,546,351.72	22,576.74
	<b>D. Pekerjaan Kolom Ringbalk</b>				<b>411,471.74</b>
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1950	m2	1,167,018.13	227,568.54
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.5159	kg	45,884.83	161,326.47
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0146	m3	1,546,351.72	22,576.74
	<b>E. Pekerjaan Dinding</b>				<b>827,565.68</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.6250	m2	180,513.55	293,334.52
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	3.2500	m2	77,782.87	252,794.33
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	3.2500	m2	42,938.73	139,550.87
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	3.2500	m2	43,657.22	141,885.97
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,378,852.76</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>261,673.80</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>4,019,621.56</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>622,167.48</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.7844	m3	81,543.63	63,962.82
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0357	m3	480,944.95	17,169.73
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.107	m3	773,400.02	82,753.80
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.3209	m3	1,317,368.13	422,743.43
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.3209	m3	59,127.25	18,973.93
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.4635	m3	35,736.25	16,563.75
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>486,476.79</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.4075	m2	426,732.84	173,893.63
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	5.7811	kg	45,884.83	265,264.79
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0306	m3	1,546,351.72	47,318.36
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>830,696.91</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.375	m2	1,137,535.72	426,575.90
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	7.8603	kg	45,884.83	360,668.53
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0281	m3	1,546,351.72	43,452.48
	<b>D. Pekerjaan Kolom Ringbalk</b>				<b>644,299.46</b>
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3056	m2	1,167,018.13	356,640.74
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	5.4974	kg	45,884.83	252,247.26
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0229	m3	1,546,351.72	35,411.45
	<b>E. Pekerjaan Dinding</b>				<b>1,037,640.05</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.0375	m2	180,513.55	367,796.36
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	4.075	m2	77,782.87	316,965.20
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	4.075	m2	42,938.73	174,975.32
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	4.075	m2	43,657.22	177,903.17
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>3,621,280.68</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>398,340.87</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1,406,890.86</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>217,774.89</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2745	m3	81,543.63	22,383.73
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0125	m3	480,944.95	6,011.81
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0375	m3	773,400.02	29,002.50
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1123	m3	1,317,368.13	147,940.44
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1123	m3	59,127.25	6,639.99
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1622	m3	35,736.25	5,796.42
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>170,241.43</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1426	m2	426,732.84	60,852.10
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0234	kg	45,884.83	92,843.37
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0107	m3	1,546,351.72	16,545.96
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>290,746.44</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1313	m2	1,137,535.72	149,358.44
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.7511	kg	45,884.83	126,233.76
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0098	m3	1,546,351.72	15,154.25
	<b>D. Pekerjaan Kolom Ringbalk</b>				<b>225,528.76</b>
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.107	m2	1,167,018.13	124,870.94
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.9241	kg	45,884.83	88,287.00
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.008	m3	1,546,351.72	12,370.81
	<b>E. Pekerjaan Dinding</b>				<b>363,177.72</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.7131	m2	180,513.55	128,724.21
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	1.4263	m2	77,782.87	110,941.71
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	1.4263	m2	42,938.73	61,243.51
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.4263	m2	43,657.22	62,268.29
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>1,267,469.24</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>139,421.62</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1,808,912.29</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>280,026.51</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.353	m3	81,543.63	28,784.90
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0161	m3	480,944.95	7,743.21
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0482	m3	773,400.02	37,277.88
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1444	m3	1,317,368.13	190,227.96
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1444	m3	59,127.25	8,537.97
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2086	m3	35,736.25	7,454.58
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>218,971.84</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1834	m2	426,732.84	78,262.80
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.6015	kg	45,884.83	119,369.39
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0138	m3	1,546,351.72	21,339.65
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>373,799.29</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1688	m2	1,137,535.72	192,016.03
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.5371	kg	45,884.83	162,299.23
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0126	m3	1,546,351.72	19,484.03
	<b>D. Pekerjaan Kolom Ringbalk</b>				<b>289,902.31</b>
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1375	m2	1,167,018.13	160,464.99
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.4738	kg	45,884.83	113,509.89
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0103	m3	1,546,351.72	15,927.42
	<b>E. Pekerjaan Dinding</b>				<b>466,950.75</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.9169	m2	180,513.55	165,512.87
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	1.8338	m2	77,782.87	142,638.23
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	1.8338	m2	42,938.73	78,741.04
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.8338	m2	43,657.22	80,058.61
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>1,629,650.71</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>179,261.58</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m Kabupaten Tulungagung		m	Nilai ASB :	2,612,961.06
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>404,469.93</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.5099	m3	81,543.63	41,579.10
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0232	m3	480,944.95	11,157.92
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0696	m3	773,400.02	53,828.64
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2086	m3	1,317,368.13	274,802.99
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.2086	m3	59,127.25	12,333.94
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.3013	m3	35,736.25	10,767.33
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>316,235.35</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2649	m2	426,732.84	113,041.53
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.7577	kg	45,884.83	172,421.43
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0199	m3	1,546,351.72	30,772.40
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>540,064.22</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2438	m2	1,137,535.72	277,331.21
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	5.1092	kg	45,884.83	234,434.77
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0183	m3	1,546,351.72	28,298.24
	<b>D. Pekerjaan Kolom Ringbalk</b>				<b>418,770.70</b>
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1986	m2	1,167,018.13	231,769.80
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.5733	kg	45,884.83	163,960.26
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0149	m3	1,546,351.72	23,040.64
	<b>E. Pekerjaan Dinding</b>				<b>674,478.76</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.3244	m2	180,513.55	239,072.15
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	2.6488	m2	77,782.87	206,031.27
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	2.6488	m2	42,938.73	113,736.11
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	2.6488	m2	43,657.22	115,639.24
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,354,018.97</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>258,942.09</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>3,026,498.53</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>349,840.22</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.3500	m3	81,543.63	28,540.27
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0250	m3	480,944.95	12,023.62
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0750	m3	773,400.02	58,005.00
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1800	m3	1,317,368.13	237,126.26
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0700	m3	59,127.25	4,138.91
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2800	m3	35,736.25	10,006.15
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>386,847.50</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3000	m2	426,732.84	128,019.85
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	5.1353	kg	45,884.83	235,632.37
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0150	m3	1,546,351.72	23,195.28
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>268,344.32</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1000	m2	1,137,535.72	113,753.57
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.2006	kg	45,884.83	146,858.99
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0050	m3	1,546,351.72	7,731.76
	<b>D. Pekerjaan Dinding</b>				<b>1,721,543.23</b>
	Pagar besi tempa Kabupaten Tulungagung	1.2500	m2	629,184.00	786,480.00
	Pintu pagar besi tempa Kabupaten Tulungagung	0.2500	m2	786,480.00	196,620.00
	<b>Pilar :</b>				
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.4500	m2	180,513.55	261,744.65
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	2.9000	m2	77,782.87	225,570.32
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	2.9000	m2	42,938.73	124,522.32
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	2.9000	m2	43,657.22	126,605.94
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,726,575.25</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>299,923.28</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1,081,659.74</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>122,506.79</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1225	m3	81,543.63	9,989.09
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0088	m3	480,944.95	4,232.32
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0263	m3	773,400.02	20,340.42
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.0630	m3	1,317,368.13	82,994.19
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0245	m3	59,127.25	1,448.62
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.0980	m3	35,736.25	3,502.15
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>150,475.62</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1050	m2	426,732.84	44,806.95
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.7974	kg	45,884.83	82,473.39
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0150	m3	1,546,351.72	23,195.28
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>98,945.70</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0350	m2	1,137,535.72	39,813.75
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.1202	kg	45,884.83	51,400.19
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0050	m3	1,546,351.72	7,731.76
	<b>D. Pekerjaan Dinding</b>				<b>602,540.13</b>
	Pagar besi tempa Kabupaten Tulungagung	0.4375	m2	629,184.00	275,268.00
	Pintu pagar besi tempa Kabupaten Tulungagung	0.0875	m2	786,480.00	68,817.00
	<b>Pilar :</b>				
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.5075	m2	180,513.55	91,610.63
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	1.0150	m2	77,782.87	78,949.61
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	1.0150	m2	42,938.73	43,582.81
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.0150	m2	43,657.22	44,312.08
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>974,468.23</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>107,191.51</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1,380,877.20</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>157,490.81</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1575	m3	81,543.63	12,843.12
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0113	m3	480,944.95	5,434.68
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0338	m3	773,400.02	26,140.92
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.0810	m3	1,317,368.13	106,706.82
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0315	m3	59,127.25	1,862.51
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1260	m3	35,736.25	4,502.77
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>186,839.46</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1350	m2	426,732.84	57,608.93
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.3109	kg	45,884.83	106,035.25
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0150	m3	1,546,351.72	23,195.28
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>125,008.79</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0450	m2	1,137,535.72	51,189.11
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.4403	kg	45,884.83	66,087.92
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0050	m3	1,546,351.72	7,731.76
	<b>D. Pekerjaan Dinding</b>				<b>774,694.45</b>
	Pagar besi tempa Kabupaten Tulungagung	0.5625	m2	629,184.00	353,916.00
	Pintu pagar besi tempa Kabupaten Tulungagung	0.1125	m2	786,480.00	88,479.00
	<b>Pilar :</b>				
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.6525	m2	180,513.55	117,785.09
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	1.3050	m2	77,782.87	101,506.65
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	1.3050	m2	42,938.73	56,035.04
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.3050	m2	43,657.22	56,972.67
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>1,244,033.52</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>136,843.69</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m Kabupaten Tulungagung		m	Nilai ASB :	1,979,307.03
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>227,458.86</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2275	m3	81,543.63	18,551.18
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0163	m3	480,944.95	7,839.40
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0488	m3	773,400.02	37,741.92
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1170	m3	1,317,368.13	154,132.07
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0455	m3	59,127.25	2,690.29
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1820	m3	35,736.25	6,504.00
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>259,567.15</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1950	m2	426,732.84	83,212.90
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.3379	kg	45,884.83	153,158.97
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0150	m3	1,546,351.72	23,195.28
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>177,130.38</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0650	m2	1,137,535.72	73,939.82
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.0804	kg	45,884.83	95,458.80
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0050	m3	1,546,351.72	7,731.76
	<b>D. Pekerjaan Dinding</b>				<b>1,119,003.10</b>
	Pagar besi tempa Kabupaten Tulungagung	0.8125	m2	629,184.00	511,212.00
	Pintu pagar besi tempa Kabupaten Tulungagung	0.1625	m2	786,480.00	127,803.00
	<b>Pilar :</b>				
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.9425	m2	180,513.55	170,134.02
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	1.8850	m2	77,782.87	146,620.71
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	1.8850	m2	42,938.73	80,939.51
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.8850	m2	43,657.22	82,293.86
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>1,783,159.49</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>196,147.54</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 2,50 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>2,531,454.40</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>349,840.22</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.3500	m3	81,543.63	28,540.27
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0250	m3	480,944.95	12,023.62
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0750	m3	773,400.02	58,005.00
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1800	m3	1,317,368.13	237,126.26
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0700	m3	59,127.25	4,138.91
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2800	m3	35,736.25	10,006.15
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>386,847.50</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3000	m2	426,732.84	128,019.85
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	5.1353	kg	45,884.83	235,632.37
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0150	m3	1,546,351.72	23,195.28
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>210,110.92</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1667	m2	1,137,535.72	189,627.20
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1667	kg	45,884.83	7,649.00
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0083	m3	1,546,351.72	12,834.72
	<b>D. Pekerjaan Kolom Ringbalk</b>				<b>471,559.99</b>
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2000	m2	1,167,018.13	233,403.63
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	4.8533	kg	45,884.83	222,692.85
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0100	m3	1,546,351.72	15,463.52
	<b>E. Pekerjaan Dinding</b>				<b>862,230.93</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.5000	m2	180,513.55	451,283.88
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	2.5000	m2	77,782.87	194,457.18
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	2.5000	m2	42,938.73	107,346.83
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	2.5000	m2	43,657.22	109,143.05
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,280,589.55</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>250,864.85</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 2,50 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>886,101.37</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>122,506.79</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1225	m3	81,543.63	9,989.09
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0088	m3	480,944.95	4,232.32
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0263	m3	773,400.02	20,340.42
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.0630	m3	1,317,368.13	82,994.19
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0245	m3	59,127.25	1,448.62
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.0980	m3	35,736.25	3,502.15
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>135,476.01</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1050	m2	426,732.84	44,806.95
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.7974	kg	45,884.83	82,473.39
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0053	m3	1,546,351.72	8,195.66
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>73,477.84</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0583	m2	1,137,535.72	66,318.33
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0583	kg	45,884.83	2,675.09
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0029	m3	1,546,351.72	4,484.42
	<b>D. Pekerjaan Kolom Ringbalk</b>				<b>165,048.06</b>
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0700	m2	1,167,018.13	81,691.27
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.6987	kg	45,884.83	77,944.56
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0035	m3	1,546,351.72	5,412.23
	<b>E. Pekerjaan Dinding</b>				<b>301,780.82</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c$ 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.8750	m2	180,513.55	157,949.36
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.8750	m2	77,782.87	68,060.01
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.8750	m2	42,938.73	37,571.39
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.8750	m2	43,657.22	38,200.07
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>798,289.52</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>87,811.85</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 2,50 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1,139,231.67</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>157,490.81</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1575	m3	81,543.63	12,843.12
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0113	m3	480,944.95	5,434.68
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0338	m3	773,400.02	26,140.92
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.0810	m3	1,317,368.13	106,706.82
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0315	m3	59,127.25	1,862.51
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1260	m3	35,736.25	4,502.77
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>174,159.38</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1350	m2	426,732.84	57,608.93
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.3109	kg	45,884.83	106,035.25
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0068	m3	1,546,351.72	10,515.19
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>94,478.04</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0750	m2	1,137,535.72	85,315.18
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.0750	kg	45,884.83	3,441.36
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0037	m3	1,546,351.72	5,721.50
	<b>D. Pekerjaan Kolom Ringbalk</b>				<b>212,202.68</b>
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0900	m2	1,167,018.13	105,031.63
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.1840	kg	45,884.83	100,212.47
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0045	m3	1,546,351.72	6,958.58
	<b>E. Pekerjaan Dinding</b>				<b>388,003.92</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.1250	m2	180,513.55	203,077.74
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	1.1250	m2	77,782.87	87,505.73
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	1.1250	m2	42,938.73	48,306.07
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.1250	m2	43,657.22	49,114.37
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>1,026,334.84</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>112,896.83</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 2,50 m Kabupaten Tulungagung		m	Nilai ASB :	1,645,663.91
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>227,458.86</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2275	m3	81,543.63	18,551.18
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0163	m3	480,944.95	7,839.40
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0488	m3	773,400.02	37,741.92
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1170	m3	1,317,368.13	154,132.07
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0455	m3	59,127.25	2,690.29
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1820	m3	35,736.25	6,504.00
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>251,526.12</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1950	m2	426,732.84	83,212.90
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.3379	kg	45,884.83	153,158.97
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0098	m3	1,546,351.72	15,154.25
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>136,633.09</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1084	m2	1,137,535.72	123,308.87
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1084	kg	45,884.83	4,973.92
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0054	m3	1,546,351.72	8,350.30
	<b>D. Pekerjaan Kolom Ringbalk</b>				<b>306,511.93</b>
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1300	m2	1,167,018.13	151,712.36
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.1546	kg	45,884.83	144,748.28
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0065	m3	1,546,351.72	10,051.29
	<b>E. Pekerjaan Dinding</b>				<b>560,450.10</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.6250	m2	180,513.55	293,334.52
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	1.6250	m2	77,782.87	126,397.16
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	1.6250	m2	42,938.73	69,775.44
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.6250	m2	43,657.22	70,942.98
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>1,482,580.10</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>163,083.81</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>2,489,670.49</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>349,840.22</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.3500	m3	81,543.63	28,540.27
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0250	m3	480,944.95	12,023.62
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0750	m3	773,400.02	58,005.00
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1800	m3	1,317,368.13	237,126.26
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0700	m3	59,127.25	4,138.91
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2800	m3	35,736.25	10,006.15
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>386,847.50</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.3000	m2	426,732.84	128,019.85
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	5.1353	kg	45,884.83	235,632.37
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0150	m3	1,546,351.72	23,195.28
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>344,913.94</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1333	m2	1,137,535.72	151,633.51
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.9865	kg	45,884.83	182,919.87
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0067	m3	1,546,351.72	10,360.56
	<b>D. Pekerjaan Kolom Ringbalk</b>				<b>471,559.99</b>
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2000	m2	1,167,018.13	233,403.63
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	4.8533	kg	45,884.83	222,692.85
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0100	m3	1,546,351.72	15,463.52
	<b>E. Pekerjaan Dinding</b>				<b>689,784.74</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	2.0000	m2	180,513.55	361,027.10
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	2.0000	m2	77,782.87	155,565.74
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	2.0000	m2	42,938.73	85,877.46
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	2.0000	m2	43,657.22	87,314.44
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,242,946.38</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>246,724.10</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>871,525.55</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>122,506.79</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1225	m3	81,543.63	9,989.09
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0088	m3	480,944.95	4,232.32
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0263	m3	773,400.02	20,340.42
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.0630	m3	1,317,368.13	82,994.19
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0245	m3	59,127.25	1,448.62
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.0980	m3	35,736.25	3,502.15
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>135,476.01</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1050	m2	426,732.84	44,806.95
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.7974	kg	45,884.83	82,473.39
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0053	m3	1,546,351.72	8,195.66
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>120,702.63</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0467	m2	1,137,535.72	53,122.92
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.3953	kg	45,884.83	64,023.10
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0023	m3	1,546,351.72	3,556.61
	<b>D. Pekerjaan Kolom Ringbalk</b>				<b>165,048.06</b>
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0700	m2	1,167,018.13	81,691.27
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.6987	kg	45,884.83	77,944.56
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0035	m3	1,546,351.72	5,412.23
	<b>E. Pekerjaan Dinding</b>				<b>241,424.66</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c$ 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.7000	m2	180,513.55	126,359.49
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.7000	m2	77,782.87	54,448.01
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.7000	m2	42,938.73	30,057.11
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.7000	m2	43,657.22	30,560.05
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>785,158.15</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>86,367.40</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m Kabupaten Tulungagung		m	Nilai ASB :	1,120,500.61
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>157,490.81</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1575	m3	81,543.63	12,843.12
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0113	m3	480,944.95	5,434.68
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0338	m3	773,400.02	26,140.92
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.0810	m3	1,317,368.13	106,706.82
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0315	m3	59,127.25	1,862.51
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1260	m3	35,736.25	4,502.77
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>174,159.38</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1350	m2	426,732.84	57,608.93
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.3109	kg	45,884.83	106,035.25
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0068	m3	1,546,351.72	10,515.19
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>155,203.99</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0600	m2	1,137,535.72	68,252.14
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.7939	kg	45,884.83	82,312.80
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0030	m3	1,546,351.72	4,639.06
	<b>D. Pekerjaan Kolom Ringbalk</b>				<b>212,202.68</b>
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0900	m2	1,167,018.13	105,031.63
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.1840	kg	45,884.83	100,212.47
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0045	m3	1,546,351.72	6,958.58
	<b>E. Pekerjaan Dinding</b>				<b>310,403.13</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.9000	m2	180,513.55	162,462.20
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.9000	m2	77,782.87	70,004.58
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.9000	m2	42,938.73	38,644.86
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	0.9000	m2	43,657.22	39,291.50
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>1,009,460.00</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>111,040.60</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.03.04.01.0004	<b>ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1,618,455.82</b>
	<b>A. Pekerjaan Pondasi Batukali</b>				<b>227,458.86</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2275	m3	81,543.63	18,551.18
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0163	m3	480,944.95	7,839.40
	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung Kabupaten Tulungagung	0.0488	m3	773,400.02	37,741.92
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1170	m3	1,317,368.13	154,132.07
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.0455	m3	59,127.25	2,690.29
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.1820	m3	35,736.25	6,504.00
	<b>B. Pekerjaan Sloof</b>				<b>251,526.12</b>
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1950	m2	426,732.84	83,212.90
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.3379	kg	45,884.83	153,158.97
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0098	m3	1,546,351.72	15,154.25
	<b>C. Pekerjaan Kolom Praktis</b>				<b>224,211.31</b>
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0866	m2	1,137,535.72	98,510.59
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.5912	kg	45,884.83	118,896.77
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0044	m3	1,546,351.72	6,803.95
	<b>D. Pekerjaan Kolom Ringbalk</b>				<b>306,511.93</b>
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1300	m2	1,167,018.13	151,712.36
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	3.1546	kg	45,884.83	144,748.28
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0065	m3	1,546,351.72	10,051.29
	<b>E. Pekerjaan Dinding</b>				<b>448,360.08</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c' 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	1.3000	m2	180,513.55	234,667.62
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	1.3000	m2	77,782.87	101,117.73
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	1.3000	m2	42,938.73	55,820.35
	Pengecatan interior tembok baru (mutu B) Kabupaten Tulungagung	1.3000	m2	43,657.22	56,754.39
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>1,458,068.30</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>160,387.51</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.04.03.03.0004	<b>ASB Pembangunan Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	5,765,236.40
	<b>A. Pekerjaan Hanggar</b>				<b>2,826,931.18</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Pondasi</b>				<b>102,022.78</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2900	m3	81,543.63	23,647.65
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0726	m3	480,944.95	34,916.60
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1044	m3	59,127.25	6,172.88
	Pengurugan dengan tanah urug Kabupaten Tulungagung	0.1092	m3	341,443.63	37,285.64
	<b>A.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>948,879.78</b>
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0480	m3	1,318,800.82	63,302.44
	<b>A.2.1 Pekerjaan Pondasi Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk pondasi telapak beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0150	m2	391,353.95	5,870.31
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5768	kg	45,884.83	26,466.37
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0104	m3	1,546,351.72	16,082.06
	<b>A.2.2 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.2520	m2	426,732.84	107,536.68
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.3578	kg	45,884.83	108,187.25
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0140	m3	1,546,351.72	21,648.92
	<b>A.2.3 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0150	m2	1,137,535.72	17,063.04
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1157	kg	45,884.83	5,308.87
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0011	m3	1,546,351.72	1,700.99
	<b>A.2.4 Pekerjaan Kolom 25x25</b>				
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1250	m2	1,137,535.72	142,191.97
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.0526	kg	45,884.83	48,298.37
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0078	m3	1,546,351.72	12,061.54
	<b>A.2.5 Pekerjaan Ringbalk</b>				
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0980	m2	1,167,018.13	114,367.78
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.6938	kg	45,884.83	31,834.90
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0043	m3	1,546,351.72	6,649.31
	<b>A.2.6 Pekerjaan Lantai Beton</b>				
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.6537	kg	45,884.83	75,879.74
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0934	m3	1,546,351.72	144,429.25
	<b>A.3 Pekerjaan Pasangan</b>				<b>1,010,211.97</b>
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1610	m3	1,317,368.13	212,096.27
	Pemasangan dinding bataco / conblock HB20 dengan mortar tipe N, $F'c = 5,2$ MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.4280	m2	529,005.66	226,414.42

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	4.7357	m2	77,782.87	368,356.34
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	4.7357	m2	42,938.73	203,344.94
	<b>A.4 Pekerjaan Konstruksi</b>				<b>765,816.64</b>
	Pemasangan baja profil Kabupaten Tulungagung	1.9947	kg	35,397.08	70,606.56
	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF Kabupaten Tulungagung	5.1800	kg	35,397.08	183,356.87
	Pemasangan baja profil Kabupaten Tulungagung	5.1980	kg	35,397.08	183,994.02
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.7519	kg	45,884.83	80,385.63
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.5911	kg	45,884.83	27,122.52
	Pemasangan atap seng gelombang Kabupaten Tulungagung	1.3512	m2	79,044.69	106,805.19
	Pemasangan baja profil Kabupaten Tulungagung	0.3066	kg	35,397.08	10,852.74
	Pemasangan baja profil Kabupaten Tulungagung	1.4720	kg	35,397.08	52,104.50
	Pemasangan atap seng gelombang Kabupaten Tulungagung	0.6400	m2	79,044.69	50,588.60
	<b>B. Pekerjaan Kantor</b>				<b>2,366,975.48</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Tanah</b>				<b>66,634.26</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1950	m3	81,543.63	15,901.01
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0207	m3	480,944.95	9,955.56
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.1093	m3	59,127.25	6,462.61
	Pengurugan dengan tanah urug Kabupaten Tulungagung	0.1005	m3	341,443.63	34,315.08
	<b>B.2. Pekerjaan Struktur</b>				<b>523,995.68</b>
	<b>B.2.1 Pekerjaan Sloof Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.1820	m2	426,732.84	77,665.38
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.1161	kg	45,884.83	97,096.89
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0078	m3	1,546,351.72	12,061.54
	<b>B.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis</b>				-
	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0821	m2	1,137,535.72	93,391.68
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.2607	kg	45,884.83	57,847.01
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0062	m3	1,546,351.72	9,587.38
	<b>B.2.3 Pekerjaan Ringbalk</b>				-
	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.0910	m2	1,167,018.13	106,198.65
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.2659	kg	45,884.83	58,085.61
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0078	m3	1,546,351.72	12,061.54
	<b>B.3 Pekerjaan Pasangan</b>				<b>1,419,651.42</b>
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.1610	m3	1,317,368.13	212,096.27
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, $f'c$ 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.4280	m2	180,513.55	77,259.80

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	4.7357	m2	77,782.87	368,356.34
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	4.7357	m2	42,938.73	203,344.94
	Pemasangan lantai keramik ukuran 40 cm x 40 cm Kabupaten Tulungagung	0.2391	m2	272,186.77	65,079.86
	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm Kabupaten Tulungagung	0.0150	m2	205,795.57	3,086.93
	Pemasangan lantai keramik ukuran 20cm x 20cm Kabupaten Tulungagung	0.0221	m2	249,957.53	5,524.06
	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm Kabupaten Tulungagung	0.3984	m2	52,227.68	20,807.51
	Pemasangan rangka besi hollow galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon Kabupaten Tulungagung	0.2766	m2	129,204.95	35,738.09
	Pembuatan dan Pemasangan pintu dan jendela kaca, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0010	m3	20,447,080.21	20,447.08
	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.0417	m2	1,243,751.45	51,864.44
	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I Kabupaten Tulungagung	0.1600	m	221,832.45	35,493.19
	Pemasangan pintu lipat (folding door) Kabupaten Tulungagung	0.0450	m2	899,438.53	40,474.73
	Pemasangan atap pelana rangka atap baja ringan (canai dingin) profil C75 Kabupaten Tulungagung	0.6461	m2	261,442.78	168,918.18
	Pemasangan atap genteng kodok sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.5430	m2	158,043.89	85,817.83
	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen Kabupaten Tulungagung	0.1645	m	154,055.73	25,342.17
	<b>B.4 Pekerjaan Plumbing</b>				<b>179,671.86</b>
	<b>B.4.1 Pekerjaan Sanitary</b>				
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0050	bh	690,346.38	3,451.73
	Pemasangan wastafel (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0050	bh	964,829.37	4,824.15
	Pemasangan floor drain Kabupaten Tulungagung	0.0050	bh	17,764.17	88.82
	Pemasangan kran air diameter 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0100	bh	113,439.85	1,134.40
	Pemasangan bak mandi fiberglass Kabupaten Tulungagung	0.0050	bh	1,484,820.14	7,424.10
	Kusen pintu P1 B Kabupaten Tulungagung	0.0050	unit	542,400.00	2,712.00
	<b>B.4.2 Sumur Dalam</b>				
	Pengeboran sumur Kabupaten Tulungagung	0.1200	m	200,000.00	24,000.00
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	0.1200	m	117,023.87	14,042.86
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	0.0300	m	61,913.95	1,857.42
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.1200	m	26,750.86	3,210.10
	Klep diameter 3/4" Kabupaten Tulungagung	0.0050	bh	125,045.69	625.23
	Stop kran dia. 1" Kabupaten Tulungagung	0.0050	bh	382,587.09	1,912.94
	Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara Grundfos) Kabupaten Tulungagung	0.0050	m	3,113,783.93	15,568.92
	<b>B.4.3 Instalasi Air Bersih</b>				
	Tangki air 500 liter Kabupaten Tulungagung	0.0050	bh	1,946,723.68	9,733.62
	Dudukan tangki air Kabupaten Tulungagung	0.0050	bh	1,284,087.93	6,420.44
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4 " Kabupaten Tulungagung	0.3250	m	26,750.86	8,694.03
	<b>B.4.4 Instalasi Air Kotor &amp; air bekas</b>				
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	0.0582	m	186,758.29	10,869.33
	<b>B.4.5 Pekerjaan Septictank</b>				

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan Kabupaten Tulungagung	0.0050	unit	12,620,354.47	63,101.77
	<b>B.5 Pekerjaan Elektrikal</b>				<b>44,316.20</b>
	<b>B.5.1 Panel</b>				
	Pas. Panel box MCB Kabupaten Tulungagung	0.0050	ttk	2,119,744.40	10,598.72
	<b>B.5.2 Instalasi</b>				
	Pas. Instalasi lampu Kabupaten Tulungagung	0.0600	ttk	214,807.35	12,888.44
	Pas. Instalasi stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0400	ttk	228,841.95	9,153.68
	<b>B.5.3 Armature</b>				
	Pas. Saklar engkel Kabupaten Tulungagung	0.0100	ttk	80,049.20	800.49
	Pas. Saklar dobel Kabupaten Tulungagung	0.0150	ttk	94,473.65	1,417.10
	Pas. Stop kontak Kabupaten Tulungagung	0.0400	ttk	82,648.20	3,305.93
	Pas. Down light & PLC 13 W Kabupaten Tulungagung	0.0600	bh	102,530.55	6,151.83
	<b>B.6 Pekerjaan Finishing</b>				<b>132,706.06</b>
	Pengecatan interior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.9743	m2	65,748.72	129,807.70
	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup Kabupaten Tulungagung	0.0534	m2	54,276.48	2,898.36
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>5,193,906.66</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>571,329.73</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.04.03.02.0001	<b>1 unit Bangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat SPALDS Kabupaten Tulungagung</b>		unit	Nilai ASB :	<b>10,238,699.08</b>
	<b>A. Pekerjaan Septictank</b>				<b>5,496,447.39</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	1.3500	m3	81,543.63	110,083.90
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0500	m3	480,944.95	24,047.25
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.4100	m3	59,127.25	24,242.17
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.9500	m3	35,736.25	33,949.44
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0500	m3	1,318,800.82	65,940.04
	<b>A.1 Pekerjaan Pelat Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.4000	m2	2,128,430.46	851,372.18
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	5.0600	kg	45,884.83	232,177.24
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.1000	m3	1,546,351.72	154,635.17
	Septictank Pabrikasi (Kapasitas: 4 - 5 orang) Kabupaten Tulungagung	1.0000	unit	4,000,000.00	4,000,000.00
	<b>B. Pekerjaan Resapan</b>				<b>2,341,207.63</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2900	m3	81,543.63	23,647.65
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.2900	m3	35,736.25	10,363.51
	<b>B.1 Pekerjaan Pelat Beton</b>				
	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung Kabupaten Tulungagung	0.7700	m2	2,128,430.46	1,638,891.45
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.8400	kg	45,884.83	130,312.92
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.2000	m3	1,546,351.72	309,270.34
	Pemasangan pipa air limbah tipe D diameter 4" Kabupaten Tulungagung	1.0000	m	186,758.29	186,758.29
	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septik Kabupaten Tulungagung	0.7200	m2	58,282.58	41,963.46
	<b>C. Pekerjaan Utilitas</b>				<b>1,386,398.20</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	1.3100	m3	81,543.63	106,822.16
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	0.4400	m3	59,127.25	26,015.99
	Pembuangan tanah sejauh s.d. 30m Kabupaten Tulungagung	0.8700	m3	35,736.25	31,090.54
	Pemasangan kloset jongkok porselen (mutu A) Kabupaten Tulungagung	1.0000	bh	690,346.38	690,346.38
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3" Kabupaten Tulungagung	4.0000	m	117,023.87	468,095.48
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1" Kabupaten Tulungagung	2.0000	m	32,013.83	64,027.66
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>9,224,053.23</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>1,014,645.85</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.04.02.06.0005	<b>ASB 1 m3 Reservoir Penyediaan Air Baku Melalui Metode Broncaptering Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m3</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>2,870,052.58</b>
	<b>A. Pekerjaan 1 m3 Broncaptering</b>				<b>337,376.05</b>
	<b>A.1 Pekerjaan Tanah</b>				<b>10,491.84</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0075	m3	81,543.63	611.58
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.0075	m3	1,317,368.13	9,880.26
	<b>A.2. Pekerjaan Beton</b>				<b>227,023.80</b>
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0218	m3	1,546,351.72	33,710.47
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	2.7500	kg	45,884.83	126,183.28
	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm Kabupaten Tulungagung	0.3645	m2	184,170.22	67,130.05
	<b>A.3 Pekerjaan Pasangan</b>				<b>49,382.00</b>
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.3090	m2	77,782.87	24,034.91
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.3090	m2	42,938.73	13,268.07
	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.1628	m2	74,195.47	12,079.02
	<b>A.4 Perlengkapan</b>				<b>50,478.42</b>
	Pipa GI Med. 1 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0050	m	117,587.80	587.94
	Pipa GI Med. 1 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0050	m	117,587.80	587.94
	Pipa GI Med. 1 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0250	m	117,587.80	2,939.70
	Pipa GI Med. 1 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0250	m	117,587.80	2,939.70
	Stop Kran 1inch Kabupaten Tulungagung	0.0250	bh	238,543.00	5,963.58
	Gate Valve $\varnothing$ 1.5" Kabupaten Tulungagung	0.0250	bh	594,000.00	14,850.00
	Kenie Drat GI 1 1/2inch Kabupaten Tulungagung	0.0500	bh	41,923.00	2,096.15
	Sock Drat GI 1 1/2inch Kabupaten Tulungagung	0.0500	bh	31,301.00	1,565.05
	Dop GI 1 1/2inch Kabupaten Tulungagung	0.0250	bh	27,685.00	692.13
	Seal Tape Kabupaten Tulungagung	0.1250	bh	5,650.00	706.25
	Manhole 0.6 m x 0.6 m Kabupaten Tulungagung	0.0250	bh	452,000.00	11,300.00
	Ventilator Kabupaten Tulungagung	0.0250	bh	250,000.00	6,250.00
	<b>B. Pekerjaan Bangunan Reservoir Kapasitas 40 m3</b>				<b>2,248,256.90</b>
	<b>B.1 Pekerjaan Tanah</b>				<b>936,645.53</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.3941	m3	81,543.63	32,136.34
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.6720	m3	1,317,368.13	885,271.38
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0400	m3	480,944.95	19,237.80
	<b>B.2. Pekerjaan Beton</b>				<b>792,734.90</b>
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0150	m3	1,318,800.82	19,782.01
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.2395	m3	1,546,351.72	370,351.24
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.2859	kg	45,884.83	13,118.47

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm Kabupaten Tulungagung	2.1148	m2	184,170.22	389,483.18
	<b>B.3 Pekerjaan Pasangan</b>				<b>333,413.84</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.0450	m2	180,513.55	8,123.11
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	2.1998	m2	77,782.87	171,106.76
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	2.1998	m2	42,938.73	94,456.62
	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.8050	m2	74,195.47	59,727.35
	<b>B.4 Perlengkapan</b>				<b>185,462.64</b>
	Pipa GI Med. 2" Kabupaten Tulungagung	0.0250	m	156,369.40	3,909.24
	Pipa GI Med. 2" Kabupaten Tulungagung	0.0250	m	156,369.40	3,909.24
	Pipa GI Med. 2" Kabupaten Tulungagung	0.0500	m	156,369.40	7,818.47
	Pipa GI Med. 2" Kabupaten Tulungagung	0.0250	m	156,369.40	3,909.24
	Pipa GI Med. 2" Kabupaten Tulungagung	0.0250	m	156,369.40	3,909.24
	Pipa GI Med. 2" Kabupaten Tulungagung	0.2500	m	156,369.40	39,092.35
	Stop Kran 2inch Kabupaten Tulungagung	0.0250	bh	821,736.00	20,543.40
	Gate Valve 2inch Kabupaten Tulungagung	0.0250	bh	1,223,677.00	30,591.93
	Kenie Drat GI 2inch Kabupaten Tulungagung	0.1750	bh	65,766.00	11,509.05
	Seal Tape Kabupaten Tulungagung	0.3500	bh	5,650.00	1,977.50
	Water Moer 2inch Kabupaten Tulungagung	0.0500	bh	137,860.00	6,893.00
	Manhole 0.6 m x 0.6 m Kabupaten Tulungagung	0.0750	bh	452,000.00	33,900.00
	Tangga tanam monyet galvanis Kabupaten Tulungagung	0.0250	bh	700,000.00	17,500.00
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,585,632.95</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>284,419.62</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.04.02.06.0005	<b>ASB Pembangunan atau Peningkatan atau Perluasan SPAM Kabupaten Tulungagung</b>		SR	Nilai ASB :	9,134,491.80
	<b>A. Pekerjaan 1 m3 Broncaptering</b>				134,918.01
	<b>A.1 Pekerjaan Tanah</b>				4,196.74
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.0030	m3	81,543.63	244.63
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.0030	m3	1,317,368.13	3,952.10
	<b>A.2 Pekerjaan Beton</b>				90,778.59
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0087	m3	1,546,351.72	13,453.26
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	1.1000	kg	45,884.83	50,473.31
	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm Kabupaten Tulungagung	0.1458	m2	184,170.22	26,852.02
	<b>A.3 Pekerjaan Pasangan</b>				19,751.31
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.1236	m2	77,782.87	9,613.96
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.1236	m2	42,938.73	5,307.23
	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.0651	m2	74,195.47	4,830.13
	<b>A.4 Perlengkapan</b>				20,191.37
	Pipa GI Med. 1 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0020	m	117,587.80	235.18
	Pipa GI Med. 1 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0020	m	117,587.80	235.18
	Pipa GI Med. 1 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0100	m	117,587.80	1,175.88
	Pipa GI Med. 1 1/2" Kabupaten Tulungagung	0.0100	m	117,587.80	1,175.88
	Stop Kran 1inch Kabupaten Tulungagung	0.0100	bh	238,543.00	2,385.43
	Gate Valve Ø 1.5" Kabupaten Tulungagung	0.0100	bh	594,000.00	5,940.00
	Kenie Drat GI 1 1/2inch Kabupaten Tulungagung	0.0200	bh	41,923.00	838.46
	Sock Drat GI 1 1/2inch Kabupaten Tulungagung	0.0200	bh	31,301.00	626.02
	Dop GI 1 1/2inch Kabupaten Tulungagung	0.0100	bh	27,685.00	276.85
	Seal Tape Kabupaten Tulungagung	0.0500	bh	5,650.00	282.50
	Manhole 0.6 m x 0.6 m Kabupaten Tulungagung	0.0100	bh	452,000.00	4,520.00
	Ventilator Kabupaten Tulungagung	0.0100	bh	250,000.00	2,500.00
	<b>B. Pekerjaan Bangunan Reservoir Kapasitas 40 m3</b>				899,290.65
	<b>B.1 Pekerjaan Tanah</b>				374,654.95
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.1576	m3	81,543.63	12,851.28
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.2688	m3	1,317,368.13	354,108.55
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	0.0160	m3	480,944.95	7,695.12
	<b>B.2 Pekerjaan Beton</b>				317,087.52
	Pembuatan lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	0.0060	m3	1,318,800.82	7,912.80
	Pembuatan beton mutu $f'c = 14,5$ MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.0958	m3	1,546,351.72	148,140.49
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-24) Kabupaten Tulungagung	0.1143	kg	45,884.83	5,244.64

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm Kabupaten Tulungagung	0.8459	m2	184,170.22	155,789.59
	<b>B.3 Pekerjaan Pasangan</b>				<b>133,363.12</b>
	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP) Kabupaten Tulungagung	0.0180	m2	180,513.55	3,249.24
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.8799	m2	77,782.87	68,441.15
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.8799	m2	42,938.73	37,781.79
	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu A) Kabupaten Tulungagung	0.3220	m2	74,195.47	23,890.94
	<b>B.4 Perlengkapan</b>				<b>74,185.05</b>
	Pipa GI Med. 2" Kabupaten Tulungagung	0.0100	m	156,369.40	1,563.69
	Pipa GI Med. 2" Kabupaten Tulungagung	0.0100	m	156,369.40	1,563.69
	Pipa GI Med. 2" Kabupaten Tulungagung	0.0200	m	156,369.40	3,127.39
	Pipa GI Med. 2" Kabupaten Tulungagung	0.0100	m	156,369.40	1,563.69
	Pipa GI Med. 2" Kabupaten Tulungagung	0.0100	m	156,369.40	1,563.69
	Pipa GI Med. 2" Kabupaten Tulungagung	0.1000	m	156,369.40	15,636.94
	Stop Kran 2inch Kabupaten Tulungagung	0.0100	bh	821,736.00	8,217.36
	Gate Valve 2inch Kabupaten Tulungagung	0.0100	bh	1,223,677.00	12,236.77
	Kenie Drat GI 2inch Kabupaten Tulungagung	0.0700	bh	65,766.00	4,603.62
	Seal Tape Kabupaten Tulungagung	0.1400	bh	5,650.00	791.00
	Water Moer 2inch Kabupaten Tulungagung	0.0200	bh	137,860.00	2,757.20
	Manhole 0.6 m x 0.6 m Kabupaten Tulungagung	0.0300	bh	452,000.00	13,560.00
	Tangga tanam monyet galvanis Kabupaten Tulungagung	0.0100	bh	700,000.00	7,000.00
	<b>C. Pekerjaan Perpipaan dan Perlengkapan</b>				<b>5,712,828.24</b>
	<b>C.1 Pekerjaan Tanah</b>				<b>1,575,313.71</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	12.1409	m3	81,543.63	990,013.06
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	9.8990	m3	59,127.25	585,300.65
	<b>C.2 Pekerjaan Perpipaan</b>				<b>4,137,514.53</b>
	Pemasangan pipa HDPE Ø 63 mm Kabupaten Tulungagung	7.0000	m	41,544.96	290,814.72
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 2" Kabupaten Tulungagung	50.4000	m	61,913.95	3,120,463.08
	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 1 ½" Kabupaten Tulungagung	13.8000	m	52,625.85	726,236.73
	<b>D. Pekerjaan Sambungan Rumah</b>				<b>1,482,235.00</b>
	Pengadaan Sambungan Rumah Kabupaten Tulungagung	1.0000	unit	1,482,235.00	1,482,235.00
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>8,229,271.89</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>905,219.91</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
<b>5.2.04.02.01.0004</b>	<b>ASB Saluran Beton Bertulang Lebar &gt; 1 m s.d. 2 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1,612,021.67</b>
	<b>A. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Lebar &gt; 1 m s.d. 2 m</b>				<b>1,452,271.77</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.4200	m3	81,543.63	34,248.32
	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 500 m Kabupaten Tulungagung	0.4267	m3	121,516.25	51,846.93
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.4267	m3	1,546,351.72	659,776.73
	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm Kabupaten Tulungagung	1.0500	m2	184,170.22	193,378.73
	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) M6-M8 Kabupaten Tulungagung	24.3743	kg	19,755.78	481,532.65
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.7333	m2	42,938.73	31,488.40
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>1,452,271.77</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>159,749.89</b>
<b>5.2.04.02.01.0004</b>	<b>ASB Saluran Beton Bertulang Lebar ≤ 1 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1,102,360.93</b>
	<b>A. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Lebar ≤ 1 m</b>				<b>993,117.96</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2700	m3	81,543.63	22,016.78
	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 500 m Kabupaten Tulungagung	0.2717	m3	121,516.25	33,011.91
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	0.2717	m3	1,546,351.72	420,092.22
	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm Kabupaten Tulungagung	1.0125	m2	184,170.22	186,472.35
	Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) M6-M8 Kabupaten Tulungagung	15.1873	kg	19,755.78	300,036.30
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.7333	m2	42,938.73	31,488.40
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>993,117.96</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>109,242.98</b>
<b>5.2.04.02.01.0002</b>	<b>ASB Pembuatan Bendung - Bangunan Pengambilan Irigasi Kabupaten Tulungagung</b>		<b>bh</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>933,550,297.65</b>
	<b>A. Pekerjaan Bendung</b>				<b>841,036,304.19</b>
	Penggalian tanah cadas sedalam s.d. 1 m Kabupaten Tulungagung	303.9700	m3	164,516.70	50,008,141.30
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	33.5000	m3	81,543.63	2,731,711.61
	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 500 m Kabupaten Tulungagung	277.6218	m3	121,516.25	33,735,552.59
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	465.8795	m3	1,317,368.13	613,734,805.72
	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP Kabupaten Tulungagung	190.7040	m2	72,773.30	13,878,159.40
	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	172.8250	m2	80,640.99	13,936,779.10
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	172.8250	m2	42,938.73	7,420,886.01
	Pembuatan beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) Kabupaten Tulungagung	44.6820	m3	1,546,351.72	69,094,087.55
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir Kabupaten Tulungagung	24.4500	kg	45,884.83	1,121,884.09
	Pembuatan bekisting lantai beton biasa dengan multipleks 12 mm Kabupaten Tulungagung	54.1633	m2	184,170.22	9,975,273.02
	Pembuatan perancah bekisting lantai beton dengan kaso 5/7 cm tinggi 4 m, jarak antar tiang maksimum 60 cm Kabupaten Tulungagung	54.1633	m2	205,353.49	11,122,629.53

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan 1 m pipa suling-suling Kabupaten Tulungagung	52.6000	m	60,546.76	3,184,759.58
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	13.3625	m3	59,127.25	790,087.88
	Pengoperasian 1 buah pompa air diesel daya 5 kW per-Jam dengan suction head max. 3m dan discharge head max. 20m Kabupaten Tulungagung	2.0000	hari	98,317.41	196,634.82
	1 bh Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) uk. 43 x 65 cm Kabupaten Tulungagung	400.0000	bh	25,262.28	10,104,912.00
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>841,036,304.19</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>92,513,993.46</b>
<b>5.2.04.02.01.0005</b>	<b>ASB Pembuatan Tanggul Pengaman Tinggi ≤ 1 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>1,187,084.35</b>
	<b>A. Pekerjaan Tanggul Pengaman Tinggi ≤ 1 m</b>				<b>1,069,445.36</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.2500	m3	81,543.63	20,385.91
	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 500 m Kabupaten Tulungagung	0.6500	m3	121,516.25	78,985.56
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	0.6500	m3	1,317,368.13	856,289.28
	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP Kabupaten Tulungagung	0.9000	m2	72,773.30	65,495.97
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.4000	m2	77,782.87	31,113.15
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.4000	m2	42,938.73	17,175.49
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>1,069,445.36</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>117,638.99</b>
<b>5.2.04.02.01.0005</b>	<b>ASB Pembuatan Tanggul Pengaman Tinggi ≤ 2 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>3,044,069.16</b>
	<b>A. Pekerjaan Tanggul Pengaman Tinggi ≤ 2 m</b>				<b>2,742,404.65</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	0.6400	m3	81,543.63	52,187.92
	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 500 m Kabupaten Tulungagung	1.7400	m3	121,516.25	211,438.27
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	1.7400	m3	1,317,368.13	2,292,220.55
	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP Kabupaten Tulungagung	1.9000	m2	72,773.30	138,269.27
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.4000	m2	77,782.87	31,113.15
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.4000	m2	42,938.73	17,175.49
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,742,404.65</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>301,664.51</b>
<b>5.2.04.02.01.0005</b>	<b>ASB Pembuatan Tanggul Pengaman Tinggi ≤ 3 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>8,650,437.40</b>
	<b>A. Pekerjaan Tanggul Pengaman Tinggi ≤ 3 m</b>				<b>7,793,186.85</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	2.2500	m3	81,543.63	183,473.17
	Angkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 500 m Kabupaten Tulungagung	5.1000	m3	121,516.25	619,732.85
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	5.1000	m3	1,317,368.13	6,718,577.46
	Pemasangan finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP Kabupaten Tulungagung	2.9000	m2	72,773.30	211,042.57
	Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm Kabupaten Tulungagung	0.5000	m2	77,782.87	38,891.44
	Pemasangan acian Kabupaten Tulungagung	0.5000	m2	42,938.73	21,469.37
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>7,793,186.85</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>857,250.55</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.04.01.01.0003	<b>ASB Pembangunan Jalan dengan Konstruksi AC-WC Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	559,356.26
	<b>A. Pekerjaan Jalan dengan Konstruksi AC-WC</b>				503,924.56
	Penyiapan Badan Jalan Kabupaten Tulungagung	1.0000	m2	11,801.43	11,801.43
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Kabupaten Tulungagung	0.2000	m3	743,467.87	148,693.57
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B Kabupaten Tulungagung	0.3000	m3	634,311.26	190,293.38
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	0.6500	ltr	25,501.33	16,575.86
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	0.1500	ltr	25,607.07	3,841.06
	Laston Lapis Aus (AC-WC) Kabupaten Tulungagung	0.0932	ton	1,424,637.81	132,719.26
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>503,924.56</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>55,431.70</b>
5.2.04.01.01.0003	<b>ASB Pembangunan Jalan dengan Konstruksi HRS-WC Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	534,350.05
	<b>A. Pekerjaan Jalan dengan Konstruksi HRS-WC</b>				481,396.44
	Penyiapan Badan Jalan Kabupaten Tulungagung	1.0000	m2	11,801.43	11,801.43
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Kabupaten Tulungagung	0.2000	m3	743,467.87	148,693.57
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B Kabupaten Tulungagung	0.3000	m3	634,311.26	190,293.38
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	0.6500	ltr	25,501.33	16,575.86
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	0.1500	ltr	25,607.07	3,841.06
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Kabupaten Tulungagung	0.0699	ton	1,577,087.98	110,191.14
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>481,396.44</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>52,953.61</b>
5.2.04.01.01.0003	<b>ASB Pembangunan Jalan dengan Konstruksi AC-BC + AC-WC Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	769,387.15
	<b>A. Pekerjaan Jalan dengan Konstruksi AC-BC + AC-WC</b>				693,141.57
	Penyiapan Badan Jalan Kabupaten Tulungagung	1.0000	m2	11,801.43	11,801.43
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Kabupaten Tulungagung	0.2000	m3	743,467.87	148,693.57
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B Kabupaten Tulungagung	0.3000	m3	634,311.26	190,293.38
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	0.6500	ltr	25,501.33	16,575.86
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	0.1500	ltr	25,607.07	3,841.06
	Laston Lapis Antara (AC-BC) Kabupaten Tulungagung	0.1396	ton	1,355,228.59	189,217.02
	Laston Lapis Aus (AC-WC) Kabupaten Tulungagung	0.0932	ton	1,424,637.81	132,719.26
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>693,141.57</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>76,245.57</b>
5.2.04.01.01.0003	<b>ASB Rekonstruksi Jalan dengan kondisi rusak ringan Kabupaten Tulungagung</b>		m2	Nilai ASB :	190,115.91
	<b>A. Rekonstruksi Jalan dengan kondisi rusak ringan</b>				171,275.60
	Penyiapan Badan Jalan Kabupaten Tulungagung	1.0000	m2	11,801.43	11,801.43

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	0.3500	ltr	25,607.07	8,962.48
	Lapis Penetrasi Macadam Kabupaten Tulungagung	0.0200	m3	2,016,027.90	40,320.56
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Kabupaten Tulungagung	0.0699	ton	1,577,087.98	110,191.14
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>171,275.60</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>18,840.32</b>
<b>5.2.04.01.01.0003</b>	<b>ASB Rekonstruksi Jalan dengan kondisi rusak sedang Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>215,122.13</b>
	<b>A. Rekonstruksi Jalan dengan kondisi rusak sedang</b>				<b>193,803.72</b>
	Penyiapan Badan Jalan Kabupaten Tulungagung	1.0000	m2	11,801.43	11,801.43
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	0.3500	ltr	25,607.07	8,962.48
	Lapis Penetrasi Macadam Kabupaten Tulungagung	0.0200	m3	2,016,027.90	40,320.56
	Laston Lapis Aus (AC-WC) Kabupaten Tulungagung	0.0932	ton	1,424,637.81	132,719.26
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>193,803.72</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>21,318.41</b>
<b>5.2.04.01.01.0003</b>	<b>ASB Rekonstruksi Jalan dengan kondisi rusak berat Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>425,153.01</b>
	<b>A. Rekonstruksi Jalan dengan kondisi rusak berat</b>				<b>383,020.73</b>
	Penyiapan Badan Jalan Kabupaten Tulungagung	1.0000	m2	11,801.43	11,801.43
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	0.3500	ltr	25,607.07	8,962.48
	Lapis Penetrasi Macadam Kabupaten Tulungagung	0.0200	m3	2,016,027.90	40,320.56
	Laston Lapis Antara (AC-BC) Kabupaten Tulungagung	0.1396	ton	1,355,228.59	189,217.02
	Laston Lapis Aus (AC-WC) Kabupaten Tulungagung	0.0932	ton	1,424,637.81	132,719.26
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>383,020.73</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>42,132.28</b>
<b>5.2.04.01.01.0003</b>	<b>ASB Rekonstruksi Jalan untuk penambahan lebar jalan Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>380,099.13</b>
	<b>A. Rekonstruksi Jalan untuk penambahan lebar jalan</b>				<b>342,431.65</b>
	Penyiapan Badan Jalan Kabupaten Tulungagung	1.0000	m2	11,801.43	11,801.43
	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) Kabupaten Tulungagung	0.2000	m3	1,653,151.13	330,630.23
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>342,431.65</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>37,667.48</b>
<b>5.2.04.01.01.0003</b>	<b>ASB Rekonstruksi Jalan dengan konstruksi Beton dengan Tulangan Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>968,298.65</b>
	<b>A. Rekonstruksi Jalan dengan konstruksi Beton dengan Tulangan</b>				<b>872,341.13</b>
	Penyiapan Badan Jalan Kabupaten Tulungagung	1.0000	m2	11,801.43	11,801.43
	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal Kabupaten Tulungagung	0.3000	m3	2,868,465.67	860,539.70
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>872,341.13</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>95,957.52</b>
<b>5.2.04.01.01.0003</b>	<b>ASB Pembangunan Jembatan dengan bentang &lt; 20 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>53,096,806.37</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	<b>A. Pembangunan Jembatan dengan bentang &lt; 20 m</b>				<b>47,834,960.69</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam >1 s.d. 2 m Kabupaten Tulungagung	15.0000	m3	99,996.53	1,499,947.95
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	6.0000	m3	59,127.25	354,763.50
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	500.0000	kg	45,884.83	22,942,415.00
	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) Kabupaten Tulungagung	5.0000	m3	1,829,049.50	9,145,247.50
	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) Kabupaten Tulungagung	4.0000	m3	1,653,151.13	6,612,604.52
	Penyiapan Badan Jalan Kabupaten Tulungagung	1.0000	m2	11,801.43	11,801.43
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Kabupaten Tulungagung	0.2000	m3	743,467.87	148,693.57
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B Kabupaten Tulungagung	0.3000	m3	634,311.26	190,293.38
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	0.6500	ltr	25,501.33	16,575.86
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	0.1500	ltr	25,607.07	3,841.06
	Laston Lapis Antara (AC-BC) Kabupaten Tulungagung	0.1396	ton	1,355,228.59	189,217.02
	Laston Lapis Aus (AC-WC) Kabupaten Tulungagung	0.0932	ton	1,424,637.81	132,719.26
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	5.0000	m3	1,317,368.13	6,586,840.65
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>47,834,960.69</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>5,261,845.68</b>
<b>5.2.04.01.01.0003</b>	<b>ASB Pembangunan Jembatan dengan bentang 20 m s/d 30 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>61,358,156.75</b>
	<b>A. Pembangunan Jembatan dengan bentang 20 m s/d 30 m</b>				<b>55,277,618.70</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam >1 s.d. 2 m Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	99,996.53	99,996.53
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	59,127.25	59,127.25
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	600.0000	kg	45,884.83	27,530,898.00
	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) Kabupaten Tulungagung	6.0000	m3	1,829,049.50	10,974,297.00
	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) Kabupaten Tulungagung	5.0000	m3	1,653,151.13	8,265,755.65
	Penyiapan Badan Jalan Kabupaten Tulungagung	1.5000	m2	11,801.43	17,702.14
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Kabupaten Tulungagung	0.3000	m3	743,467.87	223,040.36
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B Kabupaten Tulungagung	0.4500	m3	634,311.26	285,440.07
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	0.9750	ltr	25,501.33	24,863.79
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	0.2250	ltr	25,607.07	5,761.59
	Latasir Kelas A (SS-A) Kabupaten Tulungagung	0.0349	ton	1,783,517.63	62,307.19
	Laston Lapis Antara (AC-BC) Kabupaten Tulungagung	0.2094	ton	1,355,228.59	283,825.52
	Laston Lapis Aus (AC-WC) Kabupaten Tulungagung	0.1397	ton	1,424,637.81	199,078.89
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	5.5000	m3	1,317,368.13	7,245,524.72
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>55,277,618.70</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>6,080,538.06</b>


KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.04.01.01.0003	<b>ASB Pembangunan Jembatan dengan bentang 30 m s/d 40 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>71,363,287.49</b>
	<b>A. Pembangunan Jembatan dengan bentang 30 m s/d 40 m</b>				<b>64,291,249.99</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam >1 s.d. 2 m Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	99,996.53	99,996.53
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	59,127.25	59,127.25
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	700.0000	kg	45,884.83	32,119,381.00
	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) Kabupaten Tulungagung	7.0000	m3	1,829,049.50	12,803,346.50
	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) Kabupaten Tulungagung	6.0000	m3	1,653,151.13	9,918,906.78
	Penyiapan Badan Jalan Kabupaten Tulungagung	2.0000	m2	11,801.43	23,602.85
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Kabupaten Tulungagung	0.4000	m3	743,467.87	297,387.15
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B Kabupaten Tulungagung	0.6000	m3	634,311.26	380,586.75
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	1.3000	ltr	25,501.33	33,151.72
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	0.3000	ltr	25,607.07	7,682.12
	Laston Lapis Antara (AC-BC) Kabupaten Tulungagung	0.2792	ton	1,355,228.59	378,434.03
	Laston Lapis Aus (AC-WC) Kabupaten Tulungagung	0.1863	ton	1,424,637.81	265,438.52
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	6.0000	m3	1,317,368.13	7,904,208.78
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>64,291,249.99</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>7,072,037.50</b>

5.2.04.01.01.0003	<b>ASB Pembangunan Jembatan dengan bentang &gt; 40 m Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m2</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>81,437,579.20</b>
	<b>A. Pembangunan Jembatan dengan bentang &gt; 40 m</b>				<b>73,367,188.47</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam >1 s.d. 2 m Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	99,996.53	99,996.53
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	59,127.25	59,127.25
	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir (tulangan besi beton U-39) Kabupaten Tulungagung	800.0000	kg	45,884.83	36,707,864.00
	Pembuatan beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) Kabupaten Tulungagung	8.0000	m3	1,829,049.50	14,632,396.00
	Pembuatan beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) Kabupaten Tulungagung	7.0000	m3	1,653,151.13	11,572,057.91
	Penyiapan Badan Jalan Kabupaten Tulungagung	2.5000	m2	11,801.43	29,503.56
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Kabupaten Tulungagung	0.5000	m3	743,467.87	371,733.93
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B Kabupaten Tulungagung	0.7500	m3	634,311.26	475,733.44
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	1.6250	ltr	25,501.33	41,439.66
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Kabupaten Tulungagung	0.3750	ltr	25,607.07	9,602.65
	Laston Lapis Antara (AC-BC) Kabupaten Tulungagung	0.3491	ton	1,355,228.59	473,042.54
	Laston Lapis Aus (AC-WC) Kabupaten Tulungagung	0.2329	ton	1,424,637.81	331,798.15
	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP Kabupaten Tulungagung	6.5000	m3	1,317,368.13	8,562,892.85
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>73,367,188.47</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>8,070,390.73</b>

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.2.04.02.06.0003	<b>ASB Pekerjaan Saluran Drainase Dengan U-Ditch 30 X 40 Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>3,098,232.02</b>
	<b>A. Pekerjaan Saluran Drainase Dengan U-Ditch 30 X 40</b>				<b>2,791,200.01</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	81,543.63	81,543.63
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	480,944.95	480,944.95
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	59,127.25	59,127.25
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	1,318,800.82	1,318,800.82
	Pemasangan 1m U - Ditch Pre-cast uk. 30 x 40 x 120 Kabupaten Tulungagung	0.8333	bh	600,282.65	500,235.54
	Pemasangan 1m Tutup U - Ditch Pre-cast uk. 30 x 60 Kabupaten Tulungagung	1.6667	bh	210,328.69	350,547.82
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>2,791,200.01</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>307,032.00</b>
5.2.04.02.06.0003	<b>ASB Pekerjaan Saluran Drainase Dengan U-Ditch 40 X 60 Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>3,661,110.12</b>
	<b>A. Pekerjaan Saluran Drainase Dengan U-Ditch 40 X 60</b>				<b>3,298,297.40</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	81,543.63	81,543.63
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	480,944.95	480,944.95
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	59,127.25	59,127.25
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	1,318,800.82	1,318,800.82
	Pemasangan 1m U - Ditch Pre-cast uk.40 x 60 x 120 Kabupaten Tulungagung	0.8333	bh	875,451.78	729,543.15
	Pemasangan 1m Tutup U - Ditch Pre-cast uk. 40 x 60 Kabupaten Tulungagung	1.6667	bh	377,002.56	628,337.60
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>3,298,297.40</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>362,812.71</b>
5.2.04.02.06.0003	<b>ASB Pekerjaan Saluran Drainase Dengan U-Ditch 80 X 100 Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>5,362,834.60</b>
	<b>A. Pekerjaan Saluran Drainase Dengan U-Ditch 80 X 100</b>				<b>4,831,382.53</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	81,543.63	81,543.63
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	480,944.95	480,944.95
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	59,127.25	59,127.25
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	1,318,800.82	1,318,800.82
	Pemasangan 1m U - Ditch Pre-cast uk. 80 x 100 x 120 Kabupaten Tulungagung	0.8333	bh	1,994,997.02	1,662,497.51
	Pemasangan 1m Tutup U - Ditch Pre-cast uk. 80 x 60 Kabupaten Tulungagung	1.6667	bh	737,081.02	1,228,468.36
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>4,831,382.53</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>531,452.08</b>
5.2.04.02.06.0003	<b>ASB Pekerjaan Saluran Drainase Dengan U-Ditch 100 X 100 Kabupaten Tulungagung</b>		<b>m</b>	<b>Nilai ASB :</b>	<b>6,202,061.13</b>
	<b>A. Pekerjaan Saluran Drainase Dengan U-Ditch 100 X 100</b>				<b>5,587,442.46</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	81,543.63	81,543.63
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	480,944.95	480,944.95
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	59,127.25	59,127.25

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	1,318,800.82	1,318,800.82
	Pemasangan 1m U - Ditch Pre-cast uk.100 x 100 x 120 Kabupaten Tulungagung	0.8333	bh	2,304,758.83	1,920,632.36
	Pemasangan 1m Tutup U - Ditch Pre-cast uk. 100 x 60 Kabupaten Tulungagung	1.6667	bh	1,035,836.07	1,726,393.45
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>5,587,442.46</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>614,618.67</b>
<b>5.2.04.02.06.0003</b>	<b>ASB Pekerjaan Saluran Drainase Dengan U-Ditch 120 X 100 Kabupaten Tulungagung</b>				<b>7,527,079.08</b>
	<b>A. Pekerjaan Saluran Drainase Dengan U-Ditch 120 X 100</b>				<b>6,781,152.33</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	81,543.63	81,543.63
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	480,944.95	480,944.95
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	59,127.25	59,127.25
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	1,318,800.82	1,318,800.82
	Pemasangan 1m U - Ditch Pre-cast uk. 120 x 100 x 120 Kabupaten Tulungagung	0.8333	bh	3,051,646.46	2,543,038.71
	Pemasangan 1m Tutup U - Ditch Pre-cast uk. 120 x 60 Kabupaten Tulungagung	1.6667	bh	1,378,618.18	2,297,696.96
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>6,781,152.33</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>745,926.76</b>
<b>5.2.04.02.06.0003</b>	<b>ASB Pekerjaan Saluran Drainase Dengan U-Ditch 150 X 100 Kabupaten Tulungagung</b>				<b>8,386,311.89</b>
	<b>A. Pekerjaan Saluran Drainase Dengan U-Ditch 150 X 100</b>				<b>7,555,235.94</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	81,543.63	81,543.63
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	480,944.95	480,944.95
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	59,127.25	59,127.25
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	1,318,800.82	1,318,800.82
	Pemasangan 1m U - Ditch Pre-cast uk. 150 x 100 x 120 Kabupaten Tulungagung	0.8333	bh	3,750,977.12	3,125,814.27
	Pemasangan 1m Tutup U - Ditch Pre-cast uk. 150 x 60 Kabupaten Tulungagung	1.6667	bh	1,493,403.01	2,489,005.02
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>7,555,235.94</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>831,075.95</b>
<b>5.2.04.02.06.0003</b>	<b>ASB Pekerjaan Saluran Drainase Dengan U-Ditch 150 X 150 Kabupaten Tulungagung</b>				<b>8,663,280.99</b>
	<b>A. Pekerjaan Saluran Drainase Dengan U-Ditch 150 X 150</b>				<b>7,804,757.65</b>
	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	81,543.63	81,543.63
	Pengurugan dengan pasir urug Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	480,944.95	480,944.95
	Pengurugan kembali galian tanah Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	59,127.25	59,127.25
	Pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) Kabupaten Tulungagung	1.0000	m3	1,318,800.82	1,318,800.82
	Pemasangan 1m U - Ditch Pre-cast uk. 150 x 150 x 120 Kabupaten Tulungagung	0.8333	bh	4,050,403.17	3,375,335.98
	Pemasangan 1m Tutup U - Ditch Pre-cast uk. 150 x 60 Kabupaten Tulungagung	1.6667	bh	1,493,403.01	2,489,005.02
				<b>TOTAL A+B+C+D</b>	<b>7,804,757.65</b>
				<b>Pajak (PPN 11%)</b>	<b>858,523.34</b>

BUPATI TULUNGAGUNG



MARYOTO BIROWO

tf